

利根川流域砂防工事概要

## 利根川流域砂防工事概要

利根川流域中砂防工事ノ急施ヲ要スル支川ハ鬼怒川、渡良瀬川及今回ノ豪雨ニヨリ荒廢セル烏川、吾妻川流域トス

### 一 鬼怒川

鬼怒川流域ハ大正六年度ヨリ昭和九年度ニ至ル十八箇年間ニ工費七十六万九千圓ヲ以テ堰堤二十一箇所、床固六箇所、護岸一箇所ヲ施工セシモ未ダ大谷川左支稻荷川源流七瀧及深沢、火前塚ニ施工スルニ至ラズ依ツテ工費九十四万圓ヲ以テ堰堤二十一箇所、床固七箇所、水制二箇所、護岸一箇所ヲ施行セントス

### 一 渡良瀬川

渡良瀬川ノ水源足尾ニハ有名ナル足尾銅山アリテ烟害ノ爲メ二十四平方料ハ全ク裸地ニ変ジ年々夥シキ砂礫ヲ流下ス故ニ此儘放置セシカ赤麻沼ヲ中心トセル渡良瀬川游水地ハ堆積土砂ノ爲メ蒼

年ナラズシテ游水機能ヲ失フニ至ル可シ依ツテ工費二百萬圓ヲ以テ  
源流松木川、老支久藏川、安蘇沢、深沢及右支仁田元川等ニ堰堤  
九十九箇所、床固十二箇所、護岸延長六百八十米、山腹石積三萬五  
千四百米ヲ施設シ直接多量ノ流下砂礫ヲ扞止シ間接ニ崩壊面ノ  
傾斜ヲ緩ニシテ土砂ノ流出ヲ防止セントス

### 一鳥川

昭和十年九月ノ豪雨ニ因リ本流域山地ハ到ル所崩壊ヲ生ズルト共ニ  
土石流ヲ惹起シテ下流沿岸耕地ヲ埋没シ堤塘ヲ破壊シ家屋ヲ流  
失セシメ害毒ヲ逞ラス依ツテ之等防止ノ爲メ荒廢最モ激甚ヲ極メ  
タル九十九川流域ヲ始メ本流、碓氷、鐮ノ諸川ニ工費二百萬圓ヲ  
以テ堰堤一五二箇所、床固五十一箇所、護岸五十九箇所、除石  
一箇所及山腹工二十八箇所ヲ施行シテ流下砂礫ヲ扞止シ以テ災害  
ヲ未然ニ防止セントス

### 計画

以上ノ外群馬縣ハ吾妻川ヲ始メ利根本川上流區域ニ砂防工事ヲ施行  
シ農林省ハ利根水源山地全般ニ亘リテ荒廢地復旧工事ヲ施行スル  
計画ナリ



費目	工種	單位	數量	金額	數量	金額	數量	金額
營繕費				二〇,〇〇〇		四〇,〇〇〇		四〇,〇〇〇
測量費				二,〇〇〇		四,〇〇〇		一〇,〇〇〇
雜費				九四,〇〇〇		二〇,〇〇〇		四九四,〇〇〇
共済組合給與金				六,〇〇〇		一七,〇〇〇		三八,〇〇〇
合計				九四,〇〇〇		二〇〇,〇〇〇		四九四,〇〇〇

備考

此外群馬縣ハ工費二百萬圓ヲ以テ利根本川上流區域ニ  
 砂防工事ヲ施行ス  
 尚農林省ハ利根水源山地全般ニ亘リテ山腹工事ヲ施行ス