

渡良瀬川改修工事概要

内務省東京土木出張所

登 録	平成 1年 2 月 17日
番 号	第 35983 号
社団 法人	土 木 学 会
附 属	土 木 図 書 館

渡良瀬川改修工事概要正誤表

頁	行	誤	正	頁	行	誤	正
五	一二	一日ノ降雨 三百八十二戸ニ	一日ノ降雨量 三百八十二戸ヲ	八五	一六	尺七尺	ハ七尺
六	一	約千間	約六百五十間	八六	七	飯田地ニ	飯田地先ニ
九	一四	長四百間	長五百九十間	〃	一五	示山	秋山
一〇	三	大正十二年度	大正十年度	八七	一六	然堤部	無堤部
一一	一一	四・〇〇九	四・〇〇九 <sub>反</sub>	八八	一七	進堤ヲ	進抄ヲ
一七	一三	一、五七四・〇九〇	一、五七四・〇九〇 <sub>円</sub>	九一	二	行ヒテ	行ヒテ
〃	〃	二、四三〇・三五〇	二、四三〇・三五〇 <sub>円</sub>	九二	一五	其逆流足利市ノ	其逆流ハ上流足利市ノ
〃	〃	方針	其方針	九三	一五	長サ二尺	長サ十二尺
二二	九	及ブ	及ビ	〃	一六	遺路	遺跡
二四	一五	四萬坪	四萬餘坪	九四	一六	洪水	湧水
二七	一五	高堤	高地	〃	五	板打工	抗打工
三五	二	帶刀堤先	帶刀地先	九六	一五	洪水度	湧水度
三八	五	勵メ	勵ミ	九九	〃	施工地域ノ	施工ハ地域ノ
四一	一〇	掘外地	堤外地	一〇二	〃	六、一二	六一、二
〃	一六	締初堤	締切堤	一〇三	〃	二、五〇三	二、〇五三
四二	一〇	不規程	不規則	〃	〃	一四、五四四	一、〇三九
五九	一〇	同上(右岸)	同上(左岸)	一〇四	〃	〇、九四二	〇、四九二
〃	〃	二四、八三・〇四二	二四、八八三・〇四二	一〇五	〃	三	三〇
六一	六	土捨場	土捨場	〃	〃	一〇〇	一〇〇
六二	六	七、一三二	七、一三七	一〇八	〃	本二列	二本列
六四	六	二、〇二五	二、〇二、五	〃	〃	二二、〇〇〇 <sub>町</sub>	二二、〇〇〇 <sub>町</sub>
六七	一四	基礎工	基礎工	〃	〃	六〇、〇〇〇 <sub>円</sub>	六〇、〇〇〇 <sub>円</sub>
六八	六	種物質	種物質	一一一	〃	三三、四〇	二三、四〇
七四	八	遊水地面	遊水地方面	一一四	〃	九、三〇〇・〇〇〇	九三、〇〇〇・〇〇〇
七五	一〇	地新堤ニ	地先新堤ニ	〃	六	物價騰貴	物價騰貴
七六	二	車生井樋管	東生井樋管	〃	〃	於テモ	於テ
八〇	一五	西谷村	友沼樋管	〃	〃	四萬三千九百八十番	四萬四千五百五間
八二	三	一郡ニ村道ヲ	西谷田村	〃	〃	藤岡方面ニヨリ	藤岡方面ヨリ
八五	一	後目ノ	後目ノ	〃	〃	不安定ニヨリ	不安定ヨリ
〃	九	高水期間	高水期間	〃	〃	利ノ	元

# 目次

緒言	一
渡良瀬川ノ河狀	二
水害ノ狀況	三
改修計劃	七
渡良瀬川	七
附、遊水地	
思川	八
巴波川	九
秋山川	九
旗山川	一〇
工費豫算	一一
用地買取	一二

施工ノ概況	二二
施工一班	二二
遊水地下流部	二四
遊水地	二七
平水路	三四
巴波川	三七
思川	三九
藤岡新川	四一
渡良瀬川上流部	四五
秋山川	五六
旗川	五七
築堤工事	五八
浚渫工事	六〇
護岸水制工事	六二
特種工事	六六
谷田川樋門	六六
與良川樋門	六九
矢場川水門	七一
附帶工事	七四
諸設備及従業員其他	一〇一
改修ノ效果	一〇六

目次終