


ある。從つて地方民の待望久しつつた日勝海岸道路完成の曉は同地方交通の上に革新をもたらすであらう。



東 北 方 面

福島、米澤間産業道路

太平洋と日本海——裏日本と奥州路を繋ぐことによつて兩者の經濟提携を計らんとする機運が東西合して鐵道仙山線の建設となつたが、理想と實際は一致せず、天險面

白山に阻まれて未だに實現せずに居る際、隣縣福島から米澤へ抜ける産業道路が今年中に完成することになつた。從來福島から

分岐して裏日本を傳ひ青森に通ふ國道第五號線中福島米澤間奥羽山脈に穴を開けて進む二ツ小屋隧道は幅員三米に過ぎぬ頗る原始的なもので、トラックの通行を許さずこれまでのを全部本年度中に開鑿を遂げることになつたもので、十勝側の工事も本年度を以て國境迄完成することになつたわけ

旭川市内十二小學校尋常科五年以上の男
生徒で組織さるゝ旭川少年團は北海道招魂
祭典の前日たる六月三日午前八時から街路
美化運動を行ふたが、女生徒も總出で應援
し四年生以下幼學年兒童は各其校庭又は附近
神社公園等の境内清掃に從事し、午前十時各其學校に引揚げた。

北海道方面

旭川少年團の街路美化運動

夕張町と穂別村を連絡する道路開鑿は漸

くが爲にこの間の交通は遮斷されて居り、物資輸送連絡は不可能となつてゐたが、内

日 勝 海 岸 道 路

畑山道廳土木部長の言明に依りて日高、十勝を連絡する日勝海岸道路は本年中に完成することとなつた。即ち庶野村字サクバより猿留に至る約一里半の難工事を本年完成成したものを全部本年度中に開鑿を遂げることになつたもので、十勝側の工事も本年度を以て國境迄完成することになつたわけ

務省は今年度豫算でこれを改修することになり、仙臺土木出張所で設計を行つた結果工費三十萬圓で幅員六米、高さ五米に擴大し、附屬道路を加へて延長三百七十七米の隧道を理想的に改修することとなつたから明年からトラックが自由に兩者を繋ぎ、米澤と福島間の交通は非常に便利となるであらふ。

奥州路の改修

交通不便の爲、兎角物資の輸送圓滿を缺き奥地の產物はその搬出路を閉塞されて不況に泣いた奥州路も三年前から幹線國道の修理改善が行はれる様になり、舊幕時代參觀交代の遺物としておよそ實用の時代から忘れて居た本街道にも華が咲く時勢が來た。そして今年は左の如き國道改修のプランが内務省仙臺土木出張所の手に依つて立てられ、着々實行に移されて居る。そしてその改修の裏面に奥州の產業が油然と躍り出す用意が出來て居る――

宮城縣 工事豫算二十萬圓、國道四號線 増田、岩沼間の鋪装工事延長七千七百八十四米。

岩手縣 工事費二十五萬圓、膽澤郡佐倉河村と金ヶ崎町間の爾巡橋三百七十二米を鐵筋コンクリート橋に改築し附屬國道四號線延長四百四十七米。

青森縣 工事費二十五萬圓、青森市浪打を起點とし、沖館字千刈に至る國道四號線並に五號線延長四千四百八十四米と橋梁堤防延長六十四米。

福島縣 工費三十萬圓、國道五號線二津小屋隧道。

福島縣 工費三十萬圓、國道五號線二津小屋隧道。

大鷹森遊覽道路の完成

海を見る季節が來た、松島灣のシーバンである。大鷹森から嶽峨溪にかけての裏景色は最近やうやく觀光客に認められて地元

幅四米の完全なる自動車路とするもので、近日中測量とともに着工、秋の紅葉頃までには開通の豫定である。

福浦島架橋の實現

月に風情の福浦島へ架橋する問題は、いよいよ五年越しで實現することになつた。六月十二日の松島町協議會で決定、近く本

地點もこれで二時間に短縮された。

峨々温泉道路の改修

藏王山麓の峨々温泉に至る交通路は極めて険峻なる山道の徒步によるのみ外ないため極めて不自由であつたが、今回仙臺營林署と青根、峨々兩温泉有志によつて自動車を通ずる程度の道路が開かれることとなつた。これがため青根温泉組合長丹野七兵衛氏おとよび峨々温泉竹内直也氏は十八日縣土木課、山林課及び營林署を訪問、打合せを行つた。開設される道路は青根物見巖より花房山スロープを通り、峨々に至る約六糠で

會議にかける段取りになつてゐる。總工費は三萬五千圓、縣の補助によつて通河崎沙汀より二百二十米、三米の幅にして橋衍を鐵筋コンクリート、欄干橋床は木造りにて朱塗となし、欄干の擬寶珠は電燈として夜の松島風景を一しほ優雅にすることである。同島は四萬坪の島嶼で殊に地味豊沃清水湧出し枝ぶりのよい磯馴松は勿論楓樹、櫻、山櫻の潤葉樹から秋は紅葉にふさはしい萬がつらの叢と共に趣きある竹林あり花の春から雪見の松島、新緑に月に趣きをそへる隨一の仙島とこれが竣工の暁は一大遊園地となるわけである。

鹽松道路の開鑿

鹽釜町における昭和八年度の土木匡敷事業は、町道開鑿、並に西町東裏埋立の二つであるが、昨年度において東鹽釜、吉津間の竣工を告げた町道は、今年度においていよ／＼利府村、須賀浦まで全通することになり、一方松島海岸霞浦より濱田庵島まで

の道路も完成、この間二哩餘の未完成になつてゐる。縣では今年の土木工事に松島五萬圓、鹽釜二萬圓の豫算を置き、多年叫ばれてゐた鹽松道路の開鑿を實現せしめることがになつたが、只前記町村道路は部落から町への交通道路であるし一方臨海觀賞道路を主眼としての縣工事は、これ等既成往還を辿らずに開鑿するかもしれない。何れにしてもこの工事の完成と共に松島、鹽釜兩町をつなぐ唯一の道路が實現するので昔に遊覽客の觀賞を恣にするドライブ道路のみでなく、地方産業交通のためにもなくてならぬ要道として一般から喜ばれてゐる。

北陸方面

鹽松道路の開鑿

新潟縣七年度の農振興の町村土木工事の實績に就ては、其後縣廳土木課に於て銳意調査中であつたが、今回其集計を終り六月二十二日内務省に報告されたが、内詳の概要是次の如くである。即ち農村振興各種事業のために臨時縣會で割當額の協賛を得たのは昨年九月十六日であり、愈々割當額を決定して補助指令を發送したのは十月三日であるが、各町村も事業の性質を能く諒解し、必ず年度内完工の條件を確守し、急速準備に着手した結果、大部分は十月下旬に起工、十二月中には殆ど全部起工済みとなり、順次竣工届の提出を見たのであるが、最後の竣工は佐渡郡羽茂村棧橋の架設工事で三月三十一日の届出になつてゐる。

而して縣下四百ヶ町村中此振興事業の割當なかつた町村は三島郡出雲崎町、西蒲原郡禰彦村、北蒲原郡南濱村、同米倉村、岩船郡保内村の五ヶ町村である。前記出雲崎町は農林省關係の港灣事業多額のため除かれたものであり、その他の町村は全然希望なかつたに依る。以下は縣下全體の事業實績である。

△町村道路改修費内譯

國庫割當額一、三一〇、〇〇〇圓、計畫高一、三二一、三三四圓、竣工額一、

三四七、七四一圓

△町村河川改修費内譯

國庫割當額三三二、〇〇〇圓、計畫額

二三三、三四〇圓、竣工額二三五、六〇三圓

△町村港灣修築費内譯

國庫割當額四〇、〇〇〇圓、計畫額四〇、〇〇〇圓、竣工額四〇、〇五五圓

斯く割當額よりも計畫額又は竣工額に於て増加してゐるのは、何れも町村の希望により增加額は町村の負擔となつてゐる。

△改修及修繕延長

道路計畫延長八三〇、九七六米、竣工延長八五五、三三〇米

河川、計畫延長三〇、六二二米、竣工延長三三、二二九米

港灣、計畫延長一、〇二七米、竣工延長一、〇九六米

△工事個所數 四百町村中

道路 三八五町村で七三一ヶ所
河川 七七町村で一三八ヶ所
港灣 一〇町村で一一ヶ所

計 四七三町村 八八〇ヶ所

であり、道路河川港灣の三ヶ所を全部やつたものは佐渡郡河崎村一ヶ村であるが、道路と河川をやつたものは六十六町村又道路と港灣若しくは河川をやつたものは七十四町村であつて夫々重複してゐる。

△工事費の内訳

使用員數

労力費

| | | |
|-----|----------|--------|
| 道 路 | 一、一四、八三人 | 充三、六六圓 |
| 河 川 | 三三、七七人 | 一四、零六圓 |
| 港 灣 | 三、七四人 | 二五、九九圓 |
| 計 | 一、三九、五三人 | 八五、八六圓 |

内務省は二百萬圓を投じて三ヶ年計畫で西頸城郡國道十一號線青海町市振村間三里の廢道然たる道を大改修するの案を建て、計畫第一年の本年は二十萬圓を支出し關係區間の測量を爲し、道路大改修に當つて支障なしと認めた工事を測量の餘剩金で着工するに決し、目下青海町に事務所を置き多數係員出張實測中である。測量の結果、現在の國道は青海町附近を始め各所に大迂廻をなす個所が多いので出來得る限り之を直線化するの方針に出で、先づ之が第一工事として青海町西端は青海川で直角の線となり山手へ引込まれ、鐵道の上方に國道橋あるを鐵橋下へ工費八萬圓で鐵筋コンクリートの新橋を作り、直線化するに大體決

ものであつて、常に關係地方苦痛の種となつてゐたが、今回を機に其大部は目的を達し得たのと労力費が割合に汎く分布された事實に見て、成績は頗る佳良である。

青海、市振間國道改修

定、七月頃より起工の豫定である。

間瀬の幹線道路改修

西蒲原郡間瀬村にては今同の大火災に鑑み、從來狭隘にして防火上將又交通上不便なる現在の幹線道路を幅員二間半に取換げると同時に、海岸より山の手に通ずる幅員二間の横貫道路二本を新設し、本年度に於て施行する縣營防波堤供用幹線道路と聯絡を取り、防火交通の充實を計るべしとの輿論高まりつゝあるので、村當局は之と共に幹線道路改修の豫定を決意し、新潟土木出張所に申請し、吉井所長木口主任の來村を得右の通り村道を改修する實地踏査を行つた。横貫線開設の場所指定に就ては民家の敷地を割る關係及防火上の利害得失を研究する必要があるので、永木卷警察署長の來村を求め、鈴木村長消防組幹部出勤して實地踏査の上研究を行ひ署長より指示を受くる處があつた。

二、工事竣工認定調書其他一切の事務を成るべく簡略にせられたきこと。

の二項の第二の項目は更にその内情を披瀝して苦痛の實情を訴へて、これが簡略化を陳情することに決し、午後五時散會した。

町村匡救工事手續等 緩和方陳情

時局匡救事業としての町村土木工事は、

七年度工事の實績から見て幾多遺憾の點あり。殊に手續書類等は非常に煩鎖で町村當

東 海 方 面

勝景三河灣を繞る 大観光道路計畫

東海の勝地蒲郡に觀光ホテル建設を機に

三河灣に面してゐる寶飯、幡豆、碧海、知多の四郡にわたる沿岸の有力者有志はこの二大項目に要約し、九日午前中に小野會長・島田副會長其他代表出縣し、千葉知事に陳情することとなつた。即ち、

一、本年度工事竣工期は十月と通牒されてゐるが、これを翌年一月まで延期させたきこと。

二、工事竣工認定調書其他一切の事務を成るべく簡略にせられたきこと。

衣ヶ浦架橋實現をはかつて知多郡龜崎町にて高濱町に出で、ここからかねて計畫中の

それより知多郡の海岸勝地を巡つて名古屋市へ結ばんとするもので、近く縣及び内務省へ向け請願をなすと共に積極的の運動をするはずである。

名古屋、長野線縣道の

擴張期成同盟會設立

名古屋市東北郊東春日井郡勝川町より鳥居松村、篠木村、高藏寺町、坂下町を通じて多治見に出づる名古屋、長野線縣道の國道編入と擴張改修工事は多年の懸案であり元町村民は絶えずこれが改修着工の運動を繼續してゐるが、今回縣では重要國縣道二十四線に對し六千萬圓の繼續改良費より數十萬圓を捻出して改修鋪裝工事の計畫をして、その調査に着手したとことを耳にした東春日井郡勝川町及び島居松村、篠木村等の下街道（名古屋、長野線縣道のこと）沿線の商工業者發展會では樋口、神戸兩縣議をして宮島土木部長の視察を懇請し、第一期事業としてこれが擴張改修を陳情する

ところあり、また勝川町及び島居松村等では町村會でこれが促進の運動を開始する事に決し、色々その方針に向つて邁進しつゝあるが、更に兩町村當局及び沿道民發展會等を打つて一丸とした名古屋長野線縣道擴張期成同盟會を設立し六月十七日午後六時より勝川驛前島幸料亭に創立發會式をあげ會員二百餘名の參加を見て會長に長繩金二郎氏、副會長に野浪辰三郎氏、高木劍一氏を推し、顧問に大脇勝川町長、河原島居松

村長及び兩町村の町村會議員等を、また委員及び評議員等三十餘名の役員を設けてこれが貫徹に努力することを申合せ、午後九時半散會したが、更に近日役員會を開き具體的運動に入る筈である。

瀬戸山脇橋渡橋式

瀬戸市瀬戸驛前大橋と縣道十三橋との間に、瀬戸川を横断する橋がなく、中間の住民は多年不便を感じており、先年市において假橋をかけたが、洪水のため流失し、

そのままとなつてゐたのを昭和八年度の豫算に一千五百餘圓を計上して架橋することになり、過般來工事中のところ、數日前落成したので山脇橋と命名して六月十七日午前十時から渡橋式を行ひ、小出市長を始め市會議員その他公職者並に陶原、道泉兩小學校の代表兒童參列したが、この山脇橋の架橋によつて地元民は多大の利便を得られた事になつた。

稻澤町の道路の竣工

去る三月三十一日起工された中島郡稻澤町生和田地内の昭和七年度縣費補助道路、甚目寺一宮線の改修工事は三十一日の期限より早く二十日に竣工した。

遊覽地大山をめぐる道路網

遊覽地大山をめぐる道路網は縣、町が相呼應して色々設計工事中であるが、中にも内務省が直營事業として大改修を施す郷瀬川工事は、豫算八十餘萬圓を投じて八年度

より向ふ三ヶ年の豫定を以て行はれ、目下
縣河港課の永尾技師外數名は犬山町役場に

出張し、晝夜兼行で實測中である。特に犬
山地内は遊覽地にふさわしい設計をほどこ
し、堤防はモダンな散歩道になる模様であ
る。目下八分通りの工事を終了した名古屋

犬山線の縣道工事も六月中には完成する豫
定で、ガソリン機關車三輪を運轉して之も
晝夜兼行で工事を急ぎつゝある。名古屋ま
で全通する時期をまつて舗装工事を施し、
將來はドライヴ・ウェーの計畫がたつてゐ
る。更に町費負擔で遊園地動物園前より丸
山、繼鹿地内に通する内田、丸山線は幅員
三間、延長三百五十間、豫算一萬五千圓及
び出来町先きより城東村今井に通ずる大
山、多治見線の延長工事は幅員三間、延長
千三百二十八間、豫算約一萬六千圓の豫定
で、この内犬山町が一萬圓城東村が六千圓
負擔の共同事業で、それ／＼設計に着手
し、その他名栗町女学校線、鎌治屋町縦貫
線、熊野町改修線など何れも本年度中に竣

工させる豫定となつてゐて、銳意準備中で
ある。

近畿方面

京津國道竣工

京都と大津を連絡する京津國道改良工事
は今回竣工したので、五月廿七日午前十一
時京都市東山區山科御陵大津畠町で山本内
相臨場の上盛大なる竣工式が挙行された。
當日坂本内務省大阪土木出張所長の報告せ
る京津國道改良工事概要は左の如し。

本京津國道改良工事ハ昭和六年四月工ヲ
起シ昭和八年三月竣工セラモノニシテ京
都府滋賀縣ニ亘リ京都府側ニ於テハ京都
市東山三條通り蹴上ヲ工事起點トシ滋賀
縣側ニ於テハ大津市上原町蓬坂山崎地
先ヲ工事起點トシ共ニ兩府縣界ヲ工事終
點トシテ連絡セラレ此延長七糸六百餘米
ニ及ヒ更ニ滋賀縣執行ニ係ル大津市札ノ

工させる豫定となつてゐて、銳意準備中で
ある。


辻ヨリ蓬坂山崎地先ニ至ル延長一糸五百
米ノ完成ニ依リ京都大津兩市ハ完全ニ連
絡セラレ茲ニ交通刷新ヲ實現スルモノニ
シテ讃テ舊來ノ國道ヲ見ルニ往時ノ東海
道ハ明治十年國道改修ノ際自岡崎ニ於テ
外ヨリ七米内外ニ擴張セラレ駕籠時代背
負運搬時代ハ過キ一躍車輛交通ノ割期的
改良施サレシト雖モ爾來星霜ヲ重ヌルコ
ト正ニ五拾數年緩行車馬時代ハ去リテ今
ヤ急行車輛時代ニ入り殊ニ近時急激ナル
自動車交通ノ發達ハ現状ニ於ケル道路ノ
如ク自動車ノ通過ニ支障アル場所スマ
有リ加フルニ迂餘曲折急坂頗ル多ク之カ
改良ハ久シキ待望タリシ處ナリ。依而本
工事ニ於テハ日岡崎蓬坂山崎等山地部ヲ
幅員一米ノ四車線ニ擴張シ曲線及急坂
ノ緩和ニ努メシ外平坦部ハ幅員十六米ノ
坦々タル直線的道路ヲ新設シ全區間ヲ步
道路ノ有効使用率ヲ高メスピートアツブ

ニ依ル時間短縮ハ延ヒテ距離ノ短縮トナ
リ兩都市ノ繁榮動脈トナルト共ニ東海道
中山道及山陽道山陰道ノ重要ナル連絡道
路トシテ交通車輛ニ著シク改善ヲ來タシ
産業ノ發展文化ノ進進ニ寄與スル大ナル
モノアルベシ。

尙本工事ノ工事費ハ直轄施行ノ分ハ一、
七十六、〇〇〇圓、滋賀縣施行ノ分ハ五
一三、〇〇〇圓、道路延長ハ京都府側ハ
四、八八八米、滋賀縣側ハ二、七四七米、
別ニ滋賀縣施行ノモノ一、五〇〇米ニシ
テ本工事ニ使用セル労働者數ハ直轄施行
ノ分四〇一、四二八人、滋賀縣施行ノ分
一五、九三〇人ナリ。

京阪國道竣工

京阪國道は昭和三年起工以來互資を投じ
て銳意工營の結果今固完成し、五月二十三
日盛大なる竣工式が舉行された。尙當日村
山京都三浦大阪兩府土木部長の報告せる工
事概要は左の如くである。



近附野牧道國阪京

京阪國道ハ我國產業ノ心臓ヲ貫スル國家
ノ大動脈テアル然ルニ往年久シク改築ノ
機熟セシテ府下ノ狀況ハ路面粗惡、直
角屈曲十三ヶ所、軌道平面交叉二ヶ所、
幅員モ亦ヤウヤク五米内外テ甚シイノハ
通ノ困難、高速ノ危險、時間ノ不確實、
賛同ヲ得、ツイテ昭和二年ノ府會ニ於テ
更ラニ府下京阪國道全線ノ改築工事費豫
算三百二十萬圓ヲ都市計畫事業トシテ提
出シ可決セラレ、内閣ニ稟伺シテ昭和三
年七月都市計畫事業ノ決定ヲ見、事業起
債ノ認可モ亦昭和三年九月コレラ接受ス
ルコトヲ得タ。カクテ兩橋改築工事ハ昭
和二年十一月實施設計ノ認可ヲ受ケ昭和
三年十月起工ノ式ヲ舉ケ、昭和三年十一
月大禮事務ノ一段落、共ニ工事ニ着手ス
ルトコロカアリ、都市計畫事業モ亦昭和
五年三月實施認可ヲ受ケテ直チニ着工シ
共ニ銳意工營ノ結果、前者ハ昭和六年三
月後者ハ昭和八年三月ヲ以ツテ夫々豫定
ノ通り工事全々完了シ、昭和八年五月竣
功ノ式ヲ舉行シタ。本工事ノ使役延人員
ツテ、本道路ノ改修ハ喫緊ノ要務トシテ
待望セラル、ニ至シタ。本府ハ即チ先ツ
急務中ノ急務アル淀大橋ト御幸橋ノ改
築ヲ目論ミ豫第一百十一萬七千三百圓ヲ
計上シ、大正十四年府會ノ要路ニ諾ツテ
賛同ヲ得、ツイテ昭和二年ノ府會ニ於テ
更ラニ府下京阪國道全線ノ改築工事費豫
算三百二十萬圓ヲ都市計畫事業トシテ提
出シ可決セラレ、内閣ニ稟伺シテ昭和三
年七月都市計畫事業ノ決定ヲ見、事業起
債ノ認可モ亦昭和三年九月コレラ接受ス
ルコトヲ得タ。カクテ兩橋改築工事ハ昭
和二年十一月實施設計ノ認可ヲ受ケ昭和
三年十月起工ノ式ヲ舉ケ、昭和三年十一
月大禮事務ノ一段落、共ニ工事ニ着手ス
ルトコロカアリ、都市計畫事業モ亦昭和
五年三月實施認可ヲ受ケテ直チニ着工シ
共ニ銳意工營ノ結果、前者ハ昭和六年三
月後者ハ昭和八年三月ヲ以ツテ夫々豫定
ノ通り工事全々完了シ、昭和八年五月竣
功ノ式ヲ舉行シタ。本工事ノ使役延人員

四十萬四千人、重要材料セメント三十九萬袋、主要工程土工三十七萬立米、支出工費約三百五十萬圓テアツタ。本工事ハ計畫ノ徹底、工事ノ真摯、構造ノ堅牢、外觀ノ精美、設備ノ完全、工夫ノ新規ナラヒニ工費ノ低廉ヲ以テ特色トスル。ソノ原因ハ施行ノ時機ヲ得タルコト、内務省大阪土木出張所ヨリ莫大ナル土工用機具ヲ借用シタルコト、工事執行上ノ諸機關ノ權限組織ニツイテ特別ナル考慮ヲ拂ヒタルコト、工事方法ヲ直營ト請負ノ兩法ヲ併行セシメテ各々ノ特質ヲ利用シタルコト並ニ工事關係者ノ一致協力ニヨルトコロト認メラル。

カクテ京都府ト大阪府トハ時ヲ同シクシテ京阪國道ノ全線ヲ完成シ快適ノ路面ヲ提供シタ。兩市ヲ連絡スル自動車ハ年々共ニ激増ノ勢ニアツテソノ狀態ヲ見ルニ昭和四年ハ二百五十臺、昭和五年ハ四百臺、昭和六年ハ七百十臺、昭和七年ハ九百七十臺、而シテ全線開通ノ年昭和八年ニアツテハ遂ニ一千臺ヲ突破スルコト

百六十臺ノ多キニ達スルニ至ツタ。時恰モ京津、神明ノ二大幹線路竣功シリハ測リ知ル可ラサルモノカアル。大津ヨリ明石ニ至ル百十杆ノ大道ハ坦々、砥ノ如ク產業文化並ニ軍事上ニ寄與スル所ハ測リ知ル可ラサルモノカアル。


神明國道竣工

大正十年起工以來巨額の經費を投じ功を急いでゐた神明國道は今回竣工し、去る五月二十二日盛大なる竣工式が舉行された。

尙當日吉岡兵庫縣土木部長の報告せし工事概要是左の通りである。

神戸明石間國道二號線改築工事工ヲ竣ヘ本日ヲシ竣工ノ式典ヲ舉行セラルルニ當リ、工事ノ概要ヲ報告セムトス。

改築區間ハ明石郡垂水町神戸市郡界ヨリ明石市上本町ニ至ル延長一〇糠五ニシテ、其ノ幅員車道ハ一〇米歩道ハ市街地及片側歩道ノ區域ヲ三米六四トシ、郊外地域ハ三米〇三トス。曲線半徑ノ小ナル



神明國道舞子附近

モノハ概不ニ七二米縱斷勾配ハ最急三十分ノ一、最緩四百分ノ一、横斷勾配ハ車道中央高ヲ三十五分ノ一トセル抛物線形トシ、歩道ハ六十分ノ一ノ直線勾配トスルコトクリート」鋪装トシ、歩道ハ「コンクリートブロック」鋪装ヲ施工シタリ。其

モノハ概不ニ七二米縱斷勾配ハ最急三十分ノ一、最緩四百分ノ一、横斷勾配ハ車道中央高ヲ三十五分ノ一トセル抛物線形トシ、歩道ハ六十分ノ一ノ直線勾配トス

ノ他並木ハ七米毎ニ環境ニ應シ、之ヲ按配シテ八種類ヲ植栽セリ。

明和國道の竣工

橋梁ハ總數十一箇所其ノ延長一四〇米ニシテ、構造ハ鹽屋跨線橋ノ連續鋼版橋ヲ除キ總テ鐵筋混凝土造トス。之等工事ニ要シタル材料ノ主ナルモノハ、

セメント

三〇、〇〇〇切

石 材 三七、〇〇〇樽

アスファルト 一、三〇〇噸

洗砂礫 九、〇〇〇立坪

ニシテ、之ニ要シタル職工延四九、〇〇〇餘人、人夫延一七五、六〇〇餘人ナリ。

之カ總工費ハ五、七四一、〇〇〇餘圓ニシテ、軌道ノ移築セル延長ハ六糠八、之カ工費約百萬圓ヲ包含ス。

而シテ工事ハ大正十一年度ヨリ實施段計及用地買収ニ着手シ、爾來工ヲ進メ、茲ニ之カ完成ヲ見タルハ内務鐵道兩省ヲ始メ關係地方各位ノ御援助ノ賜ニ外ナラス。工事報告ニ當リ一言感謝ノ意ヲ表ス

以上の幅員で、十八米(九間九分)の幅員を

明加國道明石川に架橋中のゲバー式モダソの明大石橋は六月末に竣工し、上水町から市外小久保間の國道工事も七月末には竣工し、六月二十二日竣工式を挙げ一般に通行が許された。これに依つて神明國道との充分な連絡が成り、神戸加古川間に近代道路が縱走し播州の道路交通上に極めて便宜を與へるであらう。

大姫路の道路網

グレート姫路の心臓部たる姫路驛と飾磨港を中心いて明郎な近代的都市をつくり出さうとする姫路市の都市計畫は、最近道路網のプランも全部出來上つたので、今秋十月ごろ縣で都市計畫委員會を開き、審議に附し事業年度がきまれば明年度からでも實施に着手する模様であるが、今該道路網のプランを聞くに道路は總て十一米(六間五厘)の幅員で、十八米(九間九分)の幅員を有する大道路だけでも五線を數へる。姫路市内に屬する道路網は、驛前から城南練兵場に至るもの、幅十六米、長さ五百米 △宇治電驛前から神田町日出紡績横手に出づるもの、幅十八米乃至十六米、長さ千三百米 △白鷺橋から南畠町大將軍に至るもの、幅十八米、長さ九百米 △市役所から朝日町に至るもの、幅十八米、長さ三百米 △市役所南方から北條口異橋に至るもの、幅八米長さ五百米 △異橋から竹の門メリヤス會社東北に至るもの、幅十一米、長さ二千米 △宇治電驛前から野里軍人橋に至るもの、幅十八米乃至十六米、長さ三千四百米 △船丘町から東郷町市川橋に至るもの、幅十八米乃至十六米、長さ三千四百米 △白鷺橋から岩鼻刑務所前に至るもの、幅十六米、長さ九百米 △材木町市橋西から大野峰に至るもの、幅十六米乃至十一米、長さ四千三百米 △中學校前から新在家高等學校北に至るもの、

幅十一米、長さ五百米 △中學校前から
野里慶雲寺前に至るもの、幅十一米、長

さ九百米 △八代善養寺西から同心町に

至るもの、幅十六米、長さ一千二百米

△善養寺西から高等學校南に至るもの、

幅十六米、長さ五百米 △野砲兵隊裏か

ら梅谷峠に至るもの、幅十一米、長さ一

千五百米 △城北練兵場西南から軍人橋

に至るもの、幅十一米、長さ一千米 △

京口驛から東郷町大杉牧場前に至るもの

幅十六米、長さ五百米。

尙ほ、飾磨姫路間をつなぐ幹線道路は、

東部線、中央線、西部線の三線で、西部線

は現在產業道路として關係市町村間に地元

負擔金で問題になつてゐる。飾磨港から手

柄村を経て姫路市福中町國道に達するもの

△中央線は飾磨港から城南練兵場に達する

もの、東部線は大森新田から北上し南條で

分岐し、一は市之郷で國道に聯絡し、一は

北條口を経て野里道路に聯絡するものであ

る。

西大阪の街路樹計畫

六月早々炎天のスピードアップに一枚の

木蔭も慕はしい今日此ごろ、街路樹の總元

締大阪市公園課では綠化運動の空地もがな

と血眼になつて搜してゐるが、市内中央部

堺の海の中では、土坪と植樹の出来る空地

がない。只一の淀川堤は婉々三哩に亘る大

堤防。是に柳櫻をこきませて植込んだら日

本の一並木風景。春は花見、夏は市民夕涼

みのオアシス、京都下鴨の森も、東京の荒

川堤も三舍をさける。

そこで、内務省に手を替へ品を替へて植

樹を歎願するが、本省は堤防法案を楯に取

つて躊躇一木植ゑさせぬ。それは植樹すれ

ば堤防がゆるむと言ふのであるが、市側で

は根元のゆるまぬやうな植林の仕方と手入

れは如何様にも出来る。堤防法案程惡法令

は又とあるまいと擗してゐる。仕方無しに

精々電車通りのプラタナスを育てるより道

はないが、茲に不可思議な一事は大正區、

港區方面でどうしても街路樹の育ちにくく
一地帶がある。

コンバスの脚を堂島大橋に立てゝ、四貫

島まで開きぐつと東に弧線を描いた一帶は

港線安治川線、築港線鶴町線すべて樹木の

育ちが悪い。このあたり大阪築城時代は海

底であつたのだから、何か波の底に不思議

な謎が祕められたまゝ、埋め立てられたら

しい。事によつたら黃金脈でも地下にうな

つてはぬまいかと公園課では二、三年來首

をひねつてゐるが、未だにその正體が分ら

ぬさうだ。

大阪市道の無斷占用

大阪市がこの二年間に一億五千萬圓と云

ふ膨大な經費と年に百五十萬圓の維持費を

投じて整理してゐる市内の道路を無斷で占

用する市民のために、著しく道路の美觀と

交通上の障害を起すので、昨年來嚴重な監

視の目を光らしてゐるが、今年も一月以降

五月迄に道路の無斷使用で檢舉されたもの

八百四十件、追徵金一萬五千三百四十一圓に上つて居り非常に閉口してゐる。右につき大塚土木庶務課長は語る。

夏季には違反者が多いので、今から取締り方法を研究してゐるが、最近大口の違反が減少した事は喜ばしい傾向だ、が

一般市民中には道路は「市民のための道路」であると云ふ観念が徹底しないのは遺憾だ。違反の一番多いのは、板闇、物置、工事材料放棄その他ひどいのになると、乗合バスが無断で停留場を作つたり、起重機を勝手に道に立てたまゝ放棄する等のものもあり、今後府の交通警察

當局の御力を借り、取締りを嚴重に勵行したいと思ふ。

中國方面

道路修理に奉仕

廣島縣賀茂郡西志和村男女青年團では、

去る大正十五年五月二十六日

聖上陛下攝政官におはせしとき、中國行啓の際西志和村に侍従御差遣の光榮に浴し、この無上の光榮を長く記念するため、本年度も五月二十六日午前五時三十分男女青年團員二百五十餘名は、小學校庭に集合し、

青年團長藏田正治氏の指揮で遙かに皇居を拜したのち、全員を二十數班にわかつて各分區長指揮のもとに道路の修理を行ひ、午前十時三十分全部終了して散會したが、一般村民は青年男女たちの心からの事業に対して非常によるこんである。

岡山市の道路鋪装五ヶ年計畫

岡山市の都計事業はその第一期を完了したが、道路鋪装工事は猶殆ど見るべきものなく、さきに鋪装された岡山驛前通りの新蔵町表八ヶ町目抜きの商店街が鋪装されてゐるのみで、之ら鋪装道路も接續道

果がさつぱりあがらないので、市土木課では今度は市中心部の主要市道鋪装五ヶ年計畫を樹立した。これが工費五十萬圓に上る見込みで、まづ磨屋町柳川筋、丸町などが第

廣島吳國道中矢野坂線の起工

内務省直營廣島——吳間第三二號新設國道の本年度工區矢野町——坂村間一二七〇メートルは、一日からいよ／＼工事にとりかかり、同時に海田市職業紹介所において從業人夫を供給することとなつた。ついで前年度において同紹介所名簿に登録すみのものは隨時就業し得るが、未登録の失業者達はこの際各自町村長を經て海田市職業紹介所長へ登録の手續をとれば、同工人夫として就業することが出来るとのことである。

可部、海田市線の縣道擴張計畫

廣島縣安佐郡内において太田川兩岸交通線唯一の陸上連絡線たる中原村縣道から深川村縣道に通ずる可部——海田市線縣道は幅員わづか三メートル、藝備鐵道沿線と廣

演鐵道沿線は廣島以北でこゝ一つの連絡道たるのに承認道路となつてゐるため、自動車の自由乗入れができず、通行する都度所轄警察署の認可をもとめなければならぬので、かねてからこれが道路擴張を呼ばれてゐたが、こんど深川村と中原村が聯合して、本年度匡救事業編入によつて一大改修を企てることとなり、深川村ではすでに縣へ申請、中原村では地元關係中島部落民が十九日夜會合して協議した。

尾道市の道鋪裝工事完成

尾道市の失業救濟市道鋪裝工事は、本年一月二十六日着工、その後豫算を追加し、三月一杯の完成期間の豫定より約五十日遅れていよ／＼五月二十二日完成。他都市並にモダン市街のお仲間入りをして、全く西

たるのに承認道路となつてゐるため、自動車の自由乗入れができず、通行する都度所轄警察署の認可をもとめなければならぬので、かねてからこれが道路擴張を呼ばれてゐたが、こんど深川村と中原村が聯合して、本年度匡救事業編入によつて一大改修を企てるこ

岩棚、一貫田間道路の改修

山陽線路中の箱根と稱へられる急勾配瀬野——八本松兩驛間を區域内にもつ安藝郡瀬野村では、從來國道の幅員がせまいとの龍の口、土地など見透しがたい踏切多いいため、交通事故の續發するを防ぐため、内務、陸軍、大藏の各當局あて敷設國道改修の陳情書を提出してゐたが、今回下瀬野字岩棚、上瀬野字一貫田間約六〇〇メートルを幅員八メートルの國道に改修起工されることになつた。

里道の新設

尾道市の失業救濟市道鋪裝工事は、本年一月二十六日着工、その後豫算を追加し、三月一杯の完成期間の豫定より約五十日遅れていよ／＼五月二十二日完成。他都市並にモダン市街のお仲間入りをして、全く西

廣島縣安佐郡安村多年の懸案となつてゐた大町部落縣道から、小瀬部落の縣道に通ずる幅員二間、延長約一千間の里道新設は三百四間五、總面積四千八十六坪三で、この工事で救はれた失業者延人員は三萬六百四十四人九であつた。

この里道新設の目的は交通不完全な川内村へ通ずる東西幹線の連絡をはかるためで全部完成すれば村境の古川へ延長約百五十分の木橋を架設するが、これは工費約一萬五千圓と見積られてゐる。一方川内村では安村連絡が完成すれば、村幹線の西部はごとく連絡されることになり、最近完備した村内幹線道路の存在は大いに有意義となるが、東部は太田川の帶水で絶縁状態にあり、わづかに渡船で連絡してゐるものゝ折角幹線を建設しながら車馬の交通連絡が東西の縣道におよばぬのは遺憾とし、かねてから中調子渡船場から口田村藝備矢口驛に通ずる太田川橋架設の議が兩村で持ちあがり、まだ具體的計畫にまで進んではゐないが、近く縣へ陳情して補助申請をなすべく兩村有志が奔走中。

八幡橋渡初式

賀茂郡竹原町磯の宮神社神苑から驛前に通する八幡通り本川に架設された八幡橋は昨年秋起工竹原町倉本組の手で工事をすすめてゐたがこのほど竣工、竹原町では同橋渡初式を六月七日午前九時から執行した。

右八幡橋は長さ十七間、幅員三間の全部鐵筋コンクリート橋、八幡神社に因み欄干は擬寶珠を使用し、電燈の備へつけあり。工費一萬圓である。これに依つて忠海、大乘方面や同町大石、黒濱方面から竹原驛の通行人の便益は大いなるものがある。

大橋橋竣工

三月十六日町會の承認を得て四月十五日高田郡湯田村大田茂六氏擔當で着工したもので、延長三十七間、幅員六尺。工費二、二一〇圓。内一、〇五八圓縣費補助、五〇〇圓地元寄附、六五二圓町費で負擔したものである。

十九日、二十日ノ三日間全國一齊ニ行ハル、コト、ナリマシタ。
本縣ノ國道ハ拾八號及十九號ノ二路線アリ。八號ハ米子カラ松江、今市、濱田、益田、津和野ヲ經テ山口縣ニ行クモノ、十九號ハ松江市津田街道デ國道拾八號ト分レ、作橋、新大橋、鍛治橋ヲ經テ、京橋川ニ沿フテ京橋北詰カラ殿町本通ヲ北ニ走リ、松陽新報社前ノ道路元標ニ至ル迄デ、此ノ二路線ヲ併セ其ノ延長六十六里デアリマス。

地方改善事業として縣の補助を得て開設中であつた廣島縣雙三郡吉舎町海田原の吊橋は今回竣工したので六月二十四日午前十時同橋上で竣工式を舉行した。尙同橋は昭和六年六月改善事業として申請中であつ

た、同橋梁は本年三月三日認可指令に接し、三月十六日町會の承認を得て四月十五日高田郡湯田村大田茂六氏擔當で着工したもので、延長三十七間、幅員六尺。工費二、二一〇圓。内一、〇五八圓縣費補助、五〇〇圓地元寄附、六五二圓町費で負担したものである。

松江大橋歩行者數懸賞募集

島根縣土木部では今回全國一勢に施行させられた國道主要府縣道の交通量調査に附帶し夫レ故本縣ノ國、府縣道ノ延長ハ合シテ

六百六拾餘里、道へ六百八拾里ニ比シ貳、
拾里足ラヌ勘定デアリマス。

セラレン事ヲ。

却説今回此ノ國府縣道六百六拾里ノ中

百八拾箇所（内、貳拾七箇所ノ鐵道踏切

アリ）ニ於テ朝ノ五時カラ夜ノ九時迄ノ
間調査員ガ交通調査ト赤ク染抜イタ腕章

ヲカケ、道路交通情勢観測所ト書イタ大

看板ノ下デ歩行者、牛馬、人力車、自轉

車、荷車、牛馬車、自動自轉車、乗用、
乗合及貨物自動車等ノ數ヲ調ベルコト、

ナリマシタ。尤モ松江大橋今古本町、濱

田大橋ノ三箇所ハ午前ノ零時カラ午後十

二時迄丸二十四時間上リ下リニ分ケテ統

計スルノデアリマス。

就テハ我國路政上此ノ革期的交通調査
ガ行ハル、ヲ期トシ、松江、濱田ノ兩大
橋ガ滿一日ノ間何人ノ人ニ依リ踏マル、
カト云フ面白イ課題ヲ出し懸賞募集ヲ行
ヒ、普ク縣民ニ道路愛護ノ觀念ヲ喚起シ
テ戴キタイト考ヘ此ノ計畫ヲ發表スルニ
至ツタノデアリマス。ドウカ奮ツテ應募

九州方面

福岡縣下道路改築の

認可と承認

内務省は十六日附を以て福岡縣に對し府
縣道若津南關線道路改築の件を認可し、同
西新二日市線外七線道路改築の件を承認す
る旨の指令を發した。

(一) 西新二日市線

一、九州鐵道および鹿兒島本線との平面
交叉には適當なる保安設備をなすこと

二、橋臺根入れ不十分と認められるにつ
き再調の上施行のこと。

三、エル型測溝は一、三、六コンクリート
ととなすこと。
四、中津江黒木線最小縱斷勾配は四百分
の一程度となすこと。

五、柄杓田大里線道路の曲折部に於ては
道路構造令細則第十條第十二條に準據
し、幅員を擴大し、片勾配を附する事

六、若津南關線(一)鋪裝幅員は六米とな
す事。

七、最小縱斷勾配は三百分一程度と爲す
事。

(二) 十籠千足線

一、道路の有効幅員は起點より測點第七
〇號に至る區間は四、五メートルとな
すこと。

二、道路の法腹は土羽となす方經濟的の
如く認められるにつき擁壁は適當の
高さに止まるやう施工のこと。

三、道路の屈曲部においては道路構造令
細則第十條第十二條に準據し、幅員を
擴大し、且つ勾配を附すること。

板付、福岡間國道工事の起工

博多驛東方三笠橋から板付を經て太宰府方面に通する國道の板付以南は既に竣工し板付から福岡市の間が未完成であるが是も郊外地は近日中から工事を始める事になつたので、將來都市計畫路線實施の際、國道幅員十一米突を更に九米突擴張して廿米突にせねばならぬ面倒を此際一氣に解決し、建築線、鋪装、下水等の附帶問題で後日惱まないやうにした方が得策だと云ふので、地元住民は國道を中心同地方約八十八町歩の土地區劃整理を企圖し、三笠橋から市外那珂村東光寺に至る間の土地所有者約二百名の同意書取纏め中で既に半數以上は調印済みだと云ふ。尙整理事業費は廿萬圓見當の由。

日田、久留米線道路の崩壊

縣道日田、久留米線日出郡五和村大字川下字加々鶴の日下局部改良工事中の箇所は

印旛みだと云ふ。尙整理事業費は廿萬圓見當の由。

八年度失業者の就職斡旋

六月二十日

福岡縣職業紹介事務局管内の八年度國營

に依る時局匡救土木事業の主なるものは、大體次約六月十六日同局長の名を以て平山別府市長外關係市町村長宛て出役人夫は成るべく政府の趣旨に則り、その驅除する爲めに被る損害は實に甚大なるものにして、此際姑息の修理等を爲さず、一大改良工事をして安全を期して貰ひたいと熱望してゐる。

南大分市道の竣工式

匡救道路として大分市南大分大字畠中から明續に通する市道の竣工祝賀會は地元主催で五月二十三日午後三時半から新道路の中央で奥小路、畠中兩區民百三十名に來賓

着工以來再三の土砂崩壊あり。同線は最も交通頻繁の要所として其都度交通杜絶に衆人の迷惑一方ならず、日田土木管區に於ても應急の施設をなすと共に、極力工事を怠り得るが、二十六日夜又々約百五十坪の崩壊あり。杉並木三十本餘を倒し電線を切断する等、全く車馬の通行を止め、幸うじて人のみ歩行出来る有様で、車馬通行迄は一週間を要すると云はれてゐる。未だ汽車便を有せざる日田に於て、此要所を途絶される爲めに被る損害は實に甚大なるものにして、此際姑息の修理等を爲さず、一大改良工事をして安全を期して貰ひたいと熱望してゐる。

△宮崎縣大淀川の改良工事。
△佐賀縣下では佐賀市道祖元町より佐賀郡嘉瀬村國道改良工事。

件地在住の細民階級並に失業者を充當すべく、極力斡旋され度き旨を通告した。

△山口、福岡兩縣下では關門海峽改良工事。

△福岡縣では福岡市堅粕町より築紫郡郡村國道改良。

△大分縣下では大分郡八幡村國道改良工事。

△佐賀縣下では佐賀市道祖元町より佐賀郡嘉瀬村國道改良工事。

として、高田市長、大島助役、市土木係、秦市會議長、秋月、猪原の各市議等出席の上開會、先づ型の如く神事の後秦壽久治氏の工事報告、秦議長、高田市長の祝詞挨拶の後祝賀會に移り、大盛況裡に散會した。工費等は左の如し。

工費三、八九七圓、延長二七九間、幅員三間、起工昨年十二月二十五日、竣工本年二月二十八日。

大分市の道路鋪装工事

大分市のメーン・ストリート電車通りの鋪装は僅に竹町角から農銀横に至る電車軌道面の花崗石張り工事を除いて、驛前から農工銀行横に至る金線（第一期分）は竣工してゐるが、目下工事中の電鐵側の花崗石敷石工事がほど六月上旬竣工すれば、大分の中央幹線道路もこれが竣工で面目一新しますでに完成してゐる西大分カンタン附近の鋪裝道路と相俟つて電車通りをモダーン化する。この驛前から農銀横に至る鋪装工費

は縣（國費を含む）市、電鐵側を合して總額ザット五萬五千圓、延長約五百間幅員八間半で、工事費の内譯は次の如くである。

市負擔二萬圓、半額受益者負擔、國縣費約一萬圓、國縣道のみ電鐵約二萬五千圓電車軌道敷石其他。

尙ほ外濠から裁判所前に至る百三十間の

縣道の鋪装は本春竣成してゐるが、縣側では

は本年度中に電車通りは農銀横から新川濱町附近までを工事續行の豫定で、豫算が許せば縣廳から大手通りも簡易鋪装の方針であるから、大分市は市が八年度中に施工する西新郡ほか七線の鋪装計畫と共に、全市幹線は鋪装網を完成し、歩き心地のよい近代街路網を現出する事となる。

椎迫、大道間新道開通式

大分市大分三芳の椎迫區と大道町を結ぶ新市道開通式は五月三十日午後四時から新市道の中央椎迫橋際に祭壇を設け、萬國旗を張り廻し、來賓市長代理大島助役、高山前大分市長、區民有志百數十名出席の上賑

々しく執行された。まづ型の如く神事執行の後ち、地元平岡猶吉氏の挨拶、大島助役の祝詞、前市長高山英明氏後藤市議等の祝詞、佐藤周平氏の工事報告で閉式、來賓區民打ち解けて祝賀會に入り、甲斐市議の挨拶後高山前市長の發聲で椎迫區の萬歳を三唱、盛況裡に散會した。

内山溪谷の美化計畫

別府市外朝日村では鐵輪、明礬温泉場の浴客誘致策として金比羅山、内山、扇山一帯に亘る三百町歩の美化を爲す事となり、専ら櫻樹、紅葉樹等を植込み、將來縣立公園化すべく既に完成せる明礬温泉、内山溪谷入口に至る延長五百間を更に六百間に延長し、扇山を貫通し、内山より地獄廻遊道路に至るドライヴ・ウェーも開鑿する方針である。尙ほ金比羅山東側の登山道路の竣工も急ぎ全山躊躇等の觀賞樹で彩る事となつたが、大成の曉は扇山登山者や遊覽者の杖をひく者、扱は未知の名勝地遊覽客殺到すべく相當注目されてゐる。