



運搬軌道一部

Private Railway Line,  
Shinyetsu Power Company.

This line, 20 miles in length, using 26 Electric Locomotives and 374 Cars, carried 400 tons per day. In addition, nine miles of 30 inch gauge track with four 9 ton Locomotives and 180 Cars, was used to handle 21 tons per day. 1 To 25 grade.

圖は信越電力株式會社の材料運搬設備の一部たる電車軌道の遠景である。

軌間二呎六吋、總延長約二十哩に達し、八噸乃至十噸の電気機關車二十六臺、三噸乃至一噸半の臺車三百七十四臺を備へ、一日の輸送力四百噸の豫定なりしと云ふ。

此外に二呎六吋軌間の輕便軌道約九哩に及び四噸乃至六噸の機關車四臺、トロッコ臺車百八十臺を備へ、一日二十一噸の輸送能力を發揮したとの事である。

最大勾配は何れも二十五分一である。