



(3) 正面詳細圖

(3) Details of Front Elevation.

石 材 壹千六百四拾五才
 貼付煉瓦(外部) 四百六拾貳坪五合(内部床共)貳
 百五拾壹坪參合五勺
 スチールサツシュ 五千〇拾五平方尺
 スチールドア 八百九拾八平方尺
 硝 子 六千〇貳拾貳平方尺
 化粧材 壹百六拾七尺[〃]
 其他雜材 四拾貳尺[〃]
 チーク床 五百五拾貳坪四合(階段ヲ不含)
 防水層 九百拾壹坪八合六勺
 (地下)五百九拾參坪八合六勺

(屋上)參百拾八坪
 人造凝石塗 五百五拾六坪七合參勺
 内部漆喰 貳千〇貳拾坪參合四勺
 セメント 五千八百九拾五樽

構造大要

基礎、地盤線以下 本館十五尺 掘り下け 別館十尺 掘り下け 荊栗石敷き
 捨コンクリートを打ち防水工事を施し鐵筋コン
 クリート地形をなす。
 柱、本館大部分鐵柱を鐵筋コンクリートにて被包
 す。