



The Kurumaye Bridge Under
Flooring Work.

Design.....Three Span Hinge Arch.
 Total Length.....157 Meters Approximately.
 Effective Width22 Meters.
 Total Cost Required...¥1,600,000.00
 Construction Period...Undertaken in Sept. 1924.
 Would Complete In Nov.
 1927.
 Designer.....Bridge Division of
 Reconstruction Bureau.
 Contractor.....Sumida Branch Division
 of Same.

藏前橋 床板取付中 (幹線第廿二號路線
 淺草區藏前片町ヨリ
 本所區横網町一丁目ニ至ル)

型式二[ヒンヂアーチ]三徑間 上路式

長 全長約百五拾七米

幅 有效幅員二十二米

工事費 百六拾萬圓

工事着手及竣工日 大正拾三年九月着手
 昭和二年拾一月開通

設計者 復興局土木部橋梁課

工事施工者 復興局隅田川出張所

鐵桁製作者 東京石川島造船所

下部工事直營人夫供給者 廣橋組

特長 縮切ニ初メテ[シートパイル]ヲ使用シテ好果
 ヲ得タル事、橋ノ上部ニ眼界ヲ庶ル物ナキ構
 造ナル事