

# 工事タイムス

**○神奈川縣警友病院竣工** かれて横濱市山下町に建築中の神奈川縣警友病院は此程落成、五月二日盛大なる竣工式が舉行せられた。スケールは鐵筋コンクリート造三階一部四階建總延坪 707.783 坪、總工費 25萬 600餘圓、設計者は隅田重太郎氏、建築施工は清水組である。

**○小笠原父島に國道建設** 東京府では小笠原群島中父島の近年著しい發展に鑑みかれて同島大村に國道十九號線を建設すべく内務省に申請中のところ此程認可されたので近く着工することゝなつた。本線路は大村屏風岩より境浦に至る區間で延長 597m を總工費 10萬圓で改修するもので幅員は道路 4m 右線中 310m は幅員 5.5m の隧道を開鑿するが工費全額は國庫に於て補助されることゝなつた。

**○木津川新橋架設** 大阪市都市計畫路線たる難波泉尾線の木津川に架設せられる新橋は、市土木部工務課にて設計一切を終り第一期として下部工事を請負入札に附した、様式はタイドアーチにとり橋長 81m 5、幅員 19m 4、ワンスパンのもので總工費 45萬圓、工期は 2ヶ年である。

**○十號國道起工** 内務省土木局では今回九年度國道改良工事中の新潟土木出張所管十號國道を改良施行すべき旨訓令を發したので近く起工することゝなつた。即ち右は長野縣更級郡中津村南原より同青木島村に至る區間延長 5,000 間を工費 20萬圓を以て幅員 8m 5 砂利舗装に改築せんとするものである。

**○名古屋市都市計畫道路工事着手** 名古屋市が三ヶ年計畫豫算 450萬圓で實施する第二次都市計畫急施道路改修擴築工事の第一年度は 82萬圓で施行することゝなつたが、この實路線は交通並に産業開發上重要なもの評りである。

**○新京の水道計畫** 國都建設局では水源地の選定に苦心してあたところ雙陽縣下に豊富なる水源地を發見したので此度現場で水源地起工式を舉行した、貯水池は南新京驛を距る 18.1m 双陽街道に沿ふ腰砦附近で兩丘相迫つて山峽をなす地點に長さ 555m、高さ 19m の土堰堤を築造し流域内の降雨を貯留するもので流域面積 78.0 平方 km、貯水池面積 4.66 平方 km 貯水量は 27,700,000 立方 m に及び此水を延長 12km の鐵管で南嶺淨水場に自然流下によつて送水することになつてゐる、淨水場は南嶺兵舎附近丘地の東斜面を利用し沈澱池、濾過場及び淨水池を設けこれを南新京驛前に新設する給水槽に揚水するのだが一日の能力は 2 萬立方 m である、給水槽は高さ 30m の鐵筋コンクリートでその容量は 1,200 立方 m でここから市街に給水するのである。これが工事は庚徳二年十月末までに完成することになつてゐるが、國都建設局では水景に恵まれない市民の爲に貯水池を淨月潭と名づけ池の周圍に樹木を植ゑ一大遊園池を設置すべく計畫し道路を完備して水量に乏しい市民の水景慾ドライブ慾を満足せしむる豫定である。

**○滿洲國新京の土木建築** 滿洲國新京に於ける土木建築工事は愈々本格的作業開始に入り大繁忙を來して居るが官廳工事のみにて三、四月中百五十件に達し、工事金額は 12,264,579 圓 73 錢の巨額に上つて居り文字通りの黄金時代を呈してゐる。三、四兩月の工事件數並に請負金額は次の通りである。

起業者	三 月 中		四 月 中	
	件數	金額	件數	金額
國 都 建 設 局	14	56,782,31	37	858,210,34
國 道 局	4	75,163,00	4	124,880,00
需 處 要	4	33,644,00	7	313,762 40
滿鐵新京事務所	2	2,189,00		
同 鐵道事務所	5	6,434,16	15	66,674,56
同 地 方 部			9	267,300,73
同 地 方 事 務 所			7	47 653,44
瓦 斯 會 社	1	14,000,00		
市 政 公 署	2	969,00	8	32,448,80
鐵 路 總 局			1	22,337,99
軍 經 理 部	2	991,000,00	28	9,351,330,00
合 計	34	1,180,181,47	116	11,084,398,26