大正十四年七月二十八日第三種郵便物認可・昭和十二年十月二十六日印刷

土木建築 工事画報

The KOJIGAHO

An Illustrated Construction Review

NOV.-1937 v. XIII no. 11

混凝土配合調整機

特許ウオーセクリーター

CONCRETE PROPORTIONING and CONDITIONING MACHINE



ウオーセクリーターニヨル混凝土ノ製法

セメントト水トヲ豫メ混和シ**セメントペースト**ヲ作リ是ヲ容積ニテ計量シ砂利、砂ハ自働的ニ重量ニテ計量ス

ウオーセクリーターニヨル混凝土ノ特徴

1 材料ノ計量ガ正確ニ構成ガ**ユニフオーム**ニナル事
2 水**セメント**比ヲ厳守シ計劃通リノ強度ヲ得ル事
3 **ウオーカビリチー**ノヨキ事
4 強度ニ影響ヲ及ボサズニ**ウオーカビリチー**ヲ自在ニ調整シ得ル事
5 所定通リ毎回同一練稠度ヲ持續シ得ル事
6 **セメント**ノ加水分解完全ニ行ハレ他ノ方法ニヨルヨリモ強度及水密性増大スル事
7 粘着性ニ富ミ、材料分離セズ、分離水殆ドナク**レータンス**ノ生ズルコト極メテ稀ナリ
8 長距離運搬叉ハ**シユート**ヲ用フルモ材料分離セズ
9 鐵筋ノ隅々ニ行キ渡リ出來上リノ膚見事ナル事
10 **セメント**ヲ合理的ニ節約シ經濟上ノ利益大ナリ
11 混凝土混合機内ノ混合ハ僅カノ時間ニテ充分練ラレ從來ノ方法ニ比シ倍以上ノ能率ヲ發揮シ得
12 勞力ヲ節約シ、監督ノ手數ヲ省キ得ル事

ウオーセクリーター御採用先

括弧內ハ御使用數

土木工事

鐵道省兩國御茶水間高架線（一）　鐵道省信濃川發電所堰堤（二）　同調整池（一）　同沈砂池（一）　東京府橋梁課丸子架橋（一）　矢作水力株式會社泰阜發電所（三）　京濱電氣鐵道會社品川乘入高架線（二）　大阪市地下鐵道（二）　廣島電氣株式會社下山發電所（二）　名古屋市水道局急速濾過池（二）　大阪天滿架橋（二）　第二富士電力株式會社湯山發電所（二）　鐵道省佐世保高架線（二）　長津江水電株式會社發電所（七）　吳海軍建築部御所管（二）　大阪府長柄橋架設（三）　大同電力株式會社笠置發電所（三）　日本電氣工業株式會社姫川第二發電所（一）　東邦電力株式會社名倉發電所（二）

建築工事

東京本石町小西六寫眞機店（一）　京橋明治製糖ビル（一）　小石川大日本雄辯會講談社（一）　牛込同潤會江戸川アパート（一）　上野帝室博物館基礎及上部（二）　本所精巧舍工場（一）　宮内省廳舍（二）　蒲田東京計器芝浦工場（一）　日比谷映畫劇場（一）　芝浦沖電機株式會社工場（一）　神奈川縣日吉慶應普通部校舍（一）　鶴見淺野造船會社工場（一）　川崎明治製菓株式會社工場（一）　同明治製糖株式會社工場（一）　大阪御堂筋大阪瓦斯會社ビル（一）　伊藤萬ビル（一）　鐘淵紡績株式會社淀川工場（一）　阪神急行ビル第三期擴張（一）　三井物產株式會社大阪支店（一）　三井銀行大阪支店（一）　大阪市ホテル（一）　京都赤十字病院（一）　高槻絹絲株式會社工場（一）　神戸東神倉庫（一）　横濱正金銀行神戸支店（一）　尼崎關西共同火力發電所（一）　御影甲南病院（一）　名古屋三井物產株式會社支店（一）　三井銀行名古屋支店（一）　岡崎日本レーヨン株式會社工場（一）　濱松東洋紡績株式會社工場（一）　大垣大日本紡績株式會社西大垣工場（一）　土佐セメント株式會社工場（二）　廣島縣岩國帝國人絹株式會社三原工場發電所（一）　廣島電氣株式會社坂火力發電所（一）　宇品錦華人絹株式會社工場（一）　敦賀昭和レーヨン株式會社工場（二）　新京滿洲國中央銀行（二）

東京市麴町區丸ノ內二丁目八番地

日本建機株式會社

電話丸ノ內(23)2773番