

ニテ隧道ノ兩側ノ「サイド」壁ハ高八尺ノ切石積ニテ其厚サ四尺七寸頭部ハ煉瓦石四枚積ノ欠圓形ナリ是ハ昨年十二月初旬ノ起工ナルガ接續道路改築三百間ト共ニ來月初旬竣工ノ見込ニテ其工費ハ隧道費金六千八百九十四圓余修路費千三百圓余ナリ

○天筒山隧道

越前敦賀ヨリ福井ニ達スル道路即チ金ヶ崎ステーション

側ニ横ハル天筒山ヲ開鑿シテ新道トスルノ計畫ニテ其工事ハ福井縣廳ノ管轄ニテ一切ノ工事ヲ藤田組ノ請負ニ命シタル其隧道ノ長六百七十二尺其高サ十四尺中央幅十五尺敷巾十四尺五寸兩側ノ「サイド」壁高サ五尺七寸通リ切石積頭部ト欠圓ハ煉瓦積三枚ノ仕様ニテ此工費金貳万二千〇九十六圓七十六錢壹厘ナリ是ハ已ニ着手スヘキノ處降雪多ク爲ニ之ヲ延引セリ然レモ本月下旬ニハ是非トモ之ニ着手スルノ見込ナリ

(以上三件杉山輯吉君報)

○釧路硫黃山

小山泰交氏ヨリ報知ニ曰ク釧路國川上郡クツチヤロ