

11月10日午後	新京	観察
〃夜	〃	懇談會映畫 於ヤマトホテル
11月11日午前	〃	開會式 "
〃午後	〃	講演會映畫 "
〃夜	〃	講演會映畫 於記念公會堂
11月13日午前	奉天	講演會 於ヤマトホテル
〃午後	〃	観察
〃夜	〃	通俗講演會 於蒲鐵クラブ
11月14日夜	京城	懇親會 於朝鮮ホテル
11月15日午前	〃	開會式 於公會堂
〃午後	〃	講演會 "
〃夜	〃	講演會映畫 "
11月16日午前	〃	観察

## 東海道本線蒲原山比間浪害状況

(昭和10年8月27日發生)

鐵道省工務局保線課

1. 緒 言 8月22日小笠原の南方約800kmの洋上に現はれた738mmの稍々強力な颶風が漸次北西に進み27日在美大島の東南に達し方向を轉じて北進し、豊後水道に入り松山附近にて更に方向を北東に轉じ本州中央部に沿ふて進み8月30日根室の東方を通過して遠く北太平洋に抜けた。このため25日頃から内地は一般に颶風待ちの天候となり太平洋岸にはウネリが高くなつた。(第1圖参照)。

駿河灣沿岸は25日正午頃より風雨と共に波浪高まり漸次激しくなつた。殊に由比海岸は風向と灣形の關係で山の如き渡瀬押し寄せ海岸に沿ふて西に走る東海道線路は波止を飛び越して来る激浪のため先づ以て列車の運行を脅かされたのである。波止は線路路盤面より1.8mも高く波打際から7mも屹立し、且打ち當つた波が折り返すやうに前面が彎曲して居るのであるが、激浪はその天端より更に5mも高く天に沖し飛沫は濛となつて線路に落下し、その状景眞に壯觀極まるものであつた。

由比海岸は如何に荒天のときでも激浪は大抵1日永くて2日位で鎮靜するのが常であるが、今回は容易に静まる氣色見えざるのみか海神益々猛り狂ひ遂に連續5日に及び30日朝になつて漸くその鎌錐を收めた。

このため蒲原山比間の山比驛近くの東海道線路は保線從事員必死の防禦もその効なく波止擁壁の一部を根こそぎ破壊せられ上下2線共不通となつたのである。

上下兩線の不通時間は1晝夜であつても東海道線の重要幹線を一時全く杜絶せしめたことは假令非常の浪害であつたとは言へ實に遺憾に堪えない次第である。以下當時の状況及善後措置を記述し將來此種災害防止の参考に資したいと思ふ。


2. 波止擁壁の沿革 被害状況其の他に就て述べる前に現場附近に於ける現存波止擁壁の沿革に就て一通り

記述を試みることとする。その所以は現存の波止構造は建設當初その様の姿ではなく屢々経験した浪費に鑑みて數回に亘つて補強改修されて現状に至つたものであつて上項に於てその沿岸に触れて置くことが被書の状況を理解する上に便宜と思ふたからである。


本邦鐵道の紀元として明治 5 年 10 月 14 日新橋横濱開港通に當つての盛興が擧げられたことは世人の皆く知るところである。而して横濱以西に對して線路建設の着手を見たのは明治 10 年 11 月であつて翌 20 年 7 月 11 日には横濱岡崎後先づ開通し翌々 23 年 2 月 1 日には更に蒲原迄車輪轍々の音を聞くに至つたのである。從て茲に述べんとする山北附近の東流道本線は明治 21 年頃が建設工事の全盛を極めた時代であつたと想はれる。

浦原・興津間は横々 10km 足らずの延長に過ぎないが、薩埵の山脚が海岸に沿つて蟄居して居る關係上線路が海岸線に沿ひて選定されたことは自然の情勢である。從て浪濱に對しての位置から線路の海に面した側は開知石(塊 400mm) 空積を以て保護しその脇には厚 30cm 程の粗石を 2 段積として波止とした。第 2 圖中①の部分は即ちそれである。今回浪害を受けた山比驛手前の聞川附近は現在では線路は波打際にあるが當時は線路の海寄には漁船を曳き揚げて置く位の洲がありその水際からの高さも 1-2m 位はあつたらしい。土地の人々もその事實であつたことを肯定して居る。現在の海岸線の狀態から考へるならば波浪に對する線路の防備としてはその構造極めて頼りないやうに感ずる。れども前述の如く當時は線路の海寄には相當廣さ

第 1 圖 8 月 22 日～同 30 日颱風經路圖



第2圖 波止隔壁沿導管



の洲があつたからこの程度で大した不安はなかつたらしい。

更次に圖中②の部分は粗石の空積になつて居るが建設當初の間知石張の根固めとして施行したものであることは施工の狀態から明に看取し得るけれども、施行の年代は詳かでない。鐵道省大臣官房研究所編纂國有鐵道災害記事に蒲原・興津間に（當時由比驛なし）105哩 67 頃附近（157 km 500 m 附近）及洞隧道東口附近が激浪のため護岸石垣及波止破損し復舊に 1841 圓を要したとあるが果して當時の施工に係るものであるかは判らない。③の部分は大正 6 年 10 月 1 日由比驛附近が颶風通過の中心地帯であつたために非常な浪害を受けたので復舊工事として施行し翌 7 年 9 月 23 日竣工したものである。間知石（拴 400 mm）練積裏玉石入叩きコンクリートであつて練積用コンクリートはセメント 0.5, 火山灰 0.5, 砂 4.0, 砂利 8.0 又裏叩きコンクリート混凝土は石灰 1.0, 呼土 0.8, 玉石 4.0 の割合の配合であつたことが當時の工事書類で判明した。蓋し當時は物價の高騰期でセメント 1 柳の單價が 5~6 圓にも上つたので工費節約の見地から火山灰を盛に使用した時代であつたから、此處でも火山灰を使用したものと思はれる。④の部分は大正 12 年 10 月 11 日の大浪害に鑑みて③の部分を基部として新設した波止擁壁であつて蒲原・興津間に亘つて大規模に施工し大正 15 年 3 月 30 日竣工した。割石練積裏玉石入コンクリートはセメント 1, 砂 4, 砂利 8 の配合であることは當時の工事書類では亦明である。これが即ち現在の波止擁壁である。

建設當初に於ける波浪に対する線路防護の張石は以上の如き沿革を経て今日の波止擁壁に改修されたものであるが、海岸線の自然的變化に對する變遷を語る資料は遺憾ながら見當らない。

3. 浪害の概況 第 1 節に於て述べた通り、由比海岸は 8 月 25 日正午頃より風雨と共に波浪が高くなつたので、所管都岡保線區では直に警戒陣を布き殊に要所は附切りの警戒を行つた。波浪は益々高くなり波止擁壁に打ち當つた怒濤は波止を跳ね越して瀑の如く線路へ落下した。かかる物凄い状態で 25 日は明けて 26 日となつたが怒濤の衰ふる氣色更に見えざるのみか濤聲愈々物凄く水天益々暗澹たる荒天へと進んだ。




かくて不安の裡に 26 日も過ぎたが翌 27 日（陰曆 7 月 29 日）拂曉折柄の満潮に當つて遂に蒲原・由比間東京起點 157 km, 650 m 聞川開渠（徑間 3.7 m）の東橋臺に接続する波止擁壁の巻き込みの部分の基部（第 2 圖中④に當る部分）の間知石の目地が激浪のために洗掘されて間知石が抜け出したから耐らない。忽ち方 3 m 大の孔を開けそこから海水が打ち込んだため、波止擁壁裏の路盤の土砂は忽ちにして浚ひ出され下り線路の路盤の一部が深さ 15 m も陥没し下り線路は遂に不通となつた。時に 27 日午前 4 時 55 分である。仍て蒲原・由比間を上り線使用的單線運轉に變更し一方土俵や蛇籠等を投入して孔を閉塞して應急手當を遂行し午前 9 時 25 分兎も角下り第 51 列車より下り線を復活せしめた。然るに翌 28 日午前 5 時 55 分折柄の満潮と共に波浪益々激烈となつたので先きに破損した箇所が俄然擴大して東方に伸び海水線路に深く打ち込んで折角應急手當を施した路盤を浚ひ出した爲下り線は再び不通となり下り第 137 列車より上り線に依る單線運轉を施行するの已むなき状態に立ち至つた。孔を閉塞する目的で投入した土俵や蛇籠は跡方もなく激浪に浚はれていくら入れても入れても寄せては返す怒濤に無難作に翻弄されるるのみで保線從事員必死の努力も大自然の暴威の前には龍車に向ふ蝶々の斧にも劣る悲惨な状態であつた。已むなく波止擁壁の裏に鐵矢板を打ち込んで路盤の決済を極力防止すべく努力したが小山の如き波の落下する真下で作業するのであるから危險此上なく意の儘に進工せず一同切歎扼腕するばかりで全く手の下し様がなかつた。かくて焦躁裡に 28 日の夜を徹したが 29 日の満潮時に及びて孔は益々擴大して遂に 30 m 近くにも達し怒濤は遂に線路に浸入して路盤を決済せしめ死守した上り線に迄及んだ。事ここに至つて萬事休す。辛じて命脈を保

つて単線運転を続けて来た上り線も不通の翌日に遭遇し東海道本線の交通は全く絶するに至った。時に午後 4 時 25 分である。間もなく 20 分後の 4 時 45 分には基部に大孔を明けられて恰も橋架の危険な状態を保つて居た波止擁壁(第 2 図中の①の部分に當る)が 3 つに切斷して墜落してしまった(第 3~6 図参照)。25 日正午より苦悶連續實に 100 時間達に大自然の猛獣に駆逐され続したのである。更に午後 6 時頃に至つて西側に接続する西側の波止擁壁の基部にも長さ 6m に達する孔を明けられ海水が浸入して路盤陥没するに至つた。

4. 廉急の概況 斯様な状態で波浪が鎮靜しなければ如何とも策の施し様もない譯であるが、幸ひ線路の山側に相當の餘地があつたので此處に假線路を敷設して開通せしめることが應急措置として此場合安全且迅速を期し得る最も方法であった。即ち此餘地を利用し上り線の山側に延長 170m の線路を假設しその両端を上り線に切換えるようとするのである。假線の中央附近は開川であるが當時激浪が物凄い勢でこの川筋に激倒して押し上げて來るのでこの川となるべく大跨ぎに渡る方針を立て幸ひ豫ねて水災應急用として島田駅構内に準備してあつた裡間 12m の鐵桁 1 連を現場に急送し之を利用して假橋を架渡すこととした。かくて關係係線從事員は暴風雨に曝され連日の奮闘により續き激


第 5 図 波止擁壁破壊の慘状

浦原方面より望む(昭 10. 8. 30 撮影)

第 3 図 激浪開川川口に殺到の状況  
(昭 10. 8. 30 撮影)第 4 図 波止擁壁破壊の慘状  
浦原方面鉄路上より望む(昭 10. 8. 30 撮影)

第 6 図 復舊完成したる波止擁壁

山側方面海岸より望む(昭 10. 9. 21 撮影)



浪の飛沫を全身に浴びつつ庇食を抛つて廉急に努力した。幸ひにして 30 日の午曉に至り波浪も静まつたのでその日の午後 5 時 10 分廉急工事終了し下り特急櫻號(浦原駅を 80 分延て午後 5 時 28 分發)より単線運転にて開通せしめた。上下本線不通となつてから時を経過すること 30 時間 45 分である。かくて兎にも角にも 1 線だけでも東海道線は開通したのである。25 日正午より 5 夜に餘る連日連夜の惡戦苦闘である。從事員も大抵疲労困憊した。出来得れば 1 晩位の休養をとりかつたがとらせなかつたのである。けれども國際幹線たる東海道

線の重大使命の前には倒れて後已むの奮闘あるのみである。即座に引継いで下り線の開通に全力を傾倒された。即ち上り線の破損箇所を加修して之に下り線路を切換えて 31 日午前 7 時 50 分下貨第 57 列車より複線運転を開始した。重複の嫌あるが事故発生より開通に至る迄の経過を摘記する。

- 8月25日 正午頃より風雨となり波浪高くなりたるを以て線路の警戒を開始す。

8月26日 風雨、波濤益々高し、油断なく警戒す。夜に入るも波浪鎮静の模様なく不安裡に夜を度す。

8月27日 風雨、波濤高し、午前4時55分開川開渠東側橋臺に接続する波止擁壁の基部破損して路盤陥没下り線路不通となりたるを以て上り線を使用し單線運転をなす。極力應急に努め午前9時25分開通(各列車徐行運轉、速度20km/h)す。下り線支障時間4時間30分。

8月28日 風雨、波濤高し、午前5時55分下り線再び不通となる。下り線の復活に全力を傾注したるも何等の效果なし。

8月29日 風雨、波濤高し、波止擁壁の破損擴大し午前4時25分上り線亦不通となり蒲原・山北間線路交通全く杜絶す。依て民間自動車34臺を手配し午後4時半より同區間自動車連絡をなすと同時に山側寄に假線の敷設にかかる。

8月30日 早晩より風浪殆んど鎮静す。山側に敷設したる假線を上り線路に切換え且開川に錆桟を假設し午後5時10分より單線運転にて開通(各列車徐行運轉、速度15km/h)直ちに下り線應急復活作業に着手す。上り線支障時間24時間45分。


8月31日 雨、波浪静穏、上り線の破損箇所を加修し下り線を之に切換え午前7時50分より下り線開通(各列車徐行運轉、速度10km/h)す。これを以て複線運転となる。下り線支障時間78時間55分。

5. 復舊の概念 波止擁壁の破壊した延長は開川開渠東橋臺から蒲原方へ 28m であるがこれが破壊に依てそのまま海面に露出して全く無防備の状態となつたのであるからそ 第7圖 (イ) 波止擁壁復舊設計圖


の復舊に對しては一刻も猶豫出來ない。次の大波までには是非共復舊を完成しなければならない。しかもその復舊たるや假設程度のものでは物の役に立たない否在來のものより以上の牢固な波止擁壁を以て防護しなければならない。

接するに次の大波は 220 日（9月 11 日）の前後その次は彼岸前後であらう。出来れば 220 日以前に復舊を完成したいのであるがそれまでは僅かに 10 日間の餘裕しかない。あの程度の本復舊を 10 日間では到底無理である。而し一刻も遅延すべきでないから萬難を排して復舊を急ぐこととしもし不幸にして復舊中に再び大波の襲来するやうなことがあれば致命的な打撃を蒙るであらうことは火を賭るよりも隙かであるけれども幸ひに 220 日が無事であつたら儲けものであるといろいろ熟慮の結果破壊擁壁の取扱ち、施工基面までの擁壁の復舊それを 2 週間ときめた。從てこの 2 週間は全く薄氷を踏む思ひでしかも獅子奮迅の快速度を以て夜に日をついで復舊に猛進したのである。幸にして 220 日は無事平穏であつた。思惑は見事に的中して 9 月 12 日までに施工基面まで 9 月 21 日には擁壁全部の復舊を完工し、彼岸の浪に對しては

第 7 圖 (1) 波士擁壁復舊設計圖



#### (二) 摻時補強根固設計圖



何等の取越苦勞もなかつた。要は座して碎けんより進んで徳倅を期するの長法を探つた譯である。

復舊の順序として先づ破壊した波止擁壁に沿ふて線路側に長約 6m の鐵矢板を打ち込んだ。それは假運動して居る線路を安固ならしめる應急手當であると共に擁壁の復舊施工上にも是非必要な般備である。その延長は約 80m であつて 9 月 5 日朝までに豫定の 70 枚を打ち込み終つた。

復舊せんとする波止擁壁は第 7 圖(イ)に示す如き形狀で前面は側石練積裏面は雜石交りコンクリートである。波止の高さを從来より 700mm 高くし施工基面より 2500mm とした。波止上部前面の構造は波浪の折り返しに對して充分效果的ならしめるために拜みを急にした。又その基部は岩盤に約 200mm 吸ひ込ませた岩盤は施工基面下約 5m であるが昔は此層の上に 1~2m 位の洲があつたことは既に第 3 節で述べた通りである。

地盤が岩盤であるために杭打工が非常に困難なため締切工は方 1.8m、高約 1.8m の木枠に石材を填充しこれを併置して波浪を抑え付けその裏側に土俵を積み重ねて海水の浸入を防止した。破壊した擁壁を取扱し一方根據を急ぎて 9 月 8 日午後から石積みに取りかゝるまでに進行した。工事は毎夜航行で繼續されたことはいふまでもない。10 日早朝までには擁壁の復舊は全長に亘つて高さ 1.5m に達したので平常の波に對しては幾分心配も薄らぎ初めて愁眉を開いた。續いて 12 日には施工基面まで進行し 21 日朝 7 時半に全部完成を見るに至つた。コンクリートの硬化を急速ならしめる必要上セメントは急硬セメントを使用した。

一方開川關渠西橋臺に接続する部分の波止擁壁基部の破壊箇所は在來擁壁の基部の前面に第 3 圖(ロ)に示す如き補強工を施すこととし 9 月 15 日にその工を終えた。猶擁壁の補強工は本箇所のみに止めず今後の波浪に備えるために開川關渠の西方は本箇所をも含めて延長 85m 又東方は復舊波止擁壁の東端から 105m 合計 140m 施工の計畫で日夜施工中であるが 10 月 30 日までには確實に完工の見込みである。いま復舊工事の内容の大體を示せば次の如くである。

名 称	情 呼	數 量	記 事
土留 鉄矢板工	枚	70	9 月 1 日着手同 5 日朝終了
側壁 掘削取扱	m <sup>2</sup>	約 102	9 月 1 日着手同 7 日半終了
波止 掘削取扱	"	149	9 月 6 日着手同 9 日終了
波止 掘削復舊	m <sup>2</sup>	約 221	9 月 8 日午後着手同 21 日朝終了
根固 工 根掘	m <sup>2</sup>	約 189	9 月 11 日着手 10 月 23 日終了の豫定
周工 膨脹	延長 m	約 149	9 月 13 日着手同 10 日開川關渠西橋臺部分の波止 擁壁剥離部分終了。残餘は 10 月 30 日終了の豫定

これより先き波止擁壁復舊進行に伴ひ上り線に切換え使用中であつた下り線を 9 月 10 日正午より午後零時 45 分迄の間に於て在來の位置に復舊し下り大阪行第 83 列車(蒲原駅午後零時 53 分渡)より之を使用した。又山側に假線を敷設しこれに切換え使用中であつた上り線は同月 23 日午前 9 時半より同 10 時半迄の間に於て是亦在來の位置に復舊し上り東京行第 42 列車(山比駅午前 10 時 37 分渡)より之を使用した。こゝに於て線路は全く暫態に復した次第である。

#### 6. 損害に因る損害額 今回の浪害に因る線路直接の損害額は 56,000 圓に上りその内訳は次の如くである。

應急費	18,000 圓
復舊費	38,000 //
計	56,000 //

#### 7. 過去に於ける損害 蒲原・山比間の線路が過去に於て幾々浪害の災厄に遭つたことは鐵道省大臣官房研究所

編纂に係る國有鐵道災害記事及其の他の記録或は報告に散見するところである。いま参考のためにその状況を簡単に次に摘記することとする。

1. 明治 44 年 7 月 26 日

蒲原・興津間（當時山比驛なし）105哩 67 鎮附近（157km 508m 附近）及洞隧道東口附近激浪のため護岸石垣及波止張石決済し午前零時 34 分より同 4 時 30 分迄列車運轉不能となる。線路支障時間 3 時間 56 分。

2. 大正 6 年 10 月 1 日

山比附近は恰かも颶風通過の中心地帯であつた爲蒲原・山比間 104 哩 65 鎮より 106 哩附近（155km 880m より 158km 780m 附近）迄激浪のため敷簡所防波堤の破壊、築堤の決済、道床砂利の流失等夥しき被害を受け 10 月 1 日午前 1 時より線路不通となる。翌 10 月 2 日午後 3 時 30 分上り線開通 10 月 8 日午後 3 時下り線開通す。線路支障時間上り線 38 時間 30 分、下り線 7 日 14 時間。

3. 大正 7 年 9 月 24 日

蒲原・山比間 104 哩 43 鎇より 106 哩 15 鎇（155km 426m より 158km 080m）迄激浪のため防波堤石垣の破壊、築堤の決済等の被害あり 9 月 24 日午前 9 時 30 分頃より線路不通となり翌 25 日午前 7 時より単線運轉開始同日午後 3 時 15 分より複線運轉を開始す。線路支障時間 21 時間 30 分。

4. 大正 11 年 8 月 24 日

蒲原・山比間 105 哩 70 鎇附近（157km 570m 附近）激浪のため道床砂利約 20 立坪流失 8 月 24 日午前 3 時より運轉不能となる。同日午前 8 時 30 分上り線開通續いて同 9 時 45 分下り線開通す。線路支障時間上り線 5 時間 30 分、下り線 6 時 45 分。

5. 大正 12 年 10 月 11 日

蒲原・山比間 105 哩 70 鎇附近（157km 570m 附近）激浪のため上り線は延長 100m に亘り山側に約 30cm も移動風仙し下り線は其の上に重なりて波狀を呈す。波浪の最も高きときは山比驛下り遠方信號機の腕木に達した。斯かる状態にて 11 日午前 2 時 30 分より線路不通となり上り線は同日午前 9 時 30 分、下り線は同日午後零時 50 分開通した。線路支障時間上り線 7 時間、下り線 10 時間 20 分。又山比・興津間も同時に不通となつたが同日午前 9 時 30 分上下線開通した。線路支障時間 7 時間。

6. 昭和 3 年 10 月 8 日

10 月 8 日午後 8 時頃激浪のため蒲原・山比間 157km 270m 附近和瀬川開渠及 157km 650m 附近開渠何れも橋臺基礎根固め破壊されたが幸にして列車の運轉には支障を及ぼさなかつた。

7. 昭和 9 年 9 月 21 日

蒲原・山比間 157km 560m 附近第 3 開渠下り線兩橋臺根固め激浪のため洗掘され且橋臺背後の築堤崩壊せるため 21 日午後 3 時 10 分より翌 22 日午前零時 50 分迄下り線不通となつた。線路支障時間 9 時間 40 分。

8. 結 尾 今回の浪害に因て破壊した波止擁壁の復舊に對して電光石火的にその完工を急いだ最大の理由は前に述べた通り次の大波に因る浪害が極度に懸念されたからである。しかも次の大波襲來を豫想される時期即ち 220 日又は彼岸の前後までには僅々 10 日足らず或は精々 2 週間位の餘裕あるに過ぎない實に急迫した事情のもとにあつたのである。假工事のまゝに愚圖々々して居れば必ず壞される。極力復舊を急いでその間に波が來なければ儲けものである。且是が非でもやらねばならぬ工事である。座して碎くるより進んで開倅を期するに如かずとは當時の當事者の心境であつた。蓋し今回の災害の特異とする點であると思ふ。

斯くの如き事情のもとに破壊した波止擁壁を急速復舊し且その前後に於ける在來波止擁壁の基部に對しても補強工を施行したのであるが要するに復舊工事の範圍に於て施行したに過ぎない。然るに現場附近に於ける海岸線の自然的變化は著しく浪害を助或するやうな情勢になつて來た事實に鑑み蒲原・山比間に現存する在來の波止擁壁

に對して全面的に補強工作を施すの要あることを痛感するものである。之に要する工事費は約30萬圓の見込みであるが單に之のみに止めず波止擁壁に對して波浪の衝擊最も激烈なる範囲には波止擁壁の前方に更に碎波堤を築造し激流に對して第一防禦陣たらしむる如き積極的方法亦充分研究の價値あるものと信ずるものである。

## 省線利根川橋梁の浸水

会員工學士岡部三郎

9月25日より9月27日に亘る利根川の大増水に當り省線利根川橋梁は桁下端に浸水し、列車の運轉を一時休止するの已む無きに到つた。

今回の出水量は明治43年の洪水量を基準にした利根川改修工事の計畫洪水位を遙に超過するもので、洪水面上より堤頂まで幾何も残さないと言ふ危険な状態であつた。

東北本線利根川橋梁は第1圖及第2圖に示す通り栗橋・古河間で利根川を横断し、跨間200呎構桁3連、100呎

第1圖 省線利根川橋梁位置圖




第2圖 省線利根川橋梁圖

東北本線 栗橋・古河間 利根川橋梁圖

往間 30.50×4 61.00×3 15.20×1

洪水位(明治十九年九月十六日) Y.P. 20.158M

計画洪水位 Y.P. 18.408M



常磐線 我孫子・双手間 利根川橋梁圖 (T1橋)

往間 60.73×8 18.29×22

洪水位(明治十九年九月十六日) Y.P. 11.253M

計画洪水位 Y.P. 10.213M

