

西神戸高潮対策事業における消波護岸構造決定について

山 崎 博*・鳥 居 幸 雄**

1. まえがき

神戸市域の南側、海岸沿いには、神戸港を中心に阪神工業地帯の一翼を形成する臨海重工業地帯が細長く、東西に伸びている。特に兵庫区和田岬地域、長田区、須磨区の南部地域の、西神戸地区は、昭和36年臨海造成地が完成し、諸種の企業が進出して繁栄を見せていている。

しかし、埋立地背後の旧市街地が低地帯であるために、昭和39年9月25日、64°20号台風に引きつづき昭和40年9月10日、65°23号台風の高波により、護岸を越波した海水で、西神戸地域のみで約4000戸が床上まで、約3000戸が床下浸水し、和田岬地区、長田地区あわせて被害額91億円という甚大な被害をうけた。

神戸市は、このような災害による被害を再度くりかえさないように、昭和40年10月1日、臨時海岸防災本部を設置し、昭和41年の本格的台風期までに、前期工事として、海に面する南側護岸補強を完成させるように、西神戸地区高潮対策事業を進めた。この事業の計画の段階で、防潮、防波護岸の構造決定のため二、三の実験を行なったので報告する。

2. 事業計画

(1) 事業の概要および事業費

この事業は兵庫区和田岬から、須磨区妙法寺川左岸に至る海岸線延長約5.5kmの既設護岸（天端高 +6.5m C.D.L.）をかさ上げし、越波のないように改良し、補強すると同時に、背後にある低地帯に浸水する高潮を防ぐために延長約9.9kmの内陸壁と、約2.4kmにわたる越波排水路の新設を行なうもので、全体計画平面図は図-1のとおりである。

このうち前期計画として、総事業費47億4000万円海側前面護岸補強を主体として護岸延長4.6km、内陸壁5.5km、排水路2.4kmを、昭和41年8月までに完成することとした。昭和40年12月着工したが、工事期間9ヵ月という急速施工を行なうため円弧すべり、沈下の問題に注意し、かつ天候に左右される工事であるため手廻りを極力防ぐ等、施工管理にはとくに留意した。これによって再度市街地に浸水することのないよう、また臨海工業地帯の生産が台風被害によってストップしないという所期の目的は一応達成できたのである。なお残工事は前期計画に引き続き実施する見込みである。


(2) 計画海象諸元

過去15年間（昭和15年～39年）の台風期（8、9、10月）の朔望平均満潮位を表-1と神戸港に影響を与えた台風による最大偏差は表-2のとおりである。

写真-1 65°23号台風により既設護岸破壊状況



図-1 西神戸地区高潮防災計画平面図



* 正会員 神戸市臨時海岸防災本部、本部長

** 正会員 同 計画課長

6523号による浸水区域
昭和40年度着工箇所施工完成
昭和41年度着工箇所 8月末日までに完成
昭和41年度完成予定箇所 8月～3月
昭和42年度以後施工箇所
排水路昭和41年 8月末日までに完成

ある。

一方周期7秒の波のときは、半碎波的な形状をしており、しぶきは直立壁の天端からさらに10m相当の高さ以上に飛び上がる。このため、潮位が低いときでも越波流量曲線はあまり変わらないようである。このような短周期の半碎波的な波に対しては、曲面波返し工が有効に働き、波は沖へ向って跳ね返されてしまって、図-3よりわかるように越波量はほとんどないように思われる。潮位3.7mで10秒の場合の越波限界は波高 $H \approx 4.0\text{ m}$ 以下、また周期7秒の場合の越波限界は波高 $H \approx 3.9\text{ m}$ 以下の波であれば、越波を生じない。潮位3.2m, 2.7m, 2.0mのおおのの周期10秒、7秒についても図-5のように潮位3.7mよりも越波量は少ない。越波限界はほとんど変わらないようである。図-4の②のように、捨石マウンドをおいた場合(捨石マウンド-0.5m長さ26m)の越波流量は図-5で、潮位3.7m、周期10秒、波高7.0mでも、 $0.03\text{ m}^3/\text{m}\cdot\text{sec}$ 程度の越流流量であるが、波返しを取り付けているため跳波が20m程度あり、これが沖の方へ向って上っているので越波量が少ないのである。

b) 消波堤形式の護岸構造の検討 図-6の①の護岸形式はパラペット高+9.3mで波返しを取付けたもので、前面に消波工を設けたものであり、図-6の②の護岸形式も前面に消波工を図-6の①形式よりも長く置いた




図-6 前面消波工




図-7 越波流量曲線

ものである。これらの越波流量は図-7のようで、消波天端幅が7.0mの場合は波高7.0mで越波量 $0.43\text{ m}^3/\text{m}\cdot\text{sec}$ である。

これに対し天端巾12.5mの場合は $0.03\text{ m}^3/\text{m}\cdot\text{sec}$ と非常に少ない。しかし天端が長い場合でも周期10秒で、波高が大きくなると沖に向ってではあるが跳波が大きい。越波限界は双方とも、波高 $H \approx 4.8\text{ m}$ のようである。

図-8の①、②のような護岸形式の場合についての越波流量曲線は図-9のようである。これは旧護岸の後に高さ+9.3mの護岸を設け、旧護岸を消波工でおおうような形式である。これによると新設護岸と旧護岸との間に水がたまつて、排水されず越波流量は多くないが、このたん水によるパイピング現象なども考えられるのではなかろうか。

図-10、図-11のように旧護岸を+8.5mまでかさ上げし、さらに前面に消波工を設置した場合で消波工の天端幅6.7mの場合の越波量は図-12のように波高6.2mで $0.44\text{ m}^3/\text{m}\cdot\text{sec}$ で越波限界も周期10秒で波高 $H \approx 3.8\text{ m}$ である。

図-10 前面消波工断面





図-11 前面消波工断面



また、図-11の越波量は、図-13に示す越波流量のとおりであり、図-10に比して越波量は、波高6.2mの場合でも $0.07\text{ m}^3/\text{m}\cdot\text{sec}$ と非常に少ない。また、越波限界も波高5.2mと高い。

(5) 期待越波流量による各構造断面案の比較




図-12 越波流量曲線





図-13 越波流量曲線



以上述べて来た実験結果は、すべて周期、波高の一定な規則的な波を対象としたものである。しかし、実際の海においては、周期、波高の異なる波がつぎつぎに来襲し、しかも各波の進行方向もある程度まちまちである。したがって実験結果、特に越波流量の実験値を現地の値に換算するには、こうした現地波浪の不規則性を考慮する必要がある。このため理論的には多くの問題があるが、ここでは近似的につぎのような方法で現地越流量の換算を行なうこととした。

今までの実験結果にも見るよう、越波の現象においては周期も影響するが、まず第1には波高が越波量を規定する。そこで、海の波の不規則性のうち波高の不規則性に着目し、各波高の出現確率を考慮して、越波流量の期待値をつぎのように求める。

$$\text{期待平均越波流量} = \sum_{H=0}^{H_{\max}} (\text{規則波の越波流量} \times \text{その波高の出現確率})$$

この計算には、何より波高の出現確率、すなわち波高の確率分布を知る必要がある。ここでは、理論値としてRayleigh分布、実測値として台風64'20号の西の宮の波高観測記録における波高分布曲線（神戸の設計波高 $H_{1/3}=4.6\text{ m}$ に書き換えたもの）の2つを用いた。しかし、実際上問題となる波高の大きな所では、両者の差はほとんどなくなり、無視できるようになったので、計算としては両者の平均を用いている。また最大波高 H_{\max} としては、台風時の大阪湾の波のスペクトルなどから考えて、 $H_{1/3}=4.6\text{ m}$ となる事態の継続時間が15~30分間と見られる点を考慮して一応 $H_{\max}=7.5\text{ m}$ とした。

(6) 構造基本型決定

以上の実験の結果直立壁形式と前面に捨石マウンド消波護岸形式とにしほられたが、前者は基礎が小さく不安定であり、また実際の台風時には相当の風が予想されるので、跳波が堤内に入ることが予想される。後者は跳波が比較的小さいし、丁度建設地点が軟弱地盤であるため

円弧すべりの発生を防ぐため、カウンターウェイトが必要であり、跳波が比較的小さいので後者の形式 図-14 に決定した。そして護岸天端高は計画潮位 (+3.7 m) + 設計波高 (4.6 m) + 上率 1) + 余裕高 0.2 m、計 8.5 m とした。さらに消波工天端高 6.5 m, 7.0 m, 7.5 m, 8.0 m について、再度実験を行なった。実験結果を 図-15~図-18 に示す。実験は

図-14 前面消波工




写真-4 前面護岸標準断面




図-15 越波流量曲線




図-16 越波流量曲線




表-6 実施および全体計画主要数量表


	契約件数 (件)	コンクリート (m ³)	鋼軌条, H形鋼 (t)	材 鋼板 (t)	鉄筋 (t)	敷砂 (m ³)	捨石工 (m ³)	異形消波 ブロック (個)
昭和40年12月～昭和41年8月	138	245 000	604	1 722	2 050	148 000	631 000	30 000
昭和41年9月～昭和42年8月		83 500	—	—	375	—	189 000	10 500
全 体 計 画		338 500	604	1 722	2 760	148 000	820 000	40 500

維持管理上からも良いが、前期計画を8月までに完成するためには30 000ヶの消波ブロック製作を6月末日、遅くとも7月中旬までには完成しなければ、8月末まですえつけを完成できない。模型実験の結果と上述の工期内に完成することが困難であるとの理由から、6種類の消波ブロックを用い6月一杯で完了した。

(1) 消波ブロック製作、運搬すえつけ

ブロック製作は、ヤードを約40万m²を提供し、コンクリートはすべて工場生コンクリートを用いることによって、現場における管理の繁雑になることを避けた。ブロックは三柱を除いてすべて12.5tであり、背丈が高いからコンクリートの打設にはフォークリフトにパケットを付け、パケットからシートを通して打込んだ。かたわくの組立取りはずしとともにトラッククレーンあるいはクローラークレーンを用い、陸上運搬には11tトラックあるいはトレーラを使用した。さらに一部海上へ搬出する場合には、陸上から60t吊トラッククレーンにより海上の台船に積んだ。ブロックのすえつけは海上からフローティングクレーンを改造して使用した。これは陸上に仮置きをしたブロックをアームに付けたキャリアーで写真-5のように取り込むことができたので非常に高能率に作業が出来た。クレーン船の改造費は平均して2 700千円を要したが、この工事は8月末から9月台風にそなえて、突貫工事ですえつけを行なわなければならないので、この方法をとった。動員された起重機船は17隻で1隻で80～100ヶのすえつけを行なっ

写真-5 消波ブロックすえつけ
—陸上より直接取込み—



た。

5. あとがき

捨石量、生コン数量、消波ブロック数量ともに膨大な数量になる工事を9カ月間でいかに進めるか種々の問題点はあったが、幸い天候に恵まれ大した工程のギャップも生じず、工事を完成することができた。

工事に関してはあらためてとりまとめることとして、今回は断面決定に関する実験等を取りまとめて報告した。ここにご協力頂いた運輸省港湾研究所の方々、神戸大学田中教授、審議会の諸先生方に厚くお礼申上げる次第であります。