

## 型枠の構造と振動締固め効果に関する研究

国鉄 構造物設計事務所 正員 尾坂芳夫

国鉄 大阪工事局 正員 山口良夫

国鉄 岐阜工事局 正員 ○林 博

## 1. はじめに

筆者等は、コンクリート用型枠の構造と、内部振動式または型枠振動式を用いた場合の、振動締固めの効果について検討しているが、本報告はこのうち、コンクリート打込中の型枠の変形を調査した結果を述べるものである。調査は、国鉄東京工事局にて施工中の総武本線東京津田沼間複々線化工事のうち、半井駅附近の高架橋、荒川橋りょうのケーリン、橋脚について行った。

## 2. 型枠の変形調査

## 2.1. ラーメン高架橋の柱

この線路増設工事のうち、半井駅東京方では、線路切換の関係で路盤構造として、ラーメン鉄筋コンクリート式高架橋(1線1柱式)を採用した。我々は、

図-1 柱寸法  
断面図  
1,500  
①  
③  
②  
④  
A 柱寸法  
測面図  
2,000  
B  
C  
この高架橋の柱5本について、左図に示す断面A, B, Cにおいて、コンクリート打設前後における型枠の寸法の変化を、①, ②, ③, ④を測定する事により、調査した。打設時間は2時間弱である。

表1 高架橋柱型枠のコンクリート打設後の変形量(単位mm)

測定番号	A 断面				B 断面				C 断面			
	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④
1	0	+1	+1	0	+2	+2	+1	0	+4	+1	+4	0
2	+9	+7	0	+1	+1	+1	0	0	+5	+3	0	-1
3	+2	0	+3	+1	+9	+6	+3	+2	+8	+5	+4	+3
4	-1	0	+1	+1	+4	+4	+3	0	+5	+6	0	0
5	+1	+1	+1	0	+6	+3	+4	+4	+5	+4	0	+4

備考：括弧内のものを+  
せふまつたものを-

## 2.2. ケーリンの側壁

総武本線荒川橋りょうは今度の線増工事に併せて現在橋りょう(複線橋りょう)と改築される事となつた。用地買収等の関係で、橋台、橋脚とも、6線か一度に兼ね構造とし、基礎構造としてはニューマナツフ、ケーリンを採用した。橋台2基、橋脚9基であるが、このうち、3基をえらび、型枠の変形についての調査を行なつてゐる最中である。ケーリン1ロットの長さは4mとしているが、各ロットの上面における型枠の変形を測定するという方法を行なつてゐるが、断面形状及び測定箇所は図2に示す通りである。打設時間は10～15時間であるから、打設途中で、コンクリートの硬化は開始していくはずである。表2に結果を示す。

表2 ケーラー型枠のコンクリート打設後の変形量(単位mm)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
橋脚P1 ケーラー	+3	+2	+3	+2	+5	0	0	-9	-5	+4	-10	-5	+1	-4	-8	-7	-2	0	0	+4	+3			
-4 -4 -4 -2 -1	+10	+3	+2	+5	+2	0	0	+1	+1	0	+5	-6	+3	+1	+6	-2	-2	-1	-6	+10	-2	+2	+19	+5
-4 -3 -1 -1	+9	+7	+2	-4	-4	+7	+2	-6	-5	-3	-2	-10	0	-3	-5	0	0	-8	-1	-3	0	+5	+13	-1

### 2.3. 橋脚

上記ケーラーの上部工は 図3に示す通りであるが、図3に示す打設開始面から上方のコンクリートは一度に打設した。打設時間は約13時間、この間、打設開始前、コンクリート立上り1.5mの時、コンクリート立上り3.0mのとき、及び、打設終了時における型枠の変形量を測定した。鉄筋内部に関してはあらかじめ、塩化ビニールパイプΦ15×3.000mを挿入し、この中に、鉄筋Φ9, l=3.000mを挿入し、この鉄筋を基準として測定を行なった。測定結果を表3に示す。

図2. ケーラー断面図及び変形量測定位置




図3. 橋脚Pの正面図、側面図及び変形量測定位置




表3. 橋脚型枠のコンクリート打設中の変形量(単位mm)

A10 20 21 30 31 40 41 50 51 60 61 70 71 80 L10 11 12 13 20 21 22 23 30 31 32 33 40 41 42 43 50 51 52 53
*+5 -3 -8 0 -7 -1 -3 -2 -8 -3 -5 -3 -5 +5 -1 +2 +1 +5 -1 -2 +3 0 -6 +1 -1 +2 +1 -7 -1 +8 -8 -2 +3 +4
*+1 -2 -7 -2 -4 -7 -3 0 -6 -3 -5 -5 -5 +7 -3 +12 +9 +6 -1 -1 -14 +17 -5 +1 -1 +10 +2 -4 +9 +8 -7 +7 +4 +3
*0 -1 -7 -1 -3 0 -3 -2 -7 -5 -2 -6 -9 +13 -2 +17 +12 +5 -2 +7 +11 +25 -6 -11 +6 +9 +7 -3 +9 +10 -6 +13 +6 0

\* 上から1段目は測定箇所、2段目、3段目はそれより上、1.5m打上り、3.0m打上りとなる打設途中の変形量、第4段目は打設終了時の変形量である。

### 3 結論

現在、資料収集中で、完全なものではないが、以上、数例のデータから、以下の事が云える。

i) 型枠は常識的な推進通り、多少ムラがあるが、ii) 変形のオーバーとしては、概ね、設計寸法の1%以下に止まつており、構造上、差支えのあるほど大変形はあまり起り得ない。