

電々公社 正会員 田嶋 昇  
 電々公社 正会員 大藏 昭彦  
 電々公社 正会員 ○奥 正晴

## 1.はじめに

通常、シールド切羽における漏水処理は圧気工法により対処している。しかし、地盤によっては噴発の恐れ、あるいは酸欠底気流鉄の危険性等で、坑内圧気の加圧が困難となる場合がある。このような場合、薬液注入工法、ワッセルドアイント工法等の補助工法を用いていますが、ここでは圧力差を利用して水平ドレン工法を用いた切羽漏水の低下をはかったところ良好な結果が得られたので報告するものである。

## 2.現地地盤状況

工事の施工場所は名古屋市熱田区花町地区の通称熱田層と呼ばれるいわゆる洪積世の地盤で、砂層と粘土層が互層をなしている。土質調査結果により想定した土質断面は図.1のとおりである。下記ではシールド外径の約100mmで、オニ粘土層をカバーロックとして土被G.L.-12m~-13mの位置を約300m推進するものである。

地下水の自然水位はG.L.-3mと比較的高いが、間隙水压の調査結果ではシールドインバート部で約9mの水頭であった。透水試験結果より限界圧力が0.7kg/cm<sup>2</sup>と想定されたため、圧気圧を0.7kg/cm<sup>2</sup>以下にして推進したところ切羽よりの漏水量が多く漏れ現象を起したので水平ドレン工法を併用することとした。

なお、シールド通過部の粒径加積曲線は図.2に示すとおりである。




図.1. 想定土質断面図

## 3.水平ドレン工法の原理

図.3に示すようにシールド坑内の圧気部と大気部と管で直結し、切羽前面の地山に挿入したストレーナ部より強制漏気させ、これに伴う吸引力で排水するものである。

## 4.施工方法

施工方法は試行錯誤的なものであったため、第1回目施工は次のよう手順で行った。(図.4参照)

(1)削孔ケーシング(Φ100mm)併用のホールドマシンによる。

(2)20m削孔後、ケーシング内にストレーナ管を設置。

ただし、2本のストレーナ管(Φ50.8mm)とライザーブランケットを交互に接続してストレーナの位置が千鳥にならうように設置する。

(3)ストレーナ管設置後、ケーシングの引き抜き。

(4)ストレーナ管と排水管をサフションホースにより接続後、排水。





図.3. 水平ドレン工法の原理




図.4. 第1回目施工図

第1回目施工では以下に記すような問題が生じた。

問題点①狭いトンネル内ヘビーリングマシンを搬入することに作業スペースの関係上、非常に不利である。

②20mにわたつての削孔、ストレーナ管設置は土層の変化に対応できない。

③最も大きな問題として、ストレーナ管を設置するのに2日間も要し、その間推進工事を中断しなければならない。

上記、問題点を考慮し第2回目施工以降は次のように改良を行つた。(図. 5参照)

(1)削孔はハンディタイヤのエアオーガ(Φ40%)による。

(2)3m~5m削孔後、ストレーナ管を設置。

ただし、ストレーナ管(Φ25%, L=1~2.5m)を2本3本

接続し、開孔部は管先端50cm部分のみとする。

(3)排水は図. 6のとく、ストレーナ管への38%サクション

ホース→ヘッダーパイプ→50%サクションホース→排水管の系統を行う。

(4)ストレーナ管はシールド推進3m毎に引抜す。

なお、坑内圧、ストレーナ排水量、切羽湧水量の関係は、図. 6に示すとおりである。




図5. 第2回目施工図




図6. 施工データ

## 5.まとめ

図. 6より明らかなように水平ドレーンの効果で、切羽湧水の減少しているのが判る。一部、推進20m地点及び42m地点で切羽湧水とストレーナ排水の量が逆転しているが、これはストレーナ管がシルトの中に入ってしまい漏水低下したためである。ストレーナ布設長が長いほど土層の変化に対応できず不利であることが判る。

推進28mの地点2試験的に瓦気圧を0.6kgf/m<sup>2</sup>より0.7kgf/m<sup>2</sup>まで引き上げて切羽湧水を低減させようとしたが、切羽湧水量には何ら変化が見られず、逆にストレーナ排水量が18L/minに低減してしまった。これは、瓦を上げることにより瓦気領域が広がり、その中にストレーナ開孔部が入ってしまったため、湧水量が低減したものと推測された。そこで、再度0.6kgf/m<sup>2</sup>まで瓦気圧を戻したところ切羽湧水量には変化は見られなかったが、ストレーナ排水量は30L/minに増加した。このことより、切羽湧水の状況を観測しながら瓦気圧を管理すれば、水平ドレーンの適度な排水効果により坑内圧も必要最小限にとどめることができることが可能である。

第1回施工法と第2回目以降の施工法を比較すると、ボーリングマシンを利用したストレーナ管布設には2日間も要し、その間推進のロスになってしまった。それに付し、ハンドオーガによる場合、約30分~50分の時間かすみ、推進のロスはなかった。シールドの日進長が3m~4mであることを考慮すれば、ストレーナ布設長は3m程度でよく、またストレーナ管(Φ50.8mmとΦ25mm)による排水量の有意差もみられず、小径でも結果のあることが判った。

今回の試験的施工により、瓦気圧の制約を受けるような湧水量大の地盤には、簡易かつ経済的な推進作業にロスを生じさせない水平ドレーン工法は、実用に供し得るものと考えられるが、まだ未知の部分が多く、これから検討したい。