

近畿電気通信局土木工事部 木上 修

○中田 忍

大学久男

1. はじめに

電電シールド工事では、発進・到達部、ケーブル分歧部において、立坑が必要であり、立坑は、ほとんど地上からの開削工法により施工されてきた。

しかしながら、本工事場所は、主要道路の交叉点で、交通量が多く地下埋設物が少くそうしてあり、しかも交叉点周辺に立坑用地及び工事用地が取得できなかつたことから、やむを得ずケーブル分歧のために地中でシールド相互を直接接合することとした。

本資料は、シールドトンネルの地中接合部の補強方法、施工手順、施工結果の考察などについて報告するものである。

2. 工事概要

(1) 地中接合工事の概要

本工事は、先着シールドトンネル（外径Φ3550）の側面を手掘式シールドトンネル（外径Φ5900）が直角方向に貫通し、シールドトンネル相互をケーブル分歧用として十字型に接合したものである（図-1）。

(2) 土質概要

地中接合地点の土質柱状図は、図-2のとおりであり、地中接合部分の上部（GL-12～16M）では、N値が10～15で一部粘土が介在する中位の砂層である。又下部（GL-16～22M）では、洪積粘土層であり、N値が6～9と粘性土としては、やや硬質である。

(3) 地盤改良

地中接合部の地盤は、先着シールドトンネルの掘進時に周辺地盤が乱されていること、先着シールドトンネル切口開き時に上部の土が無支持状態となること、又手掘シールドトンネルの接合区間の切羽安定を確保すること等のため、地盤の強化と止水を目的とし二重管ロット注入工法により、約3000kLの薬注で図-2のとおり地盤を改良した。

3. 施工手順

地中接合の施工手順は表-1に示す。ガイドパイアにより、シールドマシン位置を確認後、先着トンネルまで推進した。事前に先着トンネルには、補強や裏込め注入栓漏出閉塞工（図-3）を施しておいた。シールドマシンが先着トンネルに接したとき推進を停止し、既設セグメントを一部撤去した。なおこの撤去は、補強栓をシールドマシーンのフェースジャッキで常に支持しながら行なつた。セグメントの撤去・推進のくり返し作業により先着トンネルを貫通し、その後先着トンネルと後着トンネルとの接合を行なつた。

4. 施工結果の考察

(1) 地中接合部でのセグメント撤去方法

(2) 地中接合部のセグメントを撤去するため地中接合部の土砂を先掘りする




図-1 地中接合工事の概要




図-2 土質柱状図

必要があるが、本工事では比較的地盤が良かったので、薬液の補足注入で対処できたが、地盤が悪い場合は、切羽が完全自立するような高強度の地盤改良又はパイプルーフ等の上部土圧に耐える上留を施しておく必要がある。

(4)補強柱をシールドマシンのフェースジャッキで支持する計画としたが、シールド推進誤差等により補強柱とフェースジャッキの中心線がずれて支持が困難であった。本工事では、地盤改良により地盤の自立を図ることができたが、今後、地盤が悪い場合は、補強柱の他に既設トンネル内へ土砂等を充てんし、荷重分散を図る等の対策をとっておくことが望ましい。

(2) 裏込注入栓の漏出防止方法

裏込注入棟の漏出防止方法として、図-3のように先着トンネル内へ砂や土のうを一部設けた。この方法は先着トンネルの欠円時における底力の一部支持やシールドの貫通の施工性にやや効果がある。だが、注入棟の漏出防止には、あまり効果がなかった。今後は、ウレタン、ライナー・プレート等の併用も考慮する必要がある。

表-1 地中接合の施工手順

概要図	施工手順
	1. シールドマシンが①の位置に到達するまでに下記補強法を行なう。 (i) 埋地中接合部の兼用注入孔 (ii) シールドマシン位置確認のためガバードパイプ設置 (iii) 先着トンネル内に補強材設置 (iv) 先着トンネル内にシールドマシン要出設置
	2. シールドマシンが④の位置に到達したとき着色部セグメント②を切断しフェスジャッキを水平杭に当てる。 - 着色部セグメント④を切断撤去しながら④の位置より③の位置へ推進する。
	3. H梁、柱杭及び水平杭の一部を撤去する。 - フェスジャッキを水平杭に当てる。 - 着色部セグメントを切断、撤去しながら⑤の位置より⑥の位置へ推進する。
	4. G梁、柱杭及び水平杭の一部を撤去する。 - フェスジャッキを水平杭に当てる。 - 着色部セグメントを切断、撤去しながら⑦の位置より⑧の位置へ推進する。
	5. F梁、柱杭及び水平杭を撤去した のち残りのセグメントを切断、撤去しながら⑨の位置より⑩の位置へ推進する。
	6. 後着セグメントが先着トンネル内に入った時Ring毎に後着セグメントに補強材を設置する。 (仮設時)
	7. 6項で設置した補強材(仮設時)を撤去し次に補強材(永久時)を設置した後、後着トンネルのセグメントを切り離し、先着トンネルと連通する。 - 地中接合部の坑口処理を行なう。 - 地中接合完了。

6. あとがき

シールドトンネルの地中接合において、施工等の解明がなされたものがないことから、今回の工事において、セグメントの撤去方法や補強方法等で非常に苦労しました。

今後、交通量の増大、埋設物のふくそう、用地の確保難等の施工条件の悪化により、地中接合する工事が増えることが予想されるが、これらのデータを積み重ね地中接合の設計、施工を確立していきたい。