

月前から事前計測を行い、活荷重等による堤体の挙動等を測定し、シールド通過後2カ月事後計測を行った。

4. シールド施工管理

シールド掘進による沈下の主な発生要因は、切羽部とテールボイドでの応力解放であることから¹⁾、掘進時及び停止時には以下に示すような切羽土圧管理と裏込め注入管理を行った。

①切羽土圧管理

チャンパー内に設置した土圧計により、河川区域到達前に掘進中の変動圧を測定したところ、図-3に示すように約2 kgf/cm²であったことから、切羽土圧(Pch)については、(1)式で示す管理指標を採用した。

$$Pch \approx Pch' + \text{変動圧} / 2 \quad (1)$$

但し、Pch'：切羽の安定数 $Ns = 2$ に必要なチャンパー土圧

$$Ns = (\sigma v - Pch) / Su$$

σv ：土被り圧

Su ：切羽地盤の非排水せん断強度

また、掘進停止中（セグメント組立中）にも泥土注入口からチャンパー内に加泥注入を行うことによって、切羽安定に必要なPch'に保持するよう制御を行った。

②裏込め注入管理

セグメント（幅90cm）のグラウトホールは22.5cmの千鳥配置として、テールボイド長が30cmで注入を開始し、注入率140~170%、注入吐出圧は土被り圧 σv より多少高めとし、注入圧が急上昇した状態で打ち切ることとした。




図-3 シールド掘進時（1リング）のチャンパー内土圧

表-2 クラウン直上及び地表面沈下量

	マシン通過後 経過時間	掘進による 累積沈下量(mm)	地表面沈下量 (mm)
左岸部	0日	0.6	0.0
	7日	1.9	0.0
	15日	1.7	0.0
	30日	1.8	0.0
	60日	1.8	0.0
右岸部	0日	0.0	0.0
	7日	0.0	0.0
	15日	-0.1	0.0
	30日	0.0	0.0
	60日	0.0	0.0

+：沈下 -：隆起




図-4 クラウン直上側の側点における沈下とシールド位置の関係（左岸部）

5. 地盤変状測定

以上のような掘進管理を行いシールド掘進を行った結果、表-2に示すとおりクラウン直上部での沈下量は、右岸部では0mm、左岸部では1.8mmとなり、地表面沈下量は右岸部及び左岸部で0mmであった。左岸部のシールドクラウン直上部のシールド進行方向の沈下分布を図-4に示す。シールドクラウン直上部の変位はシールド接近に伴い0.2mm、シールド通過中に0.4mm、テール通過後に1.0mmの沈下が発生し、裏込め注入により0.3mm隆起している。

このように掘進に伴う沈下量を非常に小さく抑制できたことは、掘進時の変動圧の考慮及び停止時の加泥注入による一定圧保持等による切羽土圧管理と、テールボイド長を小さくし、適切な注入圧による同時注入を実施した裏込め注入の管理によるものと考えられる。また、裏込め注入の十分な管理を行うことにより、シールドトンネル周辺地盤にゆるみを発生させることがなかったため、後続沈下もほとんど生じなかった。

6. おわりに

掘進状態に応じた切羽の土圧管理、テールボイド長を短くし適切な注入管理を実施することで、沈下量を非常に小さく抑制することができた。また、計測結果を速やかに施工管理に反映するためには、シールド機の制御と地盤変状に関する自動計測システムも有効な手法であった。

参考文献

- 1)水野正信ほか(1983)：泥土圧シールドトンネルにおける周辺地盤の変形測定結果、第18回土質工学研究発表会