浅層大断面トンネルの適用に関する調査研究（その4）

ケーススタディ2 連結NATM方式

鉄建建設(株) 正 山下 良範
 (株)鴻池組 川添 純雄 正 岩田 文吾
 鹿島建設(株) 正 東尾 啓司
 (株)大林組 正 渡邊 和憲 村上 正一
 (株)熊谷組 正 岡野 正宏
 大成建設(株) 正 原 重幸
 日本鉄道建設公団 正 深沢 成年

1. はじめに

土木学会関西支部の共同研究グループ「浅層大断面トンネル工法に関する調査研究：委員長京都大学田村教授」では、都市部における大規模施設を比較的土被りの浅い空間（浅層地下、土被りが2～10m以下）に構築するための設計・施工技術について研究することを目的として、いくつかワーキンググループに分かれて活動している。

ここで浅層大断面トンネル工法とは、ルーフ形成をNATMあるいはシールドなどの複合技術を使って非開削で行い、地山のアーチには期待せず、構造物としてのアーチアクションによって支持する工法をいう。

本報告は、具体的事例に基づき、ルーフ形成をNATMの技術を用いて行う工法について検討したケーススタディの中間報告である。

【図1】浅層大断面トンネル工法の利用例

2. ケーススタディの条件・対象物

実際に開削工法で構築された地下駐車場（図2参照）を例としてとりあげ、本工法の設計・施工上の問題点を整理した。

【表1】検討条件

【図2】ケーススタディの地下駐車場

土被り	3m程度
地質	洪積砂質土
地下水位	施工基面以下
地盤条件	100Mpa程度
地表利用	道路
許容地表面沈下	30mm程度

3. ケーススタディの結果

ケーススタディとしてとりあげた地下駐車場を対象とし、適用が考えられる3工法について検討した。表2には、各工法の概要・特徴・課題を整理した。

キーワード： トンネル、NATM

連絡先： 〒550-0011 大阪市西区阿波座 1-3-15 Tel(06)6536-7880 FAX(06)6356-7803

【表2】 ケーススタディ検討結果一覧表

概要図	工法概要、特徴、課題
<p>三連眼鏡方式</p>	<p>概要：4本の導坑を先行掘削した後、本坑を掘削する3連メガネ構造である。工法はNATMによるもので、アーチ部は長尺先受け工による補助工法を併用する。また、各導坑には本坑の鋼製支保工の基礎となる構造物（センターピラー）を構築する。</p> <p>特徴：地質に応じて柔軟に支保構造の変更が可能である。他の工法に比べ、地下水への影響、周辺地盤への影響がある。</p> <p>課題：施工順序を考慮した支保構造、周辺への影響検討等が必要。</p>
<p>曲がりボーリング方式</p>	<p>概要：3本の導坑を先行掘削した後、中央の導坑より曲がりボーリングを施工する。曲線鋼管と鋼管からの注入による改良体によりアーチを形成し、この支保のもと内部を本掘削して躯体を構築する。</p> <p>特徴：地質に応じて柔軟に支保構造の変更が可能である。また、地下水がある場合の対策は容易である。掘削断面が大きくなる。</p> <p>課題：曲がりボーリング機の課題（機械のコンパクト化、施工精度の向上、注入、施工速度）を解決し、当工法を確実にする必要がある。</p>
<p>大断面トンネル方式</p>	<p>概要：トンネルアーチの荷重を受ける柱列壁（SMW）を施工後、立坑からパイプルーフを打設し、ルーフを形成してから、NATM方式で内部を掘削する。</p> <p>特徴：柱列壁により、近接構造物への影響（沈下、水位変動）が遮断される。さらに、パイプルーフにより地表面沈下が抑制される。</p> <p>課題：土かぶり荷重を扁平なアーチ支保工で支持するが、この反力を柱列壁に伝達するための接合部の構造検討が必要。</p>

4. まとめ

今回の3工法はいずれも低土かぶりの状況のもと、地山のアーチアクションを期待しないものであるが、先受け鋼管や曲がりボーリング・薬注などにより土かぶり荷重を支持する。

小断面の導坑を先行構築し、これを連結する。

など、既往の技術を組み合わせ適用しようとするものであり、開削工法が不可な場合での実現性は高い。

今後は、施工プロセスを考慮した土圧の変化過程を解明し、各構造の合理的な設計手法を確立することなどが課題である。