光ファイバーセンサーを用いた地盤挙動計測

(財)鉄道総合技術研究所 小
三菱重工業(株) 伊
滋賀県 藤

小島謙一,村田 修,平山勇治 伊藤裕昌,山浦剛俊

藤田喜世隆

1.はじめに

光ファイバーを用いたひずみセンサーは連続的に計測が可能であり,遠隔地でモニタリングができることや軽 量で取り扱いやすい点から,土木分野でも構造物の維持管理

モニタリングシステムとして用いられるようになってきている.しかし,盛土や地盤など土の内部における変形挙動に関するセンサーとしては,センサーの損傷や耐久性,計測精度に対する問題から実用段階には至っていない.

本論文では,光ファイバーで地中の変形を求めるためのセンサーの開発を目的として,実際の掘削現場を用いて光ファ イバーセンサーを試験的に設置¹⁾し,計測精度について検討 を行った結果を示す.

2.計測概要

現場は彦根市にある東北部浄化センター建設現場であ る.本現場は、 N 値が 0 の腐植土が 10m 程度堆積す る超軟弱地盤である, 地下水位が地表面から 0.3~ 0.5m 程度と非常に高い, 盛土による鉄道構造物が近 接している,という条件下において大規模な掘削工事が 行われている.平成 13 年 12 月からは最も鉄道盛土に 近く,掘削深さの深いポンプ棟の施工が開始されており, 鉄道盛土に対する影響が懸念される.図-1 に現場平面図 を示す.図-2 は本現場で設置した計測器の配置である. 鉄道盛土を中心に変位等の計測を行っている.計測内容 の詳細については参考文献 2)を参照されたい.

光ファイバーセンサーは軟弱地盤において高精度にかつ連続的に 計測を行うことを目的とした.センサーの構造は過去に行った実験 結果³³からループ型を採用し,土中において腐食がないように FRP を母材に採用した.図-3 にセンサーを示す.FRP の板状の母材に 光ファイバーを貼り付け,その上から約 3mm 程度のエポキシを用 いてセンサーの固定および保護を行った.センサ-のサイズは幅: 100mm とし,他の計測器同様に 25m の深さまで設置した.センサ



図-1 現場平面図



図-3 光ファイバーセンサー

ーには比較検討を行うため,ひずみゲージも光ファイバー側 15 点(1.5m ピッチ),裏面 5 点設置した.母材は軟弱地盤での変位に追従できることを目的に 0.2mm という薄いものを用いた.設置は参考文献 1)に詳細に示すが,設置箇所は他の計測結果を反映させるため,図-2 に示すポンプ棟から 10m の位置とした.

キーワード:光ファイバーセンサー,土構造物,計測管理 連絡先:(住所)〒185-8540 東京都国分寺市光町 2-8-38,(TEL)042-573-7261,(FAX)042-573-7248

3.計測結果

図-4 に本センサーに設置したひずみゲージの計測結果を示す.計測値は 設置時(平成13年12月)に計測した値を初期値として2回目の計測時の 値(平成14年3月)との増分で示している.図中 が光ファイバーセン サーと同じ面に設置したのひずみゲージの値, が裏側の面での値であり, また+が引張り,-が圧縮である.表層から深さ10m程度の間にある腐植 土層が主要因となり,鉄道盛土側が圧縮する変形モードが生じている.図-5 に変形モードを示す.計測期間において,当現場では掘削工事のための 土留め壁の施工が実施されており,主として土留め壁の施工機械の足場の ための表層改良と地中連続壁による土留め壁が施工されている.本センサ ーがとらえた変形の要因として,表層改良の際に投入した土砂の影響等が 考えられる.

図-6 に光ファイバーセンサーの計測結果を示す.光ファイバーセンサー は盛土側の面に上端からループ構造で下端まで貼り付け,そのまま直線で 上端まで戻っている.図中折り返し部分とはループ状で設置した部分であ

り,直線部分は下端から上端まで直線で貼り付けた部分である.光ファイバーセンサ ーは通信線を含めて連続であり,横軸にはその位置を長さで示している.430(m)と示 した点がセンサーとしての始点であり,530(m)が終点である.上端から下端に至るま で全ての位置でひずみが計測できており,光ファイバーセンサーの特徴である連続的 な計測の状況が理解できる.計測値を比較すると,若干,上部でのひずみゲージとの

差が見られるものの,概ね双方の値は一致 していると言える.また,ある程度長いセ ンサーであれば(ここでは25m)となれば, 直線状のセンサーであっても比較的良い計 測精度が保たれることが確認できた.

4.まとめ

地中変位を計測する光ファイバーセンサ ーとしての計測精度,土中での安定性を評 価するために現場試験を行った.現時点で



図-4 ひずみゲージの計測結果





図-6 計測結果

は,掘削工事が行われておらず,比較的,大きな変位は発生していないにも関わらず,ひずみゲージ同等程度の 計測結果を得ることができ,光ファイバーセンサーでの地中変位計測を行うことの可能性が確認された.

また,設置から 2.5 ヶ月程度ではあるが,地下水位が非常に高い当現場においてもセンサーには全く減衰が見 られず安定した計測を行うことができている.今後はさらに継続的に計測を行い,より高性能なセンサーを開発 していく予定である.

<参考文献> (1) 伊藤裕昌,山浦剛俊,小島謙一,村田修,平山勇治,藤田喜世隆:地盤挙動計測のための光ファイバーセンサーの施工実験,第 57 回年次学術講演会,土木学会,2002(投稿中),(2) 小泉智之,西原聡,舘山勝,小島謙一,間壁誠,藤田喜世隆:近接施工に伴う軟弱地盤上の鉄道盛土の自動計測管理システム,第 37 回地盤工学研究発表会,地盤工学会,2002(投稿中),(3) 紀博徳,山浦剛俊,秋山洋,伊藤裕昌,村田修,小島謙一:光ファイバひずみ計測のゲージ長に関する実験的考察,第 44 回日本学術会議材料研究連合講演会,