2.2 漏水防止対策を向上させた項目

部材同士の重なり代を大きくし、シーリングの列数を増やした。
 塞ぎ板押え金具の構造改善、および取付け間隔を密にした。
 部材同士が複雑に重なり合った個所にコーキングを施した。

2.3 試験要領 パネルの敷設、壁高欄型枠の設置、各種塞ぎ板の設置、押え金具の取付け、現場コーキング作業を施した後、床版厚の26cmに相当する高さまで、締め固め作業を並行させながらコンクリート打設を実施し、最初に漏水が確認された部位の打設開始からの所要時間と漏水状況の確認を行った。

3. 試験結果

漏水箇所は、図-2 に示すように(N0.1~7)全てパネルの継手部に集約しており、その状況は殆どの個所が30秒~1分の間に水滴が1滴落下する程度で、この水滴も100分前後には殆どの個所で停止しており、実状はDゾーン程度の漏水防止対策を施していれば問題ない事が分かった。

図-2 試験結果

※ 時間とはコンクリート打設開始から最初の水滴落下までの経過時間を示す。

4. おわりに

これまで漏水が起こり易い部位については漠然と把握はしていたものの、今回の水張り試験によりその程度が把握できた。同じ構造仕様で水では漏水が確認された個所も、コンクリートでは全く確認されなかった現象も把握した。但し、試験と実際の現場では、横断・縦断線形等の変化、各桁の相対的なキャンパー差に伴うパネル同士の収まりが悪い、排水装置が複雑な形状、構造をしている等、現場の方が条件が悪い。また今回は代表的な鋸桁をモデルとして試験を実施したが、箱桁の場合には鋸桁にはない特殊な構造（主桁添接部ハンチ受けプレート、箱桁上フランジ滞水防止用水抜き装置）があること等から、今後は机上で考えられる対策が現場でどの程度効果を発揮するかを常に確認しながら、更にグレードの高い構造仕様を追求していく必要があると考えている。