結晶質岩に施工した大断面トンネルの挙動特性

西日本高速道路（株） 大津工事事務所 北畠 康之
 清水建設・飛鳥建設・銭高組共同企業体 正会員 上岡 真也
 清水建設・飛鳥建設・銭高組共同企業体 正会員 大矢 隆二

1. はじめに

標準支保構造 3 パターンに EDD/SB 工法と曲面切羽を併用した新たなトンネル支保構造 2 パターンさらに地質不良部 1 パターンを加えた 6 パターンの支保構造を設計し、計測工 A, B の結果と切羽評価点を地山等級判定の基準にして選択しながら、比較的堅硬な花崗岩の大断面トンネルを TBM 導坑先進拡幅掘削工法で施工した。その結果、結晶質岩における大断面トンネルの挙動特性が支保構造仕様や施工法との関係で明らかになったので報告する。

2. 工事概要と地質

第二名神高速道路甲南トンネル下り線は、トンネル延長 2,315m、掘削断面積 180m² の長大トンネルであるので TBM 導坑先進拡幅掘削工法を採用した。地質は、比較的硬質な田上花崗岩が分布し、トンネル中央部の約 280m間は、熱水変質を受け、軟質で脆弱な風化・変質岩、断層、亀裂密集帯が分布し、切羽湧水はない。

3. 支保構造概要

甲南トンネル下り線工事のトンネル支保構造は、坑口部と低土被り区間を除くと、表-1 に示すように、JH 標準の C I - B、C II - B、D I - B に加えて、効率的支保の

表-1 トンネル支保構造仕様

鋼アーチ支保工						ロックボルト			
なし		C I - B				1.5	2.0	6.0	4.0
なし		C I - c						6.0	
上半	H-125			C II - a		1.5	1.5	6.0	6.0
上下半	HH-154			C II - B		1.2			
上下半	HH-154				D I - B	1.2	1.2		
上下半	HH-200					1.0	1.0		
吹付け厚 (cm)		15		20	25	周方向 (m)	延長方向 (m)	上半	下半
繊維補強 (上半)		SFRS	PETFRS	プレーン				ボルト長 (m)	
吹付けコンクリート (cm)						(C I - c 上半は鋼管膨張型)			

C I - c、C II - a と脆弱地質の D II - B を新たに設定し、表-2 に示す切羽評価点と支保パターンの対応にもとづいて選定する。

この C I - c は、地山等級 C II の高効率化を図り、鋼アーチ支保工代替としてリクショントイプ 鋼管膨張型ロックボルトと

薄肉高耐力の高強度再生 PET (ポリエチレンテレフタレート) 繊維補強吹付けコンクリートを主要支保部材にしている¹⁾。また、D II - B は、TBM 導坑掘削時に、TBM 切羽は先抜け、崩壊し、補助工法と簡易鋼製ラゲ支保で施工した区間に対応し、本坑掘削時の補助工法として注入式長尺先受け工を採用し、トンネル支保構造仕様は坑口パターンと同等である (図-1)。

表-2 切羽評価点と支保パターンの対応

図-1 支保パターン(D II - B)

4. 掘削方法

地山等級 C I では、発破時の掘削面周辺岩盤の損傷域を抑制し、掘削面を平滑に仕上げることにより周辺岩盤の安定度は高くなるので、総合化した Electronic Delay キーワード：鋼管膨張型ロックボルト、再生 PET 繊維、曲げじん性、大断面トンネル、TBM 導坑先進

連絡先：清水建設株式会社土木技術本部技術第二部 Tel. 03-5441-0566、Fax. 03-5441-0510

Detonator/Smooth Blasting 工法を採用する。SB 孔を除く払い助孔は、集中装薬が可能なバブル含水爆薬を使用する。

5. 計測工概要

計測工 A は、トンネル進行方向 20m 間隔に、切羽通過時に測点を設け、初期値をとり、12 時間毎に 3 次元自動測量・計測システムで自動測定する。計測工 B は、計測断面を C I-B、C I-c に 1 断面ずつ設け、トンネル挙動特性と支保効果を評価する。

6. 計測結果と考察

(1) トンネルの変形挙動特性

計測工 A 計測断面数は 156 である。上半掘削時の支保パターン別天端沈下と内空変位の平均値および切羽評価点との対応は、図-3、図-4 に示す。これから、以下のことが分かる。

① 切羽評価点が 30 以上では、内空変位の平均値は 2~3mm 内空側に変位する。天端沈下量は -5mm 以下の沈下である。これが 30 を下まわると、天端沈下、内空変位ともに大きく増加する。

② 地山等級 D の天端沈下量は最大約 -40mm 沈下する。内空変位量は最大約 30mm 内空側に変位する。

③ C I-B、C I-c、C II-a 間での変位量に、有意な差異はみられない。D I-B、D II-b では、D II-b の方が大きく変位する。地山等級 C の内空変位は、地山側への変位が生ずるが、地山等級 D は、一般的な、内空側の変位である。

(2) 地山等級 C I の力学特性

上・下半掘削時の吹付けコンクリート軸応力は図-5 に示し、ロケット軸力の最大値と発生深度は図-6 に示す。これらから、以下のことが分かる。

① 地山等級 C I の吹付けコン

クリート軸応力は 1~4 N/mm² の圧縮であり、支保パターンの違いによる周辺岩盤の補強効果に、有意な差はない。

② 吹付けコンクリート軸応力とトンネル半径から作用地圧 P_e (N/mm²) を推定すると、 $P_e = 4,000 \times 0.15 / 10 = 60 \text{ kN/m}^2$ となり、土被り高さ約 2.5m 程度の緩み荷重を受けよう。

③ ロケット軸力の最大値は、160kN の引張である。支保パターンの違いによる岩盤補強効果に有意な差はない。最大値が生じる深度は、天端で 4 m、肩から脚部にかけて 1~2 m となり、この周辺でグラウンドアチを形成する。

6. まとめ

C I-c など効率化した 6 パターンの支保構造を設計し、比較的堅硬な花崗岩を TBM 導坑先進拡幅掘削工法で施工し、これらの有効性を実証した。今後は、数値解析的手法により挙動特性などを評価する予定である。文献 1) 奥隅豊栄ほか、新支保パターンで施工した大断面トンネルの力学特性、第 61 回年次学術講演会、第 III 部門、2006。

図-2 計器配置概要

図-3 天端沈下・内空変位(上半時)

図-4 切羽評価点と天端沈下・内空変位(上半時)

図-5 吹付けコンクリート軸応力(上・下半時)

図-6 ロケット軸力の発生深度(上・下半時)