# 管中混合固化処理工法の品質管理(その2) 日々の強度管理と配合へのフィードバック

五洋建設㈱ 正会員 新舎博 正会員 渡邊雅哉 五洋建設㈱ 正会員 大久保泰宏 菊池則昭 パシフィックコンサルタンツ㈱ 馬渕幸雄 五十嵐貴演

#### <u>1.はじめに</u>

管中混合固化処理工法<sup>1)</sup>は浚渫土を空気圧送する際に,配管内に固化材スラリーを添加して処理土地盤を造成する方法である.この工法の設計においては強度のばらつきを考慮した許容応力度設計法が用いられているが,その施工に際しては処理土の日々の品質管理を行って,設計での品質(強度)を十分に確保する必要がある.

本文は,管中混合固化処理工法の施工にあたって実施した,日々の品質管理と配合へのフィードバックを行った事例<sup>2)</sup>を紹介する.

#### 2 . 品質管理方法と配合へのフィードバック

まず,最初の強度結果が得られる 7 日までの期間は安全側を考慮して固化材量を割増しし(W/C を小さくする),1.2 倍の  $q_{\mathbf{u} \in \mathbb{N}^* \in \mathbb{Z}}$ を設定して施工を行った.

 $q_{\text{u.f-W}}$ 7の強度管理への反映については,次のルールを設けて W/C の変更を行った.

《管理方法》管理値  $q_{u\,t\text{-l}\text{l}'\,c^7}$ に対して連続する 35 点中 2 点以上が , - 5%の下方管理限界  $^{3)}$  (  $0.95^{\bullet}\,q_{u\,t\text{-l}\text{l}'\,c^7}$  ) を下回る場合は , 配合の見直しを行う .


《配合見直方法》 (管理値) > (直前の連続する 12 点の平均値)の場合 W/C 値を 0.5 下げる

(管理値) < (直前の連続する 12 点の平均値) の場合 W/C 値に変更なし

ただし、(連続する 12 点の平均値) - (管理目標値) > 30 kN/m<sup>2</sup> の場合 W/C 値を 0.5 上げる

ここに,35点と12点は現場の施工状況と確立統計論を考慮して決定した.

この方法はコンクリートの品質管理方法 <sup>3)</sup>を準用したものである.こうした強度管理の結果を図-1に示す.W/Cをさげた供試体 No.61 以降において管理値を下廻るデータが,減少していることがわかる.



## 3 .処理土の強度結果

(1)モールド強度 qu =-ル・7

図-1 本施工の強度管理結果(qu モールドフ)


図-2 は ,  $q_{u_{\xi-l,k},7}$  (打設船上で採取 ) の頻度分布を示している . 水中打設する処理土の平均強度は管理値をやや上回っており , 変動係数も 0.15 である .また ,気中打設する処理土も変動係数が 0.10 と小さく ,良好な強度管理がなされていることがわかる .


キーワード 管中混合固化処理工法, セメント処理土, 品質管理, 強度特性

連絡先 〒329-2746 栃木県那須塩原市四区町 1534-1 五洋建設㈱技術研究所 TEL 0287-39-2116

#### (2)事後調査 qu サンプ 28

施工完了から約 1 ヵ月 後においてボーリング調 査を行い,処理土の強度分 布を求めた.その結果を図 -3 に示す. 平均強度 qu サンプ 28 は 236kN/m<sup>2</sup> であり,変 動係数は 0.31( 基準は 0.35 以下)となった.平均強度 が現場目標強度 (quf) 131kN/m<sup>2</sup> よりも大きくな ったのは、図-4に示すよう に,水中打設および気中打 設とも,計画で設定してい た強度比 が本施工の方 が大きくなったためと考 えられる.また,変動係数 がモールド強度よりも大 きくなったのは,水中施工 と陸上施工で強度の管理





50% 事後ボーリング採取 45% サンプル数 n=24 40% 平均q<sub>uf28</sub>=236kN/m² 35% 計画q<sub>uf28</sub>=131kN/m<sup>2</sup> SD=73kN/m<sup>2</sup> 30% CV=30.9% ≌ 25% w=118% 20% 15% 10% 5% 0% 150 200 250 300 350 400 450 -軸圧縮強さ qu28 (kN/m²)

図-2 q<sub>u モ-ル</sub>, の頻度分布

図-3 q<sub>u サンプ 28</sub>の頻度分布








図-4 強度比 (qu モールド/qu サンプ)の頻度分布

なお,本施工においては,写真-1 に示すポンプ式打設船を用い,水をまき込まないように配慮して施工した.

#### (3)スウェーデン式サウンディング試験

値が異なることが一因である.

中村ら $^{4)}$ が提案する式より換算  $q_u$ を求めた結果を図-5 に示す . 処理土地盤は設計基準強度  $(q_{uck})$   $100 kN/m^2$  を十分に確保していることがわかる .

### 4.まとめ

管中混合固化処理工法の施工に当たって,日々の品質(強度)管理を行い,またその結果を配合へフィードバックさせるという事例を紹介した.その結果をまとめると,次のようである.

- (1)施工開始から 7 日時点までは、強度の管理値をやや大きくして施工することで、目標とする強度を確保することができた。
- (2)処理土の強度管理には,日々のモールド強度結果  $q_{u \in \mathbb{N}^{-7}}$  から得られる情報をもとに,水固化材比 W/C を変更して施工した.その結果,固化材の添加量に関してはより経済的な施工を行うことができた.
- (3)日々の強度管理による配合へのフィードバックについては,ここに示したのは1つの事例であり,今後ともより適切な方法を検討する必要があると考えられる.




図-5 スウェーデン式サウンデイング結果

6.00

## <参考文献>

- 1) 管中混合固化処理工法技術マニュアル , 沿岸開発技術研究センター , 2001,6
- 2) 新舎ら,管中混合固化処理工法の品質管理(その1),第61回土木学会年次学術講演会(投稿中),2006.9
- 3) コンクリート標準示方書 (施工編), 土木学会, 1996, pp141-146
- 4) 中村ら,中部国際空港用地造成工事における管中混合処理工法の適用(2),第38回地盤工学研究発表会,2003.7