杭基礎の大変形挙動後における支持力特性に関する研究-その3

鉛直載荷試験

(社)コンクリートパイル建設協会 正会員 長谷川 央 西村 裕

飯田 努

(独)土木研究所

中谷 昌一 白戸真大

鋼管杭協会

正会員 大久保 浩弥

1. はじめに

杭本体構造と地盤改良体の複合体からなる基礎や杭は、地震時に地盤改良体にひび割れが発生すると地盤改良体と杭体の追従性に影響が出て、杭本体構造と地盤改良体の付着が低下するおそれがある。しかし、このような場合の鉛直支持特性について検討された事例は少ない。このような問題をふまえて、本研究では大地震後における鉛直方向支持性能を調査するため、約1ヵ月後、6ヶ月以上後と期間を空け、同一のプレボーリング杭に対して載荷試験を行い地盤や地盤改良体部(ソイルセメント部)による支持力特性の変化について検討を行う計画である。本報告では第一回の鉛直載荷試験から約1ヶ月後の鉛直載荷試験までの結果を報告する。

2. 試験概要

試験杭の諸元は、同報1に示したとおりである。また、試験地盤のボーリング柱状図、ひずみゲージ取り付け位置を図2に示す。試験杭は、極限荷重載荷時において杭体のひずみ特性に影響を及ぼさないSC杭(直径D=400mm、鋼管厚t=6mm、杭長L=15m)を用いた。

試験体数は地盤改良体部強度と厚みを変えた4体とした。なお、地盤改良体

部強度は施工時管理値として0.5~1.0N/mm²と規定していることから、最低0.5N/mm²、比較対象として2.0N/mm²の2種類を用いた。載荷試験工程について表2に示す。第0ステップとして、常時鉛直支持力を試験荷重とする鉛直載荷試験、弾性範囲内の荷重での正負交番水平載荷試験を行う。第0ステップ終了後、第1ステップとして杭頭沈下量が杭径の10%の40mm以上の鉛直載荷試験と、水平変位量4に達する正負交番水平載荷試験を行う。第1ステップ試験荷重載荷後、地盤の回復を待たずに鉛直載荷試験を行う。第1ステップ試験荷重載荷後、1ヶ月程度の時間をおき杭周辺地盤の回復を待ってから、第2ステップとして第1ステップと同様に鉛直載荷

表1 試験杭一覧

試験・正負交番水平載荷試験を実施し、鉛直支持力・水平抵抗力を記録する。第2ステップ終了後、第3ステップとして6ヶ月以上程度の時間を置き杭周辺地盤の回復を待ってから第2ステップと同様に鉛直・正負交番水平載荷試験を実施し、鉛直支持力・水平抵抗力を記録する。

試験体	地盤改良体部厚み(mm)	根固め部施工形状	地盤改良体部強度(N/mm ²)
1	D+50(1.125D)	拡大根固め型	0.5
2	D+100(1.25D)	ストレート型	0.5
3	D+50(1.125D)	拡大根固め型	2
4	D+100(1.25D)	ストレート型	2

図2 ボーリング 2図及びひずみゲージ位置

3. 試験結果

図3に各ステップにおける杭頭部の荷重-沈下曲線を示す。各載荷段階毎に試験結果を見ていくと、第0ステップにおいては、どの試験体においても載荷荷重600kNでは大差は見られない。

キーワード プレボーリング杭工法、鉛直載荷試験、地盤改良

連絡先 〒105-0013 東京都港区浜松町2-7-15日本工築2号館3F (社)コンクリートパイル建設技術協会 TEL.03-5733-5881

表2 荷重試験工程

荷重試験段階	荷重パターン	荷重状態
第0ステップ (杭打設から1ヶ月後)	鉛直荷重(0-1ステップ)	常時許容鉛直支持力
	正負交番(0-2ステップ) 水平荷重	杭頭変位 10mm 以内かつ地盤が降伏しない荷重
第1ステップ (第0ステップ終了後)	鉛直荷重(1-1ステップ)	杭頭沈下 0.1D = 40mm 以上
	正負交番(1-2ステップ) 水平荷重	4 に達する荷重(1 : 荷重変位曲線の折れ点にあたる荷重)
	鉛直荷重(1-3ステップ)	杭頭沈下 0.1D = 40mm 以上
1ヶ月程度待機(地盤の回復を調査)		
第2ステップ (第1ステップから1ヵ月後)	鉛直荷重(2-1ステップ)	杭頭沈下 0.1D = 40mm 以上
	正負交番(2-2ステップ) 水平荷重	の最大変位量に達する荷重
6ヶ月以上程度待機(地盤の回復を調査)		
第3ステップ (第2ステップから6ヶ月後以上)	鉛直荷重(3-1ステップ)	杭頭沈下 0.1D = 40mm 以上
	正負交番(3-2ステップ) 水平荷重	の最大変位量に達する荷重

1-1ステップでは、試験体 2 において 2800kN と若干他の試験体より大きい支持力になった。また、1-3ステップでは、試験体 1 以外は、支持力が 78~85%に低下し 2200kN となった。さらに、沈下量 10mm 程度以下の領域に着目すると、荷重-沈下関係が曲線状(1-1)から直線状(1-3以降)に変化している。すなわち、後者は杭体を一様圧縮したときの形状に近い。このことから、1-2ステップの水平荷重試験による地盤への影響や、地盤改良体部に生じたひび割れあるいは杭体との付着力の喪失などにより、周面摩擦力が減少したことが示唆される。なお、2-1ステップでは、支持力の回復はなく、1-3ステップと変わらない結果となった。

図4に試験体3の各ステップを重ねた荷重-沈下曲線を示す。これより、1800kN付近に明確な折れ点が存在する。これは、1-1、1-3、2-1ステップにおいてもほぼ位置は変わらないことがわかる。また、道路橋示方書・同解説¹⁾で示されている式(1)より算出した、極限支持力 1100kN を上回っている事が確認できた。他の試験体についても同様の傾向が見られた。

$$R_u = qd \cdot A_p + U \cdot \sum (L_i \cdot f_i) \dots (1)$$

ここに、qd;先端極限支持力度、Ap;杭先端面積、U;杭の周長、Li;層厚、fi;層の周面摩擦力度

3.まとめ

地盤改良体部の厚さ、強度を変えた試験杭の鉛直荷重試験を実施した結果、以下のことがわかった。1.常時荷重時、第1回目(1-1ステップ)の極限荷重時における支持力の大きな差は見られない。2.第2回目(1-3ステップ)以降の極限荷重においては、全ての試験杭において支持力は減少し、その原因としては周面摩擦力の低下が考えられる。

3.極限荷重後の1ヶ月間では、支持力の回復は見られない。今後、第3ステップの荷重試験と詳細な解析を行い、追って結果を報告する予定である。なお、本研究は首記3者の共同研究の成果をまとめたものである。

参考文献：1) (社)日本道路協会, 道路橋示方書

図3 荷重-沈下曲線

図4 3 荷重-沈下曲線