イオン系増粘剤を使用した可塑性注入材の開発 —ポンプ圧送性状—

熊谷組 技術研究所 正会員 ○金森 誠治, 佐藤 孝一
熊谷組 土木事業本部 正会員 森 康雄, 岩井 孝幸

1. はじめに

矢板工法によってつくられたトンネルでは支保工や矢板が支障となって覆工背面に空洞が存在している場合がある。当社では、このようなトンネルの安定性、耐久性を向上させるために可塑性注入材を開発した。また、対象となるトンネルの背面空洞注入工事の施工条件は様々であり、施工方法は表1に示す3つに大別される。本材料の開発実験として昨年までにパターン1,2の施工方法の検証実験を行ったが、生コン車での搬送が困難な小断面トンネルで大量打設を行う場合にはポンプ圧送による長距離搬送が不可欠となる。そこでパターン1'に示す施工形態をモデルとして、実大規模(配管実長111m)で可塑性ポンプ圧送実験を行い圧送性状と圧送が注入材に与える影響の確認を行うことにより、本注入材の長距離圧送の評価を行った。

表1 可塑性注入材の施工方法

施工形態	注入材の製造	材料	材料の供給	搬送	打設方法	施工能力
パターン1	坑外に設置したプラントで製造	サイロに貯蔵	自動計量	生コン車で運搬	小型ポンプ	大 (50m ³ /日以上)
パターン1'				配管による圧送充填		
パターン2	坑内に資機材を搬入して製造	袋入り材料(25kg)で搬入	人力でミキサに投入	—	小型ポンプ	小 (10m ³ /日以下)

2. 使用材料と練り混ぜ方法

開発した可塑性注入材はバッチ練りミキサで、フライアッシュ(FA)、セメント(C)、水(W)、可塑性混和剤(A剤、B剤)を混合攪拌して製造する1ショットの可塑性注入材であり、可塑性、軽量性、水中不分離性、高い充填性、非漏出性を有し、従来の注入材と比較してブリーディングおよび沈降量が著しく少ないことが特徴である。本注入材で設計強度が1.5N/mm²のType1配合と18N/mm²のType2配合の基本配合を表2に、使用材料を表3に示す。

本実験では上記の注入材を二軸強制練りミキサを使用して製造した。練り混ぜ方法は、セメント、フライアッシュ、水、可塑性混和剤のB剤を投入した後に60秒の予備練りを行い、その後A剤を投入して60秒の本練りを行った。

3. ポンプ圧送実験概要

ポンプ圧送実験はType1配合でスクイーズ式ポンプを使用して行った。配管は100A管と4インチフレキシブルホースを使用して実長111mとした。試験項目は圧送前後の注入剤性状変化の有無を確認するためのフレッシュ性状確認試験(モルタルフロー、空気量)と管内圧力とし

表2 注入材の基本配合

	W	C	FA	Air	可塑性混和剤(kg)	
	(kg)	(kg)	(kg)	(%)	A剤	B剤
Type1	350	170	883	20	5.25	5.25
Type2	385	549	537	20	5.78	5.78

表3 使用材料

フライアッシュ	碧南火力発電所産 JISⅡ種灰(密度2.28)
セメント	普通ポルトランドセメント(密度3.04)
増粘剤	アルキルアクリル酸系2液タイプ VT-A,VT-B
練混水	水道水

表4 配管計画

位置	配管種類	距離(m)	累積距離(m)
P1 ~ P2	100A水平管	7.000	7.000
P2 ~ P3	100A-1000Rベント管	2.070	9.070
P3 ~ P4	100A水平管	31.000	40.070
P4 ~ P5	100A-1000Rベント管	1.820	41.890
	100A-水平管	12.000	53.890
	100A-1000Rベント管	1.820	55.710
P5 ~ P6	100A-水平管	34.000	89.710
P6 ~ P7	100A-1000Rベント管	2.070	91.780
P7 ~	100A-水平管	12.250	104.030
- ~ -	100Aフレキシブルホース	7.000	111.030
合計		111.030	—

キーワード トンネル覆工, 空洞充填, 注入材, 可塑性, 圧送実験

連絡先 〒162-8557 東京都新宿区津久戸町2-1 (株)熊谷組技術研究所 TEL:03-3235-8723 FAX:03-3235-9215

た。圧送実験の配管配置と圧力計測位置を表4および図1に示す。管内圧力の測定はフレッシュダイアフラム型の圧力計を用いて配管図に示す7箇所(P1~P7)で行った。圧送スピードは実際の施工の1.5~2倍となる約5m³/時と設定した。

4. 圧送実験結果

測定した圧力計測結果を図2に、圧送前後の注入材のフレッシュ性状試験結果を表5に示す。圧力計測の結果、ポンプ車付近で最大圧力となる約1.3Mpaの値が計測された。本材料の管内圧力損失は100Aの直管で0.008~0.015Mpa/m、1000Rの90°ベント管で約0.05Mpa/mの結果であった。また、ポンプ圧送実験中に圧送停止時間を設け、30分後の圧送再開時の圧送可否を確認した。その結果、再圧送開始時にも大きな圧力上昇は見られず、問題なく再圧送が可能であった。

圧送前後のフレッシュ性状にも大きな変化が見られず、圧送後も練り上がり直後と同等の品質であることが確認された。

5. フレッシュ性状経時変化試験概要

長距離圧送等の時間を要する施工方法では注入材の経過時間におけるフローロスの原因とする閉塞が発生することがある。そこで注入材のモルタルフロー経時変化の確認試験を実施した。経時変化試験はType1、Type2の各配合に関して、モルタルフロー（静置、15打）と空気量を実施した。試験は練り上がり直後の注入材を20Lバケツに静値で保管し、各試験時間に軽く練り返しを行って試験を実施した。試験は練り上がり直後から180分まで行った。

6. フロー性状経時変化試験結果

注入材Type1とType2のモルタルフロー径時変化試験結果を表6に示す。いずれのケースも練り上がり直後から180分まで大きなフローロスは見られなかった。これは静値フローおよび15回打撃フローいずれにもあてはまることから、練り上がり180分まで注入材のフレッシュ性状は変化していないと判断でき、長距離圧送等の練り上がりから打ち込みまでに時間を要する場合でも閉塞の可能性が低い材料であると判断できる。

7. まとめ

開発した注入材の長距離ポンプ圧送実験(111m)を行い、その性状が良好なことが確認された。また、注入材の経時変化試験によりフレッシュ性状が練り上がりから180分まで変化がないことが確認できた。この結果から本可塑性注入材は110m規模の圧送施工に対応できることが確認できた。

図1 ポンプ・配管図

図2 圧力計測結果

表5 圧送前後の性状変化

物性		単位	圧送前	圧送後
フロー値	静置	mm	110×106	108×106
	15回打撃	mm	185×182	182×178
単位体積重量		kN/mm ³	15.03	14.98
空気量		%	15.2	15.5

表6 注入材の径時変化試験結果

材料の種類	条件	直後	60分	90分	120分	150分	180分
Type1	静置	113×108	105×104	106×105	106×106	105×105	106×106
	15回打撃	164×163	160×160	162×162	162×161	164×163	165×165
Type2	静置	114×112	113×110	114×112	115×114	120×115	114×113
	15回打撃	176×174	173×171	173×171	173×173	177×174	170×169

参考文献: 1)金森誠治ら:イウ系増粘剤を使用した可塑性注入材の開発-配合選定試験-, 土木学会第62回年次学術講演会, pp401-402, 2007.9

2)森康雄ら:イウ系増粘剤を使用した可塑性注入材の開発-性能確認試験結果-, 土木学会第62回年次学術講演会, pp403-404, 2007.9