鉄筋端部に雄ネジを切削加工して定着板を取り付けた機械式定着の性能評価

前田建設工業株式会社 正会員 ○米田 大樹
 高知工科大学 フェロー 島 弘
 ユニタイト株式会社 宮田 勝治
 前田建設工業株式会社 正会員 伊藤 始

1. 目的

近年、鉄筋コンクリート構造物の配筋合理化を目的として、端部定着の鋭角フックや半円形フックの代わりに機械式定着を採用する例が増加している。しかし、既往の機械式定着は、一般的に工場での製作を前提としており、大型の製作装置を建設現場へ持込むことは難しい。そこで、著者らは、鉄筋と定着板の取り付け方法に現場で容易に取り付けが可能なネジを採用し、そのネジ山の成形方法も装置の小型化が容易な切削加工とした機械式定着を考案した。本稿は、鉄筋端部に雄ネジを切削加工して定着板を取り付けた機械式定着の基本的な性能について報告するものである。

写真1 機械式定着の形状

2. 実験概要

2. 1 性能の評価方法

機械式定着の性能は、機械式定着を標準フックの代替として用いる場合を想定して、土木学会の鉄筋定着・継手指針[2007年度版]に従い、コンクリートからの引抜き実験によって性能を評価することとした。

2. 2 試験体と実験条件

今回の実験で使用した機械式定着の形状を写真1に示す。ネジは雄ネジを鉄筋端部に切削加工で成形し、ネジ長さは鉄筋径の1.0倍とした。定着板の大きさは鉄筋径の2.0倍と2.5倍の2種類とした。また、鉄筋定着・継手指針では、軸方向鉄筋タイプと、かぶり剥落の影響も考慮した横方向鉄筋タイプの2つの実験方法が示されている。そこで、今回は、定着板の大きさ以外に、かぶりの有無をパラメータとして、標準フックと機械式定着の引抜き実験を実施し、引抜き荷重-抜け出し変位関係で比較を行った。今回実施した実験条件と試験体数の一覧を表1に、使用した鉄筋の性質を表2に示す。

表1 試験条件一覧

形状	実験条件			コンクリート 強度 MPa	試験数 n 個
	対象	かぶり	定着板 倍		
標準フック	軸方向	あり	-	33.5	3
機械式定着	"	"	2.5D	29.1	3
機械式定着	"	"	2.0D	31.9	3
標準フック	横方向	なし	-	33.3	3
機械式定着	"	"	2.5D	31.6	3
機械式定着	"	"	2.0D	33.1	3

表2 使用した鉄筋の性質 (D19 SD345)

公称直径	降伏点	規格降伏 強度	強度	規格引張 強度
D mm	f_y MPa	f_{yn} MPa	f_u MPa	f_{un} MPa
19.1	370	345	557	490

コンクリートからの引抜き試験に先立ち、機械式定着単体の性能として、鉛直引張試験、勾配引張強度試験(勾配 4°)を実施し、鉄筋母材の一般部で破断することを確認している(写真2)。

2. 3 載荷方法

引抜き実験の載荷状況を写真3に示す。載荷は、上限応力 $0.95f_{yn}$ と下限応力 $0.02f_{yn}$ で30回繰返した後、規格引張強度を超える荷重まで載荷した。ここで、 f_{yn} は鉄筋の規格降伏強度である。測定項目は、引き抜き荷重と抜き出し量とした。抜き出し量

写真2 破断状況

写真3 載荷状況

キーワード 機械式定着, ネジ, 切削

連絡先 〒179-8914 東京都練馬区旭町1-3 9-1 6 前田建設工業(株) 技術研究所 TEL03-3977-2241

図1 標準フック (軸方向)

図2 定着板 2.0D (軸方向)

図3 定着板 2.5D (軸方向)

図4 標準フック (横方向)

図5 定着板 2.0D (軸方向)

図6 定着板 2.5D (軸方向)

の測定は、標準フックは曲げ開始位置に、定着板は下面に固着したステンレス線を試験体外に引き出して測定した。

3. 実験結果

引抜き荷重-抜け出し変位関係の実験結果を図1～図6に示す。今回の実験では、各パラメータで、試験体数を3体としているが、ばらつきを考慮して標準フックは3体の中で最も抜け出し量が小さいもの、機械式定着は最も抜け出し

量が大きいもので比較した。標準フックは、軸方向鉄筋、横方向鉄筋共に30回繰返し後の抜け出し変位は0.9mm程度であった。定着板を鉄筋径の2.0倍の大きさとしたものは、軸方向鉄筋、横方向鉄筋共に標準フックよりも抜け出し変位が増加する結果となった。特に軸方向鉄筋タイプとしたものは、抜け出し変位が3.9mmとなり、標準フックよりも4倍程度大きくなる結果となった。一方、定着板を鉄筋径の2.5倍としたものは、軸方向鉄筋、横方向鉄筋共に0.23mm程度となり、標準フックと比較して大幅に抜け出し変位が小さくなる結果となった。載荷終了後、かぶりの無い横方向鉄筋タイプの試験体で定着板を取り除いてコンクリートを観察したところ、定着板が2.5倍のコンクリートは比較的健全な状態であったのに対し、定着板が2.0倍のコンクリートは一部コンクリートが破壊された状況が確認された(写真4,5)。コンクリートの破壊状況の違いが、定着板2.0倍と2.5倍の性能の差となったと思われる。

4. まとめ

- 1) 機械式定着単体の引張強度試験と勾配引張強度試験結果より、鉄筋端部に雄ネジを切削加工して定着板を取り付けた今回の実験の機械式定着は、鉄筋母材と同等の強度を有していた。
- 2) 定着板を鉄筋径の2.5倍とした場合の荷重-抜け出し変位関係は、標準フックよりも十分に小さい値であり、鉄筋定着・継手指針[2007年度版]の基準を満足する。
- 3) 定着板を鉄筋径の2.0倍とした場合の荷重-抜け出し変位関係は、軸方向筋を想定した場合の実験で標準フックの4倍程度の抜け出し変位であった。

参考文献

- ・土木学会：鉄筋定着・継手指針[2007年版] 2007年8月 pp.62-84

写真4 破壊状況
(定着板 2.0D) 写真5 破壊状況
(定着板 2.5D)