URUP工法に用いるSFRCセグメントの開発(3) -上下2段配置とした先付け水平コッターの性能確認実験-

石川島建材工業(株)	正会員	○峯崎 晃洋
(株)大林組	正会員	吉田 公宏
(株)大林組	正会員	西森 昭博
(株)大林組	正会員	前田 知就

1. はじめに

近年、交通渋滞を解消する手段として平面交差から立体交差への転換が都市部のインフラ整備として脚光を浴びている。URUP (Ultra Rapid Under Pass) 工法は、アンダーパストンネルを地上発進-地上到達によるシールド工法で施工するものであり、大幅な工期短縮が可能となる。小土被りの条件下では、無駄のない掘削断面を確保できる複合アーチ断面や矩形断面トンネルが合理的な場合があるが、これらの断面は曲げモーメントが卓越した断面となるためセグメント継手には高い曲げ強度が要求される。本稿は、曲げ性能に優れたセグメント継手の性能確認を目的とした、先付け水平コッター継手(以下、水平コッター)を2段配置した鋼繊維補強高流動コンクリート(以下、SFRC)セグメントによる実大供試体のかん合実験と継手曲げ実験について報告するものである。

2. 実験の目的

セグメント継手に用いる水平コッターの構造概要を図-1に示す。水平コッターは一对のC金物(先付側とかん合側)とバックアップ材を取り付けたH金物で構成されており、H金物を先付側C金物にセットしてセグメントをスライドさせることで継手がかん合する。ワンパス施工が可能で、かん合後は内面平滑となることを特徴とする。

継手の曲げ耐力を向上させるためには、水平コッターを2段配置し、有効高さを大きくすることが効果的である。今回は、2段配置されたSFRCセグメントの継手が、シールドジャッキ推力以下でかん合すること及び曲げ性能を有していることを確認するため、継手かん合実験、継手曲げ実験を行った。

図-1 水平コッター

3. 継手かん合実験

(1) 実験方法

幅1700mm、長さ2200mm、桁高400mmの実大平板供試体とし、設計基準強度 $f_{ck} = 42\text{N/mm}^2$ 、鋼繊維混入率0.6vol%のSFRCを使用した。水平コッターは図-2に示す断面図のようにセグメント桁高方向に上下2段配置とし、アンカー筋には、材質SD345、D16×4本×4箇所を使用した。

図-2 2段配置水平コッターの断面図

図-3 継手かん合実験装置図

図-4 継手かん合実験状況

キーワード：急速施工，内面平滑，水平コッター，二次覆工省略，SFRCセグメント，URUP工法

連絡先：〒130-0026 東京都墨田区両国2-10-14(両国シティコア) 石川島建材工業株式会社 TEL：03-6271-7237

実験装置の概要を図-3に、継手かん合実験状況を図-4に示す。鋼材で囲われた装置内に平板供試体を設置し、セグメント間に押付け力を作用させながらジャッキによってスライドさせた。

(2) 実験結果

図-5に継手かん合実験の挿入荷重と挿入残り量の関係図を示す。挿入残り量-20mmを越えたところから荷重が増加し、挿入荷重が75kNに到達して組立完了となった。組立完了時にひび割れは発生せず、挿入荷重の最大値がシールドジャッキ推力(組立時1000kN)以下であることから施工性に問題ないことが確認された。

挿入完了時のH金物のひずみがほぼ均等に生じていたことから、締結力は継手面全体に均等に導入されていたといえる。ひずみ量から算定された締結力は所定の締結力とおおむね一致した。

4. 継手曲げ実験

(1) 実験方法

図-6に継手曲げ実験の概要図を、図-7に実験の状況を示す。継手曲げ実験は、かん合された幅1700mmの平板供試体を用いた。支持スパン3700mm、載荷スパン1200mmの2点載荷、両端可動支持の条件で継手曲げ実験を行った。

(2) 実験結果

図-8に継手曲げ実験の曲げモーメントM-回転角θの関係図を、表-1に実験結果一覧を示す。継手の回転ばね定数は継手の引張剛性から算出した計算値 $K\theta = 41200 \text{ (kN}\cdot\text{m/rad)}$ に対し、M-θ関係から得られた実測値は長期許容モーメントまでの勾配を算定すると $K\theta = 43900 \text{ (kN}\cdot\text{m/rad)}$ となった。両者の回転ばね定数の値は近似していることから継手剛性の評価は妥当であることが確認された。

コンクリートの実強度 $\sigma'_c = 77 \text{ N/mm}^2$ 、アンカー筋の降伏応力度 $\sigma_{sy} = 390 \text{ N/mm}^2$ を基に算定した曲げ耐力の計算値 $M_u = 166 \text{ (kN}\cdot\text{m)}$ に対し、最大モーメントは $M_{max} = 260 \text{ (kN}\cdot\text{m)}$ となり、曲げ耐力に対する安全性が確認された。なお、最終的な破壊性状は下段C金物の抜け出しによるものであった。

5. おわりに

本実験では、水平コッター2段配置としたセグメント継手の組立て性能および曲げ性能の確認を行った。継手かん合実験では良好な組立性能を確認し、継手曲げ実験では継手剛性の評価の妥当性および想定通りの曲げ耐力を確認することができた。曲げモーメントが卓越した断面に用いるSFRCセグメントの継手として、高い曲げ性能を有する2段配置した水平コッターの適用を考えている。

図-5 継手かん合実験結果

図-6 継手曲げ実験概要図

図-7 継手曲げ実験状況

図-8 継手曲げ実験結果

表-1 継手曲げ実験結果一覧

最大荷重	P_{max}	344 kN
最大モーメント	M_{max}	260 kN·m
コンクリート圧縮強度	σ'_c	77 N/mm ²
アンカー筋降伏応力度	σ_{sy}	390 N/mm ²
曲げ耐力の計算値	M_u	166 kN·m
M_{max}/M_u		1.6