J R 吾妻線・第三吾妻川橋りょうのポストテンション場所打ち下路桁（補剛桁）の施工

東日本旅客鉄道(株)	正会員	白神 亮
東日本旅客鉄道(株)	正会員	鈴木 啓之
大成建設(株)	正会員	森井 慶行
大成建設(株)	正会員	長沼 清

1. はじめに

第三吾妻川橋りょうは、国土交通省関東地方整備局との協定により線路付替工事が行われている JR 吾妻線岩島駅～長野原草津口間約 10.4km のうち、付替区間の終点方で吾妻川を渡河している、3 径間連続中路固定形式の鋼・コンクリート複合構造アーチ橋(橋長 203m, アーチスパン 180m)である。

本橋梁は、大きな圧縮力に耐えられるようアーチ基部を鉄筋コンクリート(以下、RC と呼ぶ)部材とし、高い剛性を確保した上でなるべく自重を減らすため、中間のアーチリブをコンクリート充填鋼管(以下、CFT と呼ぶ)とした鋼・コンクリート複合アーチ構造を採用しており、国内では非常に施工例の少ない形式となっている。本報告では、列車走行位置であるポストテンション場所打ち下路桁(以下補剛桁と称す)の施工方法並びに施工管理について報告する。

写真-1 第三吾妻川橋りょう全景写真

2. 補剛桁施工概要

補剛桁はアーチ部材、斜材、鉛直材、吊ケーブルによって支持されている。補剛桁の施工は図-1、図-2 に示すような施工ブロック分割とし、A 1 橋台側・A 2 橋台側とも BL-1 から BL-4 については移動作業車による支間中央から張出し工法で施工した。1 ブロックの最大延長は、13.335m である。

図-1 移動作業車による補剛桁の施工

側径間部の BL-5 および閉合ブロックについては、異常出水時においても水没の危険性がない河岸部であるため、仮設栈橋上に全支保工を設置し、補剛桁を施工した。全支保工部は、施工延長が最大で 53.930m と長いため、それぞれ 4 ブロックに分けて施工した。中央部の移動作業車を解体した後に全支保工部の補剛桁コンクリートの打設を行なった。打設後、P C 鋼材の緊張を行ない、全支保工を撤去した。

図-2 全支保工による補剛桁の施工

3. 施工状況および管理状況

(1) 移動作業車による補剛桁の構築

移動作業車は仮設栈橋上で組立て、4 台のリフトアップジャッキ(490kN)を用いてリフティングし、図-3 に示すようにアーチタイの主縦梁下に設置したモノレール梁に接続した。移動作業車の底版はアーチタイ上に配置した鋼樑受梁から 1BL 当り 32 本の PC 鋼棒(32mm)で吊下げられる形で配置した。高さ調整などは 32 台のセンターホールジャッキ(490kN)を用いて行なった。補剛桁は P C 構造であるため、所定の P C 鋼材を緊張したのちに移動作業車を次ブロックへ移動させた。移動作業車の移動は、4 台の電動トロリーを用いて行なった。なお、今回の補剛桁の構築では仮設の PC 鋼材は用いずに施工を行なった。

キーワード 補剛桁, ポストテンション場所打ち下路桁式, 移動作業車, 全支保工
 連絡先 〒377-1304 群馬県吾妻郡長野原町大字長野原 1339-1 東日本旅客鉄道(株) 長野原工事区 TEL0279-82-3638