一般構造物における修復可能な耐震ジョイントの開発 - 作業性確認実験-

大成建設㈱ 正会員 森田泰司 正会員○新宅建夫

西武ポリマ化成㈱ 正会員 下澤成夫 福田興士

東京電力㈱ 正会員 香川智哉 中原和彦 木村忠一

1. はじめに

地下構造物に設置されている耐震ジョイン トで, 地盤沈下等で変位が設計量を超えてい るものや地震が繰り返し発生したことによ って変位の限界値を超える箇所がある. その ような補修作業に備えて,構造物内部から修 復可能な耐震ジョイントの構造を考案した. 本稿では,実際に構造物の変位を想定し,現 場において対応可能かの作業性確認実験と 作業歩掛の確認を行った作業性確認実験の 概要と実験で得られた成果について述べる.



図-1 実験用模型




図-2 実験対象共同溝断面

二次止水ゴム

充填材

2. 作業性確認実験の計画


(1) 条件

配管等, 設備の移動や運転を停止することなく修復でき ることを目的とし、一般的な共同溝の断面(図-2)を用 いて作業性確認実験を行った. 実験断面は図-1の様な実 物大で半分の断面(周長=4.6m)を製作した. 実験を行 う耐震ジョイントの形状は、「配管等により作業員が入 り込めない部分の構造」(以後,特異部と称す.)(図-3) について行った. この時, 作業の支障となる共同溝内に 存在する施設(配管等)も再現した(図-5)、また、作

業姿勢等を考慮し 足場 (図-4) の設 置に関しても, 共 同溝内の施設を傷 つけることなく, 容易に仮設できる

かの確認も行った. ①定期交換に伴う

図-4 実験用模型内足場図



止水ゴム交換作業. ②変位後の修復に

90 配管 図-3 実験タイプ (特異部) 上スラブ(下面) 側壁(内面) 配管(25A)

目地材 550




図-5 実験用模型と足場組立,配管再現状況

伴う止水ゴム追加作業. の2つの作業について作業性確認実験を行った. (止水ゴム溶着作業の確認については省略 する.) 現場再現モデルが、半断面であることから、m当たりの作業量に換算して検証を行った.

キーワード 地下構造物,耐震,ジョイント,交換,地下水

〒245-0051 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町 344-1 大成建設㈱技術センター土木技術開発部 TEL:045-814-7229 連絡先

(3) 実験の結果

(3)-1 構造

後施工分(修復部材)のセグメントが狭いスペースにおいて、組み付けられる様に小さくし、構造的にも問題なく機能する形状で製作できた.

(3)-2 作業性 (図-6, 7)

後施工分(修復部材)のセグメント組み付けの作業低減のため、1部材あたり19Kgとし更に、接続用のボルト穴にアイナットを取り付けられるように加工した。玉掛け作業が楽になりチェーンブロック等で容易に移動が出来、苦渋作業を回避することが出来た。

足場は、共同溝内の配管等を躱しながら組み立てるには、単管と木板を用いたものが、作業性もよく容易に組み立てられた. 当初懸念をしていた、足場裏側の昇降は耐震ジョイントのリブをステップとして利用することで、対応が出来た.

作業時間(表-1)は、止水ゴムの常時定期交 換の場合, 既設ゴムの撤去から新設ゴムの布 設まで165分/4.6m=36分/mであった.これ を全周15mの断面に換算すると,540分(約 9時間)で取り換え作業は1方程度となり、 準備工・本作業・撤去まで1か所あたり約 1.0日(昼夜作業)で作業が完了する. また,変位後における修復作業ではセグメ ント取り付けから新設ゴムの布設まで57 分/mであった. これを全周15mの断面に換 算すると、855分(約14時間)で修復作業 は2方程度となり、準備工・本作業・撤去 まで1か所あたり約1.5日(昼夜作業) で作業が完了する. 既設コンクリート面清 掃ケレン, 撤収作業を含めても7~8日程 度で作業が完了することになる.

3. まとめ

地震等により耐震ジョイントの変位が著しい場合や止水ゴムを取り外しての補修が困難な場合,本構造が有効であることが分かった。また,従来方法に対して約半分の工程で終わるので,作業従事者への負担も軽く且つ,迅速に修復できることが確認できた。今後は、この様な構造のジョイントを設計に反映させて行きたい。





図-6 側壁作業状況 セグメント吊り 上げ状況(左) 組立状況(右)





図-7 天端ゴム引き込み状況(左) 底版セグメント取り付け状況(右)

表-1 実験作業時間記録表

		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
		項目	時間 (分)	備考
本作業	Ш	定期交換時の止水ゴム撤去		
		a.拡幅部まで人間が下からもぐり入れるかを確認	45 —	
		b.反対の金枠まで手の届くかを確認		
		c.人力によるボルト撤去可能を確認 35本*2面		
		d.押さえ板の撤去確認 12枚*2面		
		e.止水ゴム撤去の確認		1次止水ゴム撤去 9分/m、6.6m/h
		定期交換時の止水ゴム新設		
		a.止水ゴム送り込み確認	95	
		b.止水ゴム仮設置の確認		
		c.ボルト通し確認 35本*2面		
		d.押さえ板設置確認 12枚*2面		
		e.人力によるナット締め確認 35本*2面	_	
	IV	1次ゴムの品質		
		a.手動によるボルト締付け(トルク確認)	T	60N·m
		b.止水ゴム締付け確認	25	1次止水ゴム設置 24分/m、2.4m/h
	定期交換に伴う止水ゴム交換作業		165	
	v			別途実験架台横にて
	_ v	止水ゴム溶着確認		別述夫駅栄育機にし
		止水ゴム溶着確認 修復時止水ゴム交	┃ □ 換作業	
			換作業時間(分)	
		修復時止水ゴム交	時間	
		修復時止水ゴム交通目	時間 (分)	
		修復時止水ゴム交 項目 異常時のボックスセット後の2次ゴムセット確認	時間	備考
		修復時止水ゴム交 項目 異常時のボックスセット後の2次ゴムセット確認 a.2次セグメント設置確認 14箱	時間 (分)	備考
		修復時止水ゴム交 項目 異常時のボックスセット後の2次ゴムセット確認 a.2次セグメント設置確認 14箱 b.つなぎボルトナット設置の確認	時間 (分)	備考
		修復時止水ゴム交 項目 異常時のボックスセット後の2次ゴムセット確認 a.2次セグメント設置確認 14箱 b.つなぎボルトナット設置の確認 c.止水ゴム送り込み確認	時間 (分)	備考
本作業		修復時止水ゴム交 項目 異常時のボックスセット後の2次ゴムセット確認 a.2次セグメント設置確認 14箱 b.つなぎボルトナット設置の確認 c.止水ゴム送り込み確認 d.止水ゴム仮設置の確認	時間 (分)	備考
作	VI	修復時止水ゴム交 項目 異常時のボックスセット後の2次ゴムセット確認 a.2次セグメント設置確認 14箱 b.つなぎボルトナット設置の確認 c.止水ゴム送り込み確認 d.止水ゴム仮設置の確認 e.押さえ板設置確認 12枚*2面	時間 (分)	備考
作	VI	修復時止水ゴム交 項目 異常時のボックスセット後の2次ゴムセット確認 a.2次セグメント設置確認 14箱 b.つなぎボルトナット設置の確認 c.止水ゴム送り込み確認 d.止水ゴム仮設置の確認 e.押さえ板設置確認 12枚*2面 f.人力によるナット締め確認 35本*2面	時間 (分)	備考
作	VI	修復時止水ゴム交 項目 異常時のボックスセット後の2次ゴムセット確認 a.2次セグメント設置確認 14箱 b.つなぎボルトナット設置の確認 c.止水ゴム送り込み確認 d.止水ゴム仮設置の確認 e.押さえ板設置確認 12枚*2面 f.人力によるナット締め確認 35本*2面 2次ゴムの品質	時間 (分)	備考 2次セグメント設置 30分/m、2.0m/h
作	VI	修復時止水ゴム交 項目 異常時のボックスセット後の2次ゴムセット確認 a.2次セグメント設置確認 14箱 b.つなぎボルトナット設置の確認 c.止水ゴム送り込み確認 d.止水ゴム仮設置の確認 e.押さえ板設置確認 12枚*2面 f.人力によるナット締め確認 35本*2面 2次ゴムの品質 a.手動によるボルト締付け(トルク確認)	時間 (分) 	備考 2次セグメント設置 30分/m、2.0m/h 60N·m