4. 施工結果

底設プラグにおける低発熱・低収縮性を有する高流動コンクリート²⁾の打設実績を図-3に示す。コンクリートは、市中の2工場から1工場ずつ交代で製造・運搬し、総量 1,185m³を 48 時間 27 分(昼夜連続)で、ほぼ計画通り打ち終えることができた。

型枠閉塞後のコンクリート充填状況を確認するため、コンクリートリターン管は、掘削形状に応じて最も高い位置に設置することとエア溜りや湧水が溜りやすい箇所を考慮して設置した。CCD カメラによる充填状況の確認は、写真-1に示すように確認することができた。鉄筋に高さをマーキングすることで打設高さの把握にも役立てることができた。写真-2に充填センサによる充填検知状況を示す。充填検知システムは、水とコンクリートの比重の違いで充填状況を判断しており、モニター上「赤・黄・緑」となった時点でコンクリートがセンサに到達したことを示す。実績として、センサがコンクリートを検知して数分後にリターン管から①コンクリート天端に溜まった岩盤からの湧水、②湧水混じりのペースト、③モルタル、④コンクリートの順に排出が確認できており、精度良く打設高さを把握することができ、また排出作業の段取りにも有効であった。なお、最終的には最も高い位置に配置したリターン管からもコンクリートの排出が確認でき、トラブルなくプラグが充填されたことを確認することができた。

写真-1 CCDカメラによる充填確認

写真-2 充填検知システム

5. おわりに

倉敷基地プロパン貯槽工事における頂設・底設プラグのコンクリートの施工において、型枠閉塞後の充填確認について対策を講じた。貯槽としての水密性・気密性の検査も完了し、2013年3月現在、LPGの受入も順調に進んでいる。今回、目視による充填確認が出来ない中でのコンクリートの施工計画ならびに施工管理が適切であったことを追記する。

参考文献 1) 柳井ら：配管堅坑プラグコンクリートの施工実績，土木学会第68回年次学術講演会講演概要集，2013.9
 2) 岸田ら：プラグコンクリートに用いた低発熱・低収縮高流動コンクリートの諸特性，土木学会第68回年次学術講演会講演概要集，2013.9

図-3 打設計画と実績