有機質土の間に砂層が挟在する地盤での真空圧密工法の圧密効果の確認

東日本高速道路 正会員 加藤 真司
 八千代エンジニアリング 正会員 ○牧 岳志
 中央開発 岩田 賢
 東日本高速道路 稲荷 優太郎
 東日本高速道路 正会員 安川 義行

1. はじめに

東北中央自動車道 南陽高畠 IC～山形上山 IC間の起点側約3km は、周囲を水田に囲まれた軟弱地盤地帯「白竜湖軟弱地盤」を通過する。この白竜湖軟弱地盤には、高含水比の高有機質土が全域に堆積し、その下位に有機質土、粘性土および砂質土が互層状に100mを超える厚さで堆積している¹⁾。

当該区間では、沈下促進、地盤の安定確保、周辺地盤への影響抑制および長期沈下の低減に有効な軟弱地盤対策工として、真空圧密工法を併用した低盛土を計画したうえ、真空圧密工法の改良効果を確認することを主な目的として、3工区に分けて試験盛土を施工して観測を継続している。

2. 地質の概要

試験盛土を計画した区間の地盤は、表層より高有機質土(Apt)と有機質粘土(Apc)が10m程度の厚さで堆積しており、両層の間とApcの下方には、砂質土(As)と粘性土(Ac)の互層地盤が形成され、地表面から15m付近まで続いている。この下位には更新統の有機質土、粘性土、砂質土が100m以上の厚さで堆積しており、基盤岩は確認できていない。

表層部に堆積しているAptの自然含水比は400～1000%以上、湿潤密度は1.0g/cm³に近く、強熱減量も最大90%で大きな圧縮性を示す。また、更新統の有機質土の自然含水比は45～350%、粘性土についても35～200%と比較的大きな値である。

3. 試験盛土の状況

試験盛土は真空圧密工法を併用して、約3mの計画盛土高で3工区に分けて施工した(図-1～図-3)。第1工区と第3工区が気密シートを用いるタイプの真空圧密工法(高真空N&H工法)²⁾で、第1工区では鋼矢板を改良範囲外周に打設することで周囲の地盤と縁切りした。第2工区ではキャップ式ドレーンを用いるタイプの真空圧密工法(真空圧密ドレーン工法)³⁾を採用し、地表付近の厚さ約1mの層(Apt)を上部負圧シール層とした。各工区とも用地境界付近までを改良範囲として、Apt下層のApcまでドレーンを打設し、真空载荷開始直後から観測している。図-4に、盛土高と負圧(第2工区はドレーン下端、他工区は気密シート直下で測定)、図-5に地表面の沈下量について、それぞれ真空载荷開始日を基準とした経時変化を示した。第2工区、第1工区、第3工区の順に施工しており、盛土1層当りの目標仕上り厚は第1、第2工区では20cmとしたが、第3工区は30cmとした。いずれの工区も施工を完了し、第2工区は平成25年1月30日、第1

図-1 第1工区(高真空N&H工法に矢板を併用)

図-2 第2工区(真空圧密ドレーン工法)

図-3 第3工区(高真空N&H工法)

工区は2月8日、第3工区は7月22日に真空
 載荷を停止している。

第2工区の真空圧密ドレーン工法では、真
 空載荷開始後、負圧が安定しなかったため目
 標負圧(60kN/m²)に達するのを待たずに盛土
 の施工を開始した結果、盛土高さ約2m、厚さ
 約3mで目標負圧に達した。盛土開始に伴い
 Aptが圧密されて気密性が若干向上したう
 え、盛土体そのものが負圧シール層として機能
 した可能性が高い。なお、平成25年12月ま
 での沈下量は約1.9mで真空載荷停止後の沈下
 速度は0.02cm/日である。

第1、第3工区の高真空N&H工法では、真
 空載荷開始から2日程度で目標負圧(70kN/m²)
 に達したが、その後初期載荷期間(20日間)²⁾
 を確保したうえで盛土を開始した。初期載荷
 期間中は両者に地表面沈下量の推移の差がな
 かったが、盛土開始後は第3工区の方が速く
 沈下しており、平成25年12月までの沈下量も、
 第1工区は2.46mに対し第3工区は3.84mと
 大きい。第1工区はAptとApcの合計層厚が
 6.1mであるのに対し、第3工区は8.15mで
 当該工法の改良効果が出やすい層が厚いた
 め、沈下量に差が生じたうえ、盛土1層当
 りの目標仕上がり厚の違いも影響した可能
 性がある。なお、真空載荷停止後の沈下速度
 は、第1工区はゼロであるが、第3工区は
 0.08cm/日である。

4. 圧密降伏応力の変化

各工区とも真空載荷停止後(第1、2工区は
 停止から概ね5ヵ月後、第3工区は停止直
 後)に、コアを採取して圧密降伏応力を測定
 し、試験盛土施工前に採取したコアの測定結
 果と比較した(図-6)。第1工区では、矢板
 を打設した深度までの範囲で圧密降伏応力が
 顕著に増加しており、同じ工法で沈下量の
 大きい第3工区(矢板併用なし)に比べても
 圧密降伏応力の増加傾向が大きい。第2工
 区では、Aptが若干増加した程度に留まった。

なお、盛土施工前後のコア採取位置は、約
 10mの離隔があるが、採取試料の物理的性
 質を比較して同一層のものであると判断し
 た。

5. おわりに

今回の結果から、当該の地盤のようにドレ
 ーン打設深度の範囲に砂質土が挟在する場
 合には、改良範囲の周囲を矢板で囲むこと
 で、圧密降伏応力が顕著に増加する可能性
 が高いものとする。特に橋台背面など供用
 後の沈下を強く抑制する必要がある場合に
 は、真空圧密工法の改良範囲の周囲を矢板
 等の遮蔽物で囲む等の補助工法の併用が有
 効となる可能性が高い。

参考文献

- 1) 平野覚三・近野和則・高坂敏明・太田秀樹：東北地方の内陸盆地に分布する軟弱地盤への道路計画，地盤工学会誌，Vol.58，No.7
- 2) 真空圧密技術協会：高真空N&H工法技術資料，2011
- 3) 真空圧密ドレーン工法研究会：真空圧密ドレーン工法技術資料，2011

図-4 試験盛土の経時変化(盛土高と負圧)

図-5 試験盛土の経時変化(地表面沈下量)

図-6 各工区の圧密降伏応力の変化