水門床版コンクリート(躯体厚 3m)の水平パイプクーリングの効果

(株)奥村組 正会員 ○山田 浩平 正会員 齋藤 隆弘 中村 方紀 フェロー会員 東 邦和
国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 小原 昭彦

1. はじめに

水門工事の床版は躯体厚が数 m となり、本工事（一関遊水地大林排水施設）においても 3m の躯体厚となるため、内部の過大な発熱による不具合（ひび割れ等）が懸念される。このため、事前に FEM 温度応力解析によりパイプクーリングの効果を検討した上で実施にパイプクーリングを適用した。本報告では、解析と実測両面からパイプクーリングの効果を検証した結果を報告する。

2. 施工および解析の概要

2.1 構造物の概要

構造物の床版は、①中央堰柱部、②端部堰柱部、③中間床版部、④水叩き部、⑤翼壁部に分けられ、このうち①～④については、部材厚が 3m となる。最初に施工した③中間床版部の寸法をもとに、温度応力解析を実施した。床版の配置図を図 1 に、図 2 に中間床版部の寸法およびパイプ配置図を示す。コンクリート配合は呼び強度 24N/mm²、セメント種は高炉 B 種、単位セメント量は 299kg/m³である。示方配合を表 1 に示す。

表 1 コンクリートの示方配合

W/C (%)	s/a (%)	単位量(kg/m ³)					
		水	セメント	細骨材①	細骨材②	粗骨材	混和剤
54	44.4	161	299	394	416	1053	2.99

呼び強度 24N/mm²
 スラブ 8cm
 粗骨材の最大寸法 20mm
 セメント種 BB

細骨材① 宮城県大郷町産山砂
 細骨材② 岩手県一関市狐禅寺産砕砂
 粗骨材 岩手県一関市狐禅寺産砕石

2.2 パイプクーリングおよび解析の概要

図 2 に示すように厚さ 3m に対し、3 列・750mm ピッチにクーリングパイプを設置している。パイプはφ25mm のワインディングシース管で、同一鉛直断面の 3 本を繋いでいるので長さは約 100m となる。クーリング水としては、現場内で採取される地下水を使用した。解析では水温を 12℃に設定し、クーリング流量は 6L/min とした。解析プログラムはパイプ長さ方向の水温変化を考慮できる JCMAC3 (日本コンクリート工学会) を使用した。クーリング水は下側パイプより流入させている。図 2 のパイプの配置をモデル化し、上記のクーリング水温、流量、配合を入力し解析を実施した。

3. 事前解析結果

図 3 にコンクリート内部の高さ毎の温度変化(解析結果)を示す(解析の設定高さは図 2 参照)。右側がパイプクーリングを実施したケース、左側が実施しないケースである。パイプクーリングの実施により、中段部と下段部(b~e)では最大 10℃程度内部温度が低減されているが、上段部(a)では 4℃程度の低減となる。

図 3 高さごとの内部温度変化(解析結果)

図 4 クーリング水の温度を変えた場合の温度変化(解析結果)

キーワード: 水門工事, マスコンクリート, 水平パイプクーリング, 温度応力解析, ひび割れ指数

連絡先 〒981-8525 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町 2-25 TEL 022-273-9918 FAX 022-273-9817

図4にクーリング水の温度を変えた(12℃および18℃)場合の、図5に流量を変えた(6L/minおよび8L/min)場合のコンクリート内部の温度変化を示す。クーリング水の温度が12℃の時のコンクリート内部温度の最大値は47.5℃(10.8℃の低下)であるのに対し、18℃の時は49.4℃(8.9℃の低下)となる。一方クーリング水の流量を8L/min(水温12℃)としたときの内部温度の最大値は46.2℃(12.1℃の低下)となりクーリング水温・流量ともに若干ながらコンクリートの内部温度に影響を与えることがわかる。

図5 クーリング水の流量を変えた場合の温度変化(解析結果)

図6 最少ひび割れ指数の分布(解析結果)

図6に最小ひび割れ指数の分布、図7にひび割れ指数の経時変化を示す。パイプクーリングを実施しない場合、表面のコーナー部において、最小ひび割れ指数が1.0を下回る(0.62)箇所が見られたが、パイプクーリングの実施により最小ひび割れ指数は1.0を上回り(1.30)パイプクーリングによるひび割れ抑制効果が確認された。

4. 施工状況と温度実測結果について

写真1と写真2にクーリングパイプ配置状況を、図8に実施工時(クーリング実施時:2回の平均値および非実施時)のコンクリート内部の温度履歴を示す。クーリングは打設翌朝から開始し、流量は20L/minまで増やした。これは初回の施工時では6L/minで実施したが、クーリング途中で水温が40度程度まで上昇し、十分なクーリング効果が得られなかったためである。パイプクーリングの実施により、内部温度はピークは打設後3.1日で46.3℃(非実施時の実測におけるピーク温度から約10℃の低減)となり、解析による予測値とほぼ同等のクーリング効果が得られた。

5. おわりに

大規模コンクリート構造物でパイプクーリングを実施した際の内部温度低減効果について、解析・実測両面から確認し、解析・実測いずれの結果でも10℃程度内部温度が低減し、パイプクーリングが温度ひび割れ抑制に寄与することを確認した。

図7 ひび割れ指数の経時変化(表面部)

写真1 クーリングパイプ配置状況

写真2 クーリングパイプ配置状況(流入箇所)

図8 実施工時のコンクリート内部の温度履歴(クーリング実施時は2回の平均値、クーリング非実施時は1回のデータ)