超高強度繊維補強モルタルを用いた断面修復部のマクロセル腐食抑制および一体性向上に関する検討

東亜建設工業(株) 正会員 ○MOUSSA G.S. ZOULKANEL, 花岡 大伸, 網野 貴彦, 羽瀨 貴士
 岐阜大学 正会員 國枝 稔

1. はじめに

塩害等による劣化が顕在化した箇所に対して断面修復工法を部分的に適用する場合、断面修復部と母材コンクリートの境界部(以下、打継部と称する)付近においてマクロセル腐食が進行することが報告されている¹⁾。また、断面修復工法では耐久性や力学的な観点から打継部が弱点となりやすいため、断面修復材と母材コンクリートとの一体性の確保も重要である。

近年、高強度、高耐久、高靱性の特徴を有する超高強度繊維補強モルタル²⁾(以下、UHP-SHCCと称する)が開発されており(表-1参照)、この材料の利用により上記の課題を克服できる可能性が考えられる。

そこで本研究では、断面修復打継部にUHP-SHCCを塗布した場合のマクロセル腐食抑制効果および母材コンクリートとの一体性(打継強度)について検討を行った。

2. 実験概要

本実験では、母材コンクリート部と断面修復部の間に流れるマクロセル電流を測定するため、図-1に示す分割鉄筋を埋設した試験体を用いた。なお、鉄筋表面の腐食状況を確認するため、図-1と同じ断面で分割していないφ9mmの丸鋼を埋設した試験体も別途作製した。また、母材コンクリート部と断面修復部の打継強度を確認するため図-2に示す試験体を作製した。

試験体は、塩化物イオン量8.0kg/m³を含む母材コンクリート(W/C=0.5)を打ち込み、硬化後に打継面をワイヤーブラシで粗骨材が露出する程度まで目荒らした後、セメント系無収縮モルタルを打ち込むことで作製した。なお、表-2に示すとおり、打継部の目荒らし後、Case1では表-1に示すとおりUHP-SHCCを、Case2では繊維を混入しないモルタルを約5mm塗布し、24時

間後に無収縮モルタルを打ち継いだ。

また、断面修復部の打込み終了から10日間は温度20℃の室内にて密封養生し、型枠の取外しを行った後、温度35℃、相対湿度95%の環境に暴露した。暴露中は、無抵抗電流計により分割鉄筋間に流れるマクロセル電流を測定した。また、二重対極センサーを用いた交流インピーダンス法により各種材料におけるかぶり部の電気抵抗を測定した。さらに、図-2の試験体を用い、JSCE-G 552-2013に準じた曲げ試験によって材齢3ヵ月後の打継強度を確認した。

図-1 分割鉄筋試験体の概要(単位:mm)

図-2 打継強度試験体の概要(単位:mm)

表-1 UHP-SHCCの配合

繊維 ¹⁾ 混入率(vol.%)	W ²⁾ /B (%)	SF/B (%)	LP/(LP+C) (%)	EX/B (%)	S ⁷⁾ /B (%)	SP ⁸⁾ /B (%)	T ⁹⁾ /B (%)
		B=C ³⁾ +SF ⁴⁾ +LP ⁵⁾ +EX ⁶⁾					
1.5	22.0	15.0	20.0	2.7	9.9	3.0	3.0

注: 1) 高強度ポリエチレン繊維(密度0.97g/cm³,長さ6mm,直径0.012mm), 2) 上水道水(混和剤含む), 3) 低熱ポルトランドセメント(密度3.24g/cm³), 4) シリカフューム(密度2.20g/cm³,比表面積200,000cm²/g), 5) 石灰石微粉末(密度2.7g/cm³,比表面積5,000cm²/g), 6) 膨張材(密度3.10g/cm³,エトリングライト・石灰複合系), 7) 珪砂7号(表乾密度2.68g/cm³), 8) 高性能AE減水剤(ポリカルボン酸系), 9) 消泡剤(ポリエーテル系)

表-2 検討ケース

Case	断面修復部	打継部の処理方法	母材コンクリート
Blank	セメント系無収縮モルタル	目荒らしのみ	普通コンクリート(塩化物イオン量:8.0kg/m ³)
Case1		目荒らし+表-1に示すUHP-SHCCを5mm程度塗布	
Case2		目荒らし+表-1に示す繊維なしのモルタルを5mm程度塗布	

※材齢3ヶ月の圧縮強度:母材コンクリート(47MPa),セメント系無収縮モルタル(74MPa),UHP-SHCC(112MPa)

キーワード 断面修復工法, 超高強度繊維補強モルタル, マクロセル腐食, 打継強度, 電気抵抗

連絡先 〒230-0035 横浜市鶴見区安善町1丁目3 東亜建設工業(株) 技術研究開発センター TEL 045-503-3741

3. 実験結果および考察

3.1 マクロセル腐食の抑制効果

図-3にかぶり部における電気抵抗の測定結果を示す。これによると、母材コンクリートと無収縮モルタルの電気抵抗はいずれも約0.7kΩであった。一方、UHP-SHCCの電気抵抗は約26kΩであり、母材コンクリートや無収縮モルタルの30倍以上の値であった。

各分割鉄筋のマクロセル電流密度を図-4に示す。これによると、Blankは母材側の打継部付近でマクロセル腐食が生じている傾向がみられる。一方、Case1, 2ではそのような傾向は見られなかった。この理由としては、電気抵抗の高いUHP-SHCCを断面修復部の打継部に塗布したことで、母材側のアノードと断面修復側のカソード間のマクロセルが形成されにくくなったためと考えられる。なお、マクロセル電流は経時的に変化する可能性も考えられるため、今後も計測は継続していく予定である。

写真-1に、暴露3ヶ月後に取り出したφ9mmの丸鋼の腐食状況を示す。Blankでは打継部付近の母材側丸鋼表面に激しい孔食が見られた。一方、Case1では若干の孔食があるもののBlankに比べ軽微であった。このことから、今回検討した方法により断面修復工法におけるマクロセル腐食の抑制を期待できることがわかった。

3.2 打継強度

図-5に、打継強度の比較結果を示す。なお、図中の打継強度比とはBlankの打継強度を1としたときの各ケースの打継強度の比である。これによると、Blankに比べてCase1ではBlankの2倍程度の打継強度が得られた。しかし、Case2(繊維なし)では打継強度が非常に小さくなった。このことから、UHP-SHCCに混入される高強度ポリエチレン繊維が打継強度の向上に大きく影響している可能性が示唆された。

4. まとめ

UHP-SHCCを断面修復部の打継部(5mm程度)に塗布することでマクロセル腐食が抑制されることがわかった。また、UHP-SHCCに混入される繊維が母材コンクリートとの一体性(打継強度)の向上に大きく寄与している可能性があることがわかった。

参考文献

1) 浜田秀則ら：塩害により劣化した鉄筋コンクリート部材の補修効果に関する実験的考察，コンクリート工学論文集，

図-3 かぶり部における電気抵抗の測定結果

図-4 マクロセル電流密度の測定結果 (暴露30日後)

写真-1 鉄筋の腐食状況 (暴露3ヶ月後)

図-5 打継強度比の試験結果 (材齢3ヶ月後)

Vol. 3, No.2, pp.85-95, 1992

2) 国枝ら：石灰石微粉末を添加した超高強度ひずみ硬化型モルタルの材料特性の評価，コンクリート工学年次論文集，Vol.33, No.1, 2011