試験凍結による地盤の凍結融解特性

# - 凍土方式遮水壁大規模整備実証事業(その8) -

鹿島建設(株)	正会員	○佐藤一成	吉田 輝	江崎太一	佐々木敏幸
東京電力ホールディングス(株)	非会員	柴崎尚史	内山浩史	松鵜正則	及川兼司

#### 1. はじめに

本報文では, 凍土方式遮水壁大規模整備実証事業の 一環として実施した試験凍結の結果<sup>1)</sup>のうち, 地盤 の凍結融解特性について報告する.

## 2. 試験概要

### 2.1. 試験凍結の概要

試験凍結は2015/04/30から図 - 1に示す凍土ライン 上の18箇所で実施した. 選定した箇所は,地形の状 況が特徴的な箇所および周辺構造物基礎などの近傍 であり地下水流況が異なる可能性が示唆された箇所, もしくは地中埋設物との干渉を回避するため凍結管 が複列配置となっている箇所である(図 - 2 参照). なお,試験凍結による冷却期間(ブライン供給期間) は2015/04/30から2015/08/21までの約4ヵ月間で,地 中温度などの計測はその後も継続した.本報文では, 本格凍結開始前日の2016/03/31までのデータを報告 する.

## 2.2. 地質条件

地質条件を図-3に模式的に示す.地表側から中粒 砂岩層,互層,細粒砂岩,粗粒砂岩の4層が帯水層で あり,他は泥質部(固結シルト)となっている.互層 は砂岩と泥質の互層状である.

## 2.3. 凍結管および計測機器の配置

測温管, 追加測温管および凍結管の平面配置図を図 -2, 一般構造図を図-3 に示す. 測温管は原則とし て, 凍土ラインに沿って 5m おき(凍結管 5 本おき) に, 凍結管ラインから凍土方式遮水壁の外側方向に 0.85mの位置に配置されている. 各測温管では光ファ イバ式温度計を使用して鉛直方向に 1m 間隔で地中温 度を計測した. この温度計測値は, 光ファイバケーブ ル計測長 1m ごとの平均温度である. 凍結管は凍結工 法で一般に用いられる鋼管(外径 114.3mm)で本格凍 結時と同じ-30℃のブラインを供給した. 計測結果は 図-3 に示すとおり層の平均値を用いて整理した.



キーワード 凍結工法,遮水壁,福島第一原子力発電所 連絡先 〒182-0036 東京都調布市飛田給 2-19-1 鹿島建設(株)技術研究所 TEL 042-485-1111

## 3. 試験結果

### 3.1. 凍結特性

図 - 4、図 - 5 にそれぞれ、中粒砂岩層および互層 部の2015/05/01から2015/06/01までの1ヶ月間の測温 管~凍結管距離と地中温度の低下量の関係を示す.図 中には,自然対数による近似曲線を併記している.中 粒砂岩層,互層部ともに測温管~凍結管距離の増加に 伴い地中温度低下量が小さくなる傾向が確認できる. さらに, 測温管が凍結管に対して地下水流の下流側に 位置する測点は、近似曲線よりも下方にプロットされ る傾向が見られる.これは、凍結管によって冷却され た地下水が測温管位置に流れ込むためと推察される. 凍土方式遮水壁の北側,山側,南側の地中温度低下量 についても概ね大きな違いは確認されなかった. 地中 埋設物との干渉を回避するため,凍結管配置を複列に 配置している, No.2, No.4, No.5, No.6, No.10, No.18 においても,全体の地中温度低下傾向と同様の傾向が 確認でき、凍結管を複列に配置したことによる影響は 見受けられなかった.

### 3.2. 融解特性

図 - 6 に中粒砂岩層の 2015/04/30 から 2016/03/31 ま でにおける,地中温度の経時変化を示す.なお,図 -6 に示した経時変化図は図 - 4 において温度低下量の 大きかった 5 箇所を抜粋している.これらの箇所(測 温管~凍結管距離が概ね 500mm 前後)では,ブライ ン供給停止時点の 2015/08/21 において,いずれも地中 温度が-5℃を下回っており,凍結状態にあったが,0℃ 以上(融解)に至るまでにはブライン供給停止後約 28~70 日を要していることがわかる.

#### 4. おわりに

以上,陸側遮水壁の特徴的な条件となる箇所を対象 として実施した,試験凍結における地盤の凍結融解特 性について述べた.本検討は,資源エネルギー庁「汚 染水処理対策事業(凍土方式遮水壁大規模整備実証事 業)」の一環で行った.末筆ながら本事業の関係各位 に深謝申し上げる.

## 参考文献

 1) 佐藤一成ほか:試験凍結による陸側遮水壁造成システムの健全性評価 凍土方式遮水壁大規模実証事業 (その2),第51回地盤工学研究発表会,平成28年9月



-626-