打込み直前流動化中流動覆工コンクリート性状

清水建設(株)土木技術本部地下空間統括部 正会員○谷村 浩輔
 清水建設(株)土木技術本部地下空間統括部 正会員 楠本 太
 清水建設(株)関西支店川辺第一トンネル作業所 正会員 山本 将

1. はじめに

増粘剤一液タイプ流動化剤を用いた中流動覆工コンクリートの打込み直前流動化は、流動性保持時間を短縮でき、生コン工場の製造制約がなくなる。反面、中流動覆工コンクリートの流動化管理と均一性の確認が必要である。本報告では、中流動覆工コンクリートの現地流動化管理とフレッシュコンクリート均一性をアジテータ車による試し練りで確認、この流動化方法と流動化管理の有効性を実証、打込み直前流動化中流動覆工コンクリートの基本性状に関する基礎データを得たので報告する。

2. 現地試験概要

コンクリート種別は、T1-4、T3-4の二種類である。T1-4の目標スランプは $18\pm 1\text{cm}$ 、T3-4は繊維混入によるスランプロスを考慮し $20\pm 1\text{cm}$ とし、骨材のばらつきの影響が小さいベースコンクリート配合を予備試し練りで定めた(表-1)。このベースコンクリート配合を基本にして、増粘剤一液タイプ流動化剤量(FD)を変化させた3配合にスランプフローが42.5cmに近い配合を加えたアジテータ車4台による現地試し練りを行い、次を確認する。

表-1(1) 打込み直前流動化中流動覆工コンクリート配合(ベースコンクリート)

(1)流動化剤の計量、記録、投入機によるアジテータ車

種別	材齢28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材 最大寸 法(mm)	水結合材 比 W/C(%)	細骨材率 s/a(%)	単位量 (kg/m ³)							混和剤 SP (C×%)
					W	C	S1	S2	G1	G2	繊維 FB	
T1-4(Adf)	24	20	51.5	51.0	175	340	441	444	432	430	-	1.00
T3-4(Adf)	24	20	48.6	50.6	175	360	433	436	432	430	2.73	0.90

への投入とアジテータ車による攪拌の流動化管理方法を確認する。(2)打込み直前流動化中流動覆工コンクリートのフレッシュ性状と性能値、ばらつき、均一性を確認する。

3. コンクリート配合

セメントは普通ポルトランドセメント、細骨材はS1(川砂)とS2(砕砂)、粗骨材はG1(砕石1505)とG2(砕石2010)、混和剤は高性能AE減水剤(SP, MGLSP8SV)、増粘剤一液タイプ流動化剤(FD, MGL6510)を使用する。繊維(FB)は、比重が0.91のポリプロピレン、 $\phi 0.72\times 47$ である。繊維混入量が0.3%の高強度繊維補強覆工コンクリートの曲げ靱性は、曲げ靱性試験で確認する。

4. 打込み直前流動化方法

高性能AE減水剤によるベースコンクリートを、JIS認定生コン工場で製造、アジテータ車で場内に運搬する。運搬時間は30分程度である。増粘剤一液タイプ流動化剤は、プランジャーポンプで圧送、アジテータ車ホッパー部からノズルで連続投入する(写真-1)。その後、アジテータ車ドラムを10rpmで高速攪拌する。流動化剤の投入量は、印字記録できる流量計で管理する。攪拌時間は120秒とし、投入開始と終了時刻を管理シートに記録する。

表-1(2) 打込み直前流動化配合

種別	Case名	流動化剤FD (C×%)	備考
T1-4(Adf)	T11	0.35	
	T12	0.10	
	T13	0.20	
	T14	0.20	T13の再現
T3-4(Adf)	T31	0.35	
	T32	0.45	
	T33	0.55	
	T34	0.45	T32の再現

写真-1 流動化剤投入状況

キーワード：中流動覆工コンクリート、打込み直前流動化、流動化剤、流動化管理、均一性

連絡先：〒104-8370 東京都中央区京橋 2-16-1, Tel03-3561-3887, Fax03-3561-8672, tanimura.k@shimz.co.jp

5. 試験結果

T11 を除く全ての配合において、中流動覆工コンクリート性状と基準を満足し、材料分離のない流動性に優れる中流動覆工コンクリートである(写真-2).

写真-2 slump flow(T14 加振後)

図-3 スランプフローの広がり

(1)スランプフロー

・SP=1.0 の T1 では、FD=0.35 の FD 後(流動化剤投入後)スランプフローは 54.5cm となり、要求性能値を超える。FD が 0.2 以下では 43~44cm であり、要求性能値の中央より高めで分布する(図-2 上)。

・SP=0.9 の T3 では、FB 後(ファバー投入後)スランプフローは、FD=0.35 で 38cm, 0.45 で 43cm, 0.55 で 47cm となり、要求性能値を満たし、FD 量と比例関係にある。FD=0.45 は、要求性能値の中央の高めである。

・加振後スランプフローの T1 の広がり、FD に関係なく 11cm である。T3 では、10.5~12cm の広がりであり、T1, T3 ともに要求性能値の範囲で分布する(図-3)。

(2)フレッシュコンクリート均一性

コンクリート排出に約 20 分を要する。流動化後(FD 後)、アジテータ車からの排出の中間(排出中)、排出の終盤(排出終)における T1 のスランプフローの変化は、最大 4cm である(図-4 上)。T3 では、排出時期の違いによるスランプフローの変化は、1.5cm と小さい(図-4 下)。

T1, T3 ともに、排出の時間差を考慮すると、スランプフローの変化は同等であると推定され、攪拌時間を 120 秒とするアジテータ車攪拌により中流動覆工コンクリートの均一性は確保されていると考えられる。

6. まとめ

打込み直前流動化の方法とコンクリート性状を確認し、この流動化方法の適用に課題はなく、流動性に優れ、材料分離のない中流動覆工コンクリートであること確認した。今後は、標準(Ad)配合と比較、検討する。

図-2 スランプフロー(上: T1, 下: T3)

図-2 スランプフロー(上: T1, 下: T3)

図-4 排出時期とスランプフロー(上: T1, 下: T3)