新型テレスコピックセントル工法および塗布型の水分逸散抑制剤による養生の効果 —高松自動車道 大坂トンネル北工事—

鹿島建設(株) 正会員 ○石井利治 松本修治 橋本 学 桧垣和明
正会員 手塚康成 青柳隆浩

1. はじめに

高松自動車道大坂トンネル北工事における覆工コンクリートの施工では、新型テレスコピックセントル工法¹⁾(以下、TAF工法と称す)を適用している。既往の検討²⁾では、TAF工法によりコンクリート表層の透気係数が改善され、耐久性向上に有効であることが実証されている。本検討では、覆工コンクリートの更なる品質向上を目指して、TAF工法に加え、近年適用実績が増えつつある塗布型の水分逸散抑制剤を併用した際の養生効果について検証した。

2. TAF工法の概要

図-1にTAF工法の概念図、写真-1にTAF工法の施工状況を示す。TAF工法とは、2組のアーチフォーム(馬蹄形の型枠)を移動式の支保工となるガントリーで交互に前進させながら覆工コンクリートの施工を行う工法である。本工法により、2日に1回の施工サイクルを維持したまま、覆工コンクリートの打込み完了から脱型までの型枠存置による養生時間を、従来工法の18時間から66時間まで延長することが可能となる。

3. 養生効果の検証

TAF工法と塗布型の水分逸散抑制剤による養生効果の検証は、透気係数³⁾の測定で行うこととし、表-1に示す4つの養生パターンにて実施した。従来工法は、型枠の存置時間が18時間となるもので、TAF工法は、型枠の存置時間が66時間となるものである。なお、表中No.1の型枠の残置時間が18時間となる養生パターンと、No.4の型枠の残置時間が66時間で、塗布型の水分逸散抑制剤を塗布する養生パターンについては、施工ブロックを変えて2回の測定を行った。また、本検討で用いた塗布型の水分逸散抑制剤は、主成分がグリコールエーテル系誘導体であり、脱型の直後から数時間以内に施した。透気係数の測定は、材齢28日時点で実施し、覆工コンクリートの表面水分率も合わせて測定した。図-2に透気係数の測定位置を赤丸で示す。測定位置は、トンネル断面方向ではアーチ天端とアーチ肩部およびスプリングライン(以降、S.L.と称す)部の3点、トンネル軸方向

図-1 TAF工法の概念図

写真-1 TAF工法の施工状況

表-1 養生パターン

No.	型枠の存置時間	塗布型の水分逸散抑制剤
1	18	無
2	18	有
3	66	無
4	66	有

水分逸散抑制剤を塗布したパターンでの測定位置

図-2 透気係数の測定位置図

キーワード ツインアーチフォーム, TAF工法, 養生効果, 塗布型の水分逸散抑制剤
連絡先 〒107-8348 東京都港区赤坂 6-5-11 鹿島建設(株) 土木管理本部 TEL03-5544-0713

では既設部、中間部および棲部の3点の計9点の検査窓とした。また、塗布型の水分逸散抑制剤を塗布した施工ブロックにおいては、中間部の位置で断面方向に3点の測定を行った。

表-2にコンクリートの配合を示す。当現場では、目標スランプフローが450mmで、型枠バイブレーションによる締固めが可能なコンクリートを用いて施工を行った。

4. 養生効果の検証結果および考察

図-3に型枠の存置時間による透気係数の比較を示す。同図より、型枠の存置時間を18時間から66時間にする事で、透気係数は小さくなる結果となった。既往の知見³⁾に基づく透気係数の評価では、打込み完了から18時間まで型枠を存置した場合、「劣」～「一般」の範囲であるのに対し、打込み完了から66時間まで型枠を存置した場合は、「一般」～「良」の範囲となり、1ランク向上する結果であった。これは、型枠の存置時間が18時間の場合に比べ、66時間では材齢初期の水和反応が活発な時期に水分を保持することができ、コンクリート表層の組織がより緻密になったことによるものと考えられる。

図-4に塗布型の水分逸散抑制剤の効果を示す。同図より、型枠の存置時間が18時間で、塗布型の水分逸散抑制剤を塗布した養生パターンでは、透気係数は「一般」の評価であり無塗布と比べて、明確な差は認められなかった。一方、型枠の存置時間が66時間で、塗布型の水分逸散抑制剤を塗布した養生パターンでは、透気係数は「良」～「優」の評価となり無塗布と比べ1ランク向上した。これらの結果は、材齢初期における水分逸散の防止の重要性を示すものであり、型枠を66時間存置することで水和反応を促進するとともに、コンクリート表層の水分が保持されて塗布型の水分逸散抑制剤の効果を引き出したものと考えられる。

このことは、表-3に示すように表面水分率の測定結果からも裏付けられる。いずれのケースでも塗布型の水分逸散抑制剤を塗布することで高い表面水分率を示す結果であったことから、水分の逸散抑制効果が確認できた。なお、表面水分率を考慮しても、図-4に示した評価は変わらない。

5. まとめ

TAF工法により型枠の存置時間を66時間まで延ばすことで、塗布型の水分逸散抑制剤の効果がより高まることが確認できた。

参考文献

- 1) 金子恵一ほか：土木学会 第69回年次学術講演会講演概要集，VI-065，土木学会，2014
- 2) 西岡和則ほか：第24回トンネル工学研究発表会，土木学会トンネル工学委員会，I-5，土木学会，2014
- 3) R.Torrent and G.Frenzer：A method for the rapid determination of the coefficient of permeability of the “covercrete”， International Symposium Non-Destructive Testing in Civil Engineering(NDT-CE)，pp.985-992，Sep.1995.

表-2 覆エコンクリートの配合

水セメント比 (%)	細骨材率 (%)	単用量(kg/m ³)				高性能 AE 減水剤 添加量 (kg/m ³)
		水	セメント	細骨材	粗骨材	
54.7	51.5	175	320	919	849	3.52

図-3 型枠存置時間による透気係数の比較

図-4 塗布型水分逸散抑制剤の効果

表-3 表面水分率の測定結果

No.	型枠の存置時間	塗布型の水分逸散抑制剤	表面水分率 (%)
1	18	無	5.3
2	18	有	5.7
3	66	無	5.5
4	66	有	6.5