静的締固め工法の杭芯材としてのクリンカアッシュの適用性 (その3)
 ~有効応力解析による SCP 改良後地盤の液状化抑制効果の確認~

大成建設株式会社 正会員○吉田 龍平, 正会員 広重 敬嗣, 正会員 城山 翔平
 中部電力株式会社 市橋 豊隆, 喜多 千砂子
 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 正会員 萩原 協仁, 正会員 大久保 幸倫

1. はじめに

SCP 工法の一つである静的締固め工法 (SAVE) の杭芯材料としてのクリンカアッシュ (CA) の適用性確認を目的として, SAVE の試験施工を実施した. 試験施工においては, 杭間地盤について十分な密度増大効果と液状化強度の増加が得られることを確認した. また, 杭芯 CA については, 間隙比 e が液状化強度比 RL と良い相関を示すことに着目し, 原位置で測定した間隙比 e から液状化強度比 RL を間接的に推定する方法を提案した. 本稿においては, 杭間地盤と杭芯 CA をモデル化した有効応力解析を実施し, レベル2地震動に対する液状化抑制効果を確認した結果を報告する.

2. 解析ケース

解析ケースを表1に示す. SCP改良地盤を対象としたケースとしては, 改良率9.6% ($\phi 700\text{mm}$ の CA 杭で正方形ピッチ2.0mに相当) と19.6% (同じく1.4mに相当) の2ケースを設定し, 両改良仕様に対して, 杭間地盤のみのケースと, 杭間地盤と杭芯 CA の両方を複合地盤としてモデル化したケースを実施した. 解析プログラムはFLIPを用いた.

表1 解析ケースとモデル化方法

ケース	改良有無	改良杭ピッチ (平面改良率)	杭間地盤	杭芯 CA
1	無対策	—	—	—
2-1	SCP改良	正方形@2.0m (as=9.6%)	○	—
2-2		正方形@1.4m (as=19.6%)	○	○
3-1		正方形@1.4m (as=19.6%)	○	—
3-2	—	—	○	○

○: モデル化する, —: モデル化しない

3. 解析モデルおよび対象地震動

解析モデルを図1に示す. 地盤構成は, 表層から Bs 層, As 層, Dc 層であり, 地下水位は深の Bs 層と As 層, 杭芯 CA について液状化 (過剰間隙水圧の上昇) を考慮した. SCP改良地盤における改良杭と杭間地盤の複合地盤のモデル化方法については様々な方法が提案されているが, 本検討においては改良杭と杭間地盤は巨視的に同一の挙動をするものとみなし, 杭芯 CA をモデル化したケース (2-2, 3-2) では, 杭芯 CA と杭間地盤を一次元土柱として貼り合わせた簡易なモデルを採用した. この時, 改良率 as に応じて杭芯 CA 要素と杭間地盤要素の厚みを調整し, モデル地盤に占める杭芯 CA 要素の比率を実際の改良率と一致させた.

基盤地震動は, 図2に示すレベル2地震動相当の波形を用いた.

4. 解析物性値

解析物性値を表2に示す. Bs 層と As 層は, 層中央の原地盤 N 値をそれぞれ4, 10として設定した. SCP改良地盤ケースにおいては, 改良後の杭間地盤 N 値を建築基礎のための地盤改良指針案に示される「方法D」により求め, せん断弾性係数については改良後 N 値に応じた値を設定した. ケース2-2, 3-2における杭芯 CA の物性は, 試験施工において実施した間隙比 $e=1.0$ の密度調整試料に対する物理・力学試験結果をもとに設定した.

液状化パラメータは, 液状化考慮対象である Bs 層, As 層, 杭芯 CA のそれぞれに対し要素シミュレーションを実施して設定した. ここで, Bs 層と As 層の目標 RL20 は N 値に基づいた道路橋示方書の推定式を, RL4 および RL100 については貫井ら¹⁾を参考に設定した. 一方, 杭芯 CA の目標値については, 試験施工より得られた密度調整試料 ($e=1.0$) の液状化試験結果を用いた. 要素シミュレーションの結果 (液状化強度曲線) を図3に示す.

図1 解析モデル概念図

図2 基盤地震動

キーワード 静的締固め工法 (SAVE), クリンカアッシュ, 有効応力解析

連絡先 〒470-2532 愛知県知多郡武豊町字竜宮1-1 大成建設(株)名古屋支店土木作業所 TEL0569-73-8600