キャストニング内の充填材は、輸入した高強度グラウトと国内調達可能な高強度無収縮モルタルの2ケースとし、テンドンユニットには19S15.2B種を用いた。なお、緊張力が各より線に均等に伝達されるように、反力架台としてSC杭(直径0.5m、長さ5.0m)を配置し、その先端に500tジャッキを設置した。

荷重は「プレストレストコンクリート設計施工基準・同解説」²⁾を参考に、4ステップとした(表1参照)。

測定項目は油圧ポンプの油圧から換算した荷重値、ジャッキストロークとした。

6.緊張実験結果

載荷時の各圧縮強度は、試験体コンクリートが26.0~28.2N/mm²、高強度グラウトが158 N/mm²、高強度無収縮モルタルが129 N/mm²であった。

載荷実験より、充填材の種類によらず、全ての荷重段階において、適合すべき条件を満足した。

(1) ひび割れ状況

ひび割れは、充填材の種類によらずステップ(a)においてキャストニング側試験体表面に発生した。載荷荷重が大きくなるに従いひび割れ本数が増えるが、ひび割れ幅は全ステップにおいて0.1mm以下であった。

(2) 荷重-ストローク関係

図6に、荷重とジャッキストローク関係を示す。載荷の初期では、PC鋼線がくさびにより締め付けられていないため、荷重-ストローク関係が安定しない。そこで、荷重が500kN~1,500kN区間の荷重-ストロークの傾きを0kNまで延長し、荷重-ストローク関係を修正した。

ステップ(c)での鋼線の伸びは、高強度グラウトが71.8mm、高強度無収縮モルタルが68.8mmであり、同程度の値となった。なお、同ステップにおける弾性計算でのPC鋼線の伸び量は61.9mmであため、弾性計算よりも実験値が10mm程度大きくなった。この原因は、コンクリートの弾性変形およびPC鋼線の弾性係数のバラツキ等が考えられる。

最大荷重は、高強度グラウトが4,786kN、高強度無収縮モルタルが4,817kNであり、どちらも0.95Pu(4,712kN)上回り、5分間以上荷重を保持した。

7.まとめ

- ① 充填材の種類によらず、キャストニング内部の充填不足は生じなかった。
- ② 本工法は各載荷ステップにおいて、各適合すべき条件を満足し、国内基準の定着性能を満足した。

参考文献

- 1) VSL International Ltd. : VSL Flower Anchorage Dead End Anchorage VSL Type AF, 2015
- 2) 日本建築学会 : プレストレストコンクリート設計施工基準・同解説, p415-418, 1998

図4 実験状況

図5 試験体概要図

表1 載荷段階および適合条件

荷重段階	確認事項
a Py×0.9 (3,797kN)	—
b Py×0.9×1.1 (4,176 kN)	コンクリート表面に0.1mmを超えるひび割れが生じないこと。
c Py (4,218 kN)	コンクリート表面に0.2mmを超えるひび割れが生じないこと。また、定着具に有害な変形、損傷、めり込み等が生じないこと。
d Pu×0.95 (4,712 kN)	コンクリートが、5分間以上安全に当該荷重を支持し得ること。また、定着具に有害な変形、損傷、めり込み等が生じないこと。

※Py : PC鋼線の規格降伏荷重 (4,218kN)
Pu : PC鋼線の規格引張荷重 (4,959kN)

(a)高強度グラウト (b)高強度無収縮モルタル
図6 荷重-鋼線伸び関係