小土被りかつ透水係数の高い礫質土のシールド掘進

前田建設工業(株) 正会員 ○大原真由美 山中 拓也
 前田建設工業(株) 正会員 浅井 秀明 中田 凌輔

1. はじめに

吉野川下流域農地防災事業 第十幹線水路 (1工区その3) 建設工事 (発注: 中国四国農政局) は, 吉野川から水を引き込む農業用水路のうち, 板野郡上板町第十新田の区間をシールド工法により建設するものである。本稿では, 小土被りかつ透水係数の高い礫質土のシールド掘進における対策とその結果について報告する。

2. 工事概要

- 施工場所: 徳島県板野郡上板町佐藤塚～板野郡上板町第十新田
- シールド工延長: 896m, 線形: 縦断勾配 0.5%, 最小曲率半径 R=100m
- 立坑: 鋼矢板 (発進立坑), オープンケーソン (到達立坑)
- 一次覆工: 泥土圧シールド工法, 内圧対応二次覆工一体型セグメント (P&PC セグメント)
 外径 φ5,000mm, 内径 φ4,500mm, 幅 B1,200mm (直線部), 幅 B900mm (曲線部)
 両坑口部コンクリート中詰め鋼製セグメント
- 地質: 全線礫質土が主体で, 一部砂質土層 (図 1)
- 透水係数: 礫質土層(Ag1) $7.7 \times 10^{-1} \text{cm/sec}$ 程度 砂質土層(As2) $5.2 \times 10^{-2} \text{cm/sec}$ 程度

図 1 想定地質縦断図

3. シールド掘進への対策

本工事で使用したシールド (φ5,130mm) を写真 1 に, 仕様を表 1 に示す。

土被りが 5.5~8.2m と小さく, 高水位かつ透水係数の高い礫質土を掘進することから, (1)切羽と排土の安定を保持 (2)余掘り空間の安定による地盤沈下抑制 (3)周辺への影響未然防止 (4)地下水位変動防止の必要があり, 検討を行った。対策ならびにシールドへの付加機能については, 同径のシールドで施工した国道 479 号清水共同溝設置工事-4 で得られた知見りを多く活用した。以下に対策の一部を示す。

(1)チャンバーに交換式土圧計 (カジマメカトロエンジニアリング製) を 6 箇所設置して土圧分布の可視化管理を行うことで, チャンバー

写真 1 シールド

キーワード 泥土圧シールド, 気泡シールド, 小土被り, 礫質土, 増粘剤

連絡先 〒760-0023 香川県高松市寿町 1-1-12 前田建設工業(株)四国支店 TEL087-851-6341

内の塑性流動性を確保した。(2)蓄圧式アキュムレータを装備して、電源喪失時でもスクリーコンベアの排土口を閉鎖する装置を設置し、非常事態時の切羽土圧低下を防止できる構造とした。(3)掘進停止中の切羽土圧低下時に自動でチャンパー内に可塑状粘土充填材(クレーショック)を注入する土圧保持システムを装備することで、切羽土圧を確実に保持した。(4)掘進中にクレーショックをシールドの頂部注入孔より注入してオーバーカット部の空隙を充填することで、シールド通過時の応力解放を抑制した。(5)同時裏込注入装置からエア一系の早硬性裏込材($\sigma_{1h}=0.2\text{N/mm}^2$:コーン指数 $q_c=800\text{kN/m}^2$ 相当)を注入し、早期にテールボイドを安定させた。注入管のメンテナンスを確実にするため、ミキシングノズルともに取り出せるタック製最新型のMP91(第4世代)を採用し、トラブルを防止した(写真2)。

表1 シールド仕様

マシン外径	$\phi 5,130\text{mm}$
シールド機長	6,870mm
中折れ装置	H2.0° V1.0°
シールドジャッキストローク	1,650mm
シールドジャッキ推力	1,323kN/本
シールドジャッキ本数	16本
シールドジャッキ速度	50mm/min
カッター支持	センタシャフト
カッター回転数	1rpm
カッタートルク	2,319kN・m

写真2 同時裏込注入管 MP91

4. 加泥材の選定と管理

泥土圧式シールド工法では、添加剤の選定が重要となる。本工事では気泡シールドを採用し、周辺環境への影響抑制を考慮し、起泡剤に環境8号(京浜ソイル製 NETIS:KT-130094-A)を用いた。それに加え、高水位で透水係数が高いことを考慮し、起泡剤の増粘効果を高めることを目的とし、特に砂礫土層に塑性流動性と止水効果が得られる液状増粘剤TACスルー(タック製)を併せて添加した。

気泡の発泡倍率と注入率、さらに増粘剤の濃度と注入率については、初期掘進ならびに本掘進初期にトライアルを行い、チャンパー内の塑性流動性ならびに機械負荷を計測した結果、【気泡発泡倍率6倍、添加量50%/増粘剤0.3%溶液、添加量3%】をベースとするのが最適との結果を得られた。

その後の掘進については、ミニスランプ値およびベーンせん断強度を1回/日測定して確認した排土性状とシールド掘進中の機械データを考慮し、気泡の発泡倍率および添加量、増粘剤の濃度および添加量を変化させ、切羽の安定を図った。

5. 施工結果

本工事は詳細検討に基づく種々の対策により、周辺環境への影響を最小限に抑制し、無事に到達することができた。地質は概ね想定通りであり、気泡+増粘剤の組み合わせで到達まで掘進を行うことができた。心配された噴発や地下水への逸泥、切羽崩壊なども無く、地表面沈下も管理値内に抑えることができた。途中、チャンパーの土圧計が1基壊れたが、シールド内から交換することで支障なく施工を続けることができた(写真3)。

今後は施工データの解析ならびに対策工の有効性を個別に評価し、今後の工事にフィードバックさせていく所存である。

写真3 土圧計交換状況

謝辞

本施工にあたり、中国四国農政局四国東部農地防災事務所の関係各位には、様々のご助言、ご助力をいただきました。ここに記して深く感謝します。

参考文献

1) 廣田他: 地下鉄4線と送水管2本に並列近接したシールド施工と切羽での支障物撤去, トンネルと地下, 第48巻3号, 205-215, 2017.3.