橋台における部分パイプクーリングのひび割れ抑制効果の確認

安藤ハザマ ○正会員 政岡龍司, 杉浦規之, 佐々木照夫, 正会員 白岩誠史

国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 河上伸一

1. はじめに

「国道 106 号箱石地区道路工事」の上片単橋 A1 橋台工事において、“部分パイプクーリング”を適用した。この部分パイプクーリングは、引張応力の集中する部分を短期間クーリングすることで温度ひび割れを抑制する工法であり、覆工コンクリート¹⁾や橋脚²⁾で実績のある工法である。

本報告では、施工開始前に実施した三次元 FEM 温度応力解析による事前検討の結果および施工時の部分パイプクーリングの実施状況および温度計測結果について報告する。

2. 三次元 FEM 温度応力解析による事前検討結果

事前検討に使用するモデル図を図-1、クーリングパイプの配置図および施工時の温度計測箇所を図-2 に示す。解析条件は、2012 年制定コンクリート標準示方書設計編に準じ、配合を表-1、クーリング条件を表-2 に示す。

その結果、無対策の場合は、図-3 に示すように、最小ひび割れ指数 0.67 であるが、表-2 に示す条件でクーリングを実施することで、図-4 に示すように、最小ひび割れ指数が 1.11 となり、ひび割れの発生確率を低減できる結果となった。

3. 部分パイプクーリングの実施状況

施工時の打込み状況および部分パイプクーリングの実施状況

表-1 配合表 (24-12-20BB)

W/C (%)	s/a (%)	単位量 (kg/m ³)				
		セメント	水	細骨材	粗骨材	混和剤
53.0	53.5	319	169	968	932	3.03

表-2 事前解析時の打込みおよびクーリング条件

部位	打設日	温度条件*1	クーリング条件(パイプ 内径 57.9mm)		
		打込み(°C)	期間*2 (h)	流量 (L/min.)	熱伝達率*3 (W/m ² °C)
底版	8/5	25.0	-	-	-
壁 1	8/26	23.9	72	20	250
壁 2	9/12	22.0	72	20	250
壁 3	11/7	11.6	72	20	250
胸壁	11/28	7.5	72	20	250

*1:外気温は現地付近の気象庁 30 年間の平年値から算出。

*2:打込み完了後から通水開始、胸壁のみ打設時から通水。

*3:熱伝達率は、参考文献 3) の図-12 を参考にこれまでの実績から K2=0.2 相当で算出。

図-1 1/2 解析モデル図

図-2 クーリングパイプ配置図

キーワード 橋台, パイプクーリング, 温度ひび割れ, 三次元 FEM 温度応力解析, 温度計測

連絡先 〒107-8658 東京都港区赤坂 6-1-20 安藤ハザマ 土木事業本部 TEL 03-6234-3670

図-3 無対策時の事前解析結果

図-4 部分パイプクーリング実施時の事前解析結果

表-3 実打設時の打込みおよびクーリング条件

部位	打設日	打込温度(°C)	時系列			クーリング条件			内部最高温度(°C)			
			打設開始	打設完了	通水停止	外気温(°C)	通水期間(h)	流量(L/min.)	冷却部		未冷却部	
									想定	実測	想定	実測
壁1	8/26	26	9:20	15:40	8/30 19:00	24	105	18	53	57	63	65
壁2	9/12	23	11:10	17:30	9/16 10:00	19	88	22	50	53	61	63
壁3	11/13	13	9:20	17:00	11/17 11:00	3	90	24	34	35	38	46
胸壁	12/5	12	10:00	15:30	12/8 9:00	5	73	24	21	22	29	28

況を表-3に示す。事前の検討結果から算出した想定温度と実測温度は、おおよそ一致し、事前検討で想定したひび割れ抑制効果を確保できたと考えられる。測定した温度履歴の例として、図-5に胸壁での計測結果の例を示す。また、幅0.2mm以上のひび割れの発生は確認されず、胸壁に関しては、微細なひび割れの発生も確認されなかった。今回、内部温度を測定しながら、通水期間を決定したが、打設完了後から通水を開始した壁1~3リフトは通水期間が90時間とこれまでの実績よりも延長したが、打設開始時から通水した胸壁は、73時間となり、これまでの実績と同程度の期間となった。

図-5 想定値と実測値の比較例(胸壁)

4. まとめ

今回、橋台の温度ひび割れ対策として、“部分パイプクーリング”を適用した。その結果、コンクリートの内部温度を事前の想定温度程度に管理でき、胸壁には微細なひび割れの発生も見られなかった。通水期間については、打設開始時から実施することで、短縮できる可能性がある。

参考文献

- 1) 白岩誠史・栗原浩彦・三沢良太・土屋徹・川中政美：坑口付近覆工コンクリートの温度ひび割れ抑制および表層品質向上対策に関する検討，土木学会論文集F1（トンネル工学），Vol.73, No.3, I_32-I_45, 2017.
- 2) 政岡龍司・中村康祐・佐々木照夫・白岩誠史：橋梁下部工における部分パイプクーリングのひび割れ抑制効果の確認，土木学会第72回年次学術講演会，VI-576, pp1151-1152, 2017.9
- 3) 新居秀一・村上祐治・林俊斉・白岩誠史：鉛直パイプクーリング工法にけるクーリングパイプ表面の熱伝達率の検討，コンクリート工学年次論文集，Vol.36, No.1, 2014