それ以降は傾きがやや増加し、沈設完了後で 14mm の水平変位が生じた。一方で、影響遮断壁を打設していない側の No.2 では、沈設開始後から一定の割合でケーソン側への変位が増大し、沈設完了後で 102mm の水平変位が生じた。

②No.2、No.3、No.4 の比較(躯体からの離れの差)

No.2~4 では、3測点とも沈設開始後からそれぞれ一定割合でケーソン基礎側への変位が増加し、沈設完了時に No.2 で 102mm、No.3 で 52mm、No.4 では 14mm となった。

(2) 軌道自動計測装置の結果

図-4 はケーソン基礎沈設深度と測点 6、11 における高低狂いと通り狂いの関係を示したものである。測点6では高低狂い、通り狂いともに沈設深度が影響遮断壁打設深さ(TP-9.4m)に到達するまでは大きな変化はなかったが、それ以後は徐々に変化した。しかしながら、軌道の整備目標値(±8mm)に対しては、余裕があり、軌道整備を行うことなく沈下掘削を完了した。また、躯体から最も離れた測点 11 では沈設期間中、高低狂いと通り狂いの値に大きな変化はなかった。

5. 計測結果に関する考察

4. (1)①の結果より遮断壁のないNo.2では沈設開始以降、変位が大きく進展し、遮断壁のあるNo.1においては、列車運行上問題となる変位は生じなかった。これは、No.2では周辺土砂の巻き込みによる地盤の変位が生じ、No.1では遮断壁によりその巻き込みが抑制されたことによると考えられる。このことから、今回の沈設深度・地盤条件では、影響遮断壁は背面地盤の変形の抑制に効果があることがわかった。また、No.2において沈設途中にある土質の違いに関わらず、ケーソン基礎側への変位が一定の割合で増加していることから、遮断壁打設時の想定とは異なりN値が高い層でも周辺土砂の巻き込みによる地盤の変位が生じると考えられる。No.1の遮断壁以深で変位が若干増えていることも踏まえると、基礎の沈設深度が深い場合は、遮断壁をその沈設深度まで打設するか、相対差が大きにならないように留意する必要があることがわかった。

4. (1)における、No.1とNo.4の比較から、今回の条件では、側壁から6m以上離れた場所であれば、遮断壁は不要であると考えられる。また、離れLに加えて、沈設深さHも相互に影響するため、これらと地表面における水平変位δの関係を図-5で示した。δとL/Hは反比例の関係を示しており、No.1の水平変位と同等で、軌道への影響がないと考えられるNo.4で生じたδ=14mmを基準とすると、L/H>0.38までは、遮断壁がなくても軌道への影響は生じないと考えられる。しかし、L/H=0.38を境にδは急激に増加することから、遮断壁の打設が必要になると言える。

6. おわりに

現地計測により、影響遮断壁の有無および打設深さが軌道に与える影響について検証し、効果の確認と留意点の整理を行うことが出来た。また、沈設深度および側壁からの離れと地盤の水平変位の関係性から、今回の計測範囲内における沈設深度と離れの違いが軌道に与える影響度合いを評価することが出来た。

今後は、水平変位の深度分布の計測結果の考察やニューマチックケーソン基礎施工における事例を増やすことにより、沈設深度と離れの関係を踏まえた影響遮断壁の有無、打設位置、深度の最適化に向けた検討を進めていきたい。

参考文献

- 1) 桑原, 本多, 藤井, 田村:ニューマチックケーソン連続施工時の周辺地盤挙動について(その1)ーニューマチックケーソン沈設時における地盤変位計測ー, 土木学会第 57 回年次学術講演会, VI-082, 2002
- 2) 嘉村, 大野, 半井:ニューマチックケーソンの施工における軌道変状対策工の検討, 土木学会第 65 回年次学術講演会, IV-458, 2010

図-3 地表面 (GL=TP+8.1m) の水平変位

図-4 軌道自動計測装置の計測結果

図-5 δとL/Hの関係