既設丸山ダムの機能を生かした新丸山ダムの施工計画について

Construction plan of Shin-Maruyama Dam keeping the function of existing Maruyama-Dam

国土交通省 中部地方整備局 新丸山ダム工事事務所 正会員 野々村 武文
 国土交通省 中部地方整備局 新丸山ダム工事事務所 非会員 折戸 充
 国土交通省 中部地方整備局 新丸山ダム工事事務所 非会員 ○吉川 敦師

1. はじめに

新丸山ダム建設事業は、木曾川本川中流部に位置する既設丸山ダムの下流 47.5mの位置に、20.2m嵩上げして機能アップを図る(図-1,2)ダム再生事業である。木曾川のような大河川で、丸山ダムの機能を維持しながら大規模なダムの嵩上げ工事は、設計や施工方法など技術的に先駆的なダム建設といえる。新丸山ダムの施工時に丸山ダムからのゲート放流の影響を極力軽減し、安全に施工を行うための洪水処理計画及び施工計画の検討内容について報告する。

図-1 ダム側面図

図-2 貯水池容量配分図

2. 洪水処理計画

新丸山ダム施工時は丸山ダムの洪水調節と発電の機能を維持しながら工事を行う必要がある。丸山ダムは木曾川本川の洪水調節を行ううえで必要な役割を担っているため、工事中でも現在の洪水調節機能(図-3)を維持する必要がある。

新丸山ダムを建設するにあたり、丸山ダムからのゲート放流の影響を受ける河床ブロックと、放流の影響を受けない左右岸ブロックの3ブロックに分類(図-4)ができ、左右岸ブロックは通年施工が可能である(図-4)。河床ブロックにおいては、丸山ダム流入量が工事中最大発電量 200m³/sと仮排水路(転流工)900m³/sの合計1,100m³/sを超える場合(図-5)に丸山ダムのゲートから放流されることから、河床部掘削、監査廊、下段放流管、河床ブロック打設面は、丸山ダムからの放流の影響を受けることになる。

丸山ダムにおける放流実績(63年間)を流量と発生月別に整理(図-6、表-1)すると、洪水期(6~9月)においては、丸山ダムから放流する頻度は、167回/63年あり、年平均で2.65回発生している。また、月別最大放流量においても計画放流量である4,800m³/s相当が毎月発生している。非

図-3 丸山ダム洪水調節計画

図-4 新丸山ダム施工ブロック

図-5 仮排水路配置図

キーワード ダム再生事業、既設ダムの機能維持、洪水処理計画、ダム施工計画

Dam regeneration business, Maintain existing dam functions, Flood processing plan, Dam construction plan

連絡先 〒505-0301 岐阜県加茂郡八百津町八百津 3351 国土交通省 中部地方整備局 新丸山ダム工事事務所 TEL0574-43-2780