

小杉工事の軟弱地区の盛土工法について

日本道路公团富山工事事務所 川越暢、岡口昌利、村井熱、○鈴木正勝

北陸高速道路のうち、富山県射水郡大門町より小杉町へかけての丘陵地約5kmが小杉工事であり、工事区域内に約1.5kmの軟弱地帯を含む。この地区的土質概要、処理工法の概要について述べる。

1. 土質概要

当工事区小杉工.Cより金沢側、約1.100m向（青井谷地区）とI.Cより富山側、約400m向（上野地区）には軟弱地盤が発達する。この軟弱地盤はオホミシ層の青井谷泥岩層を基盤に形成されたものであるが、堆積状況や土性は地区により異なる。成因については次のようすに推定される。洪積世氷期の海面低下で形成された前浜谷が洪積中期の海面上昇で溺れ谷となり、堆積が行なわれた。この際、主流河川である庄川の河床上昇により、下条川が開拓され、青井谷地区が湖沼化し軟弱地盤が形成された。特に下条川の支流である前田川の流域（上野地区）は地下水の補給も豊富であり、泥炭（ピート）が堆積した。地盤高は両地区とも標高10m前後であり層厚は4~11mである。

青井谷地区は比較的平坦な基盤の上に粘性土を主体とした軟弱層が4~10m堆積し、基盤との境には部分的に砂層が見られ、下条川よりにはシルト系の層の狭在が見られる。 W_n は50~140%であるが一軸圧縮強度 $\sigma_u = 0.2 \text{ kg/cm}^2$ を示す層があり、瞬間載荷による安全率は0.5~0.7と低い。

上野地区はヒヨウタニ池に似た基盤上に粘土層、ピート層が堆積している。軟弱層厚6~11mのうち上部3~8mはピート層（強熱減量25~30%）であり、木片を含む。現地盤は本線右側の山地より左側の前田川にかけて傾斜（約5%）しており、本線の左右で約25mの高低差がある。基盤の傾斜は富山よりについては、凹型をなしているが、I.Cよりは前田川下流に向かい片勾配をなしている。この区间はピート層の堆積も厚く盛土の施工の安全性に留意されなければならない。また上野地区においては基盤層との境の砂層に被压地下水が存在し、調査ボーリング孔より湧水があった。 W_n は200~600%、一軸圧縮強度は0.1~0.2 kg/cm^2 （ピート）で瞬間載荷による安全率は0.6である。

下表に各区间の土性一覧表を示す。

青井谷・上野地区土性一覧表

	地区延長	土質 (厚さ)	W_n (%)	$\sigma_u (\text{kg/cm}^2)$	f_c	G_s
青井谷	STA 136+20 ~ 143+60 $L = 740$	4~6m 粘土	50~80	0.2~0.6	1.48~1.70	2.65
	143+60 ~ 1+20 $L = 220$	8~10m 粘土 (中層) + 砂質土層 厚 10m	100~140 50	0.2~0.4 0.4	1.35~1.50 1.65	2.35~2.60 2.60
	I.C ケート部 $L = 160$	2~9m 粘土 (中層) + 砂質土層 厚 2.6m	60~100 40	0.2~0.4	1.48~1.65 1.74	2.50~2.60 2.65
上野	6+60 ~ 8+20 $L = 160$	6.0m ピート 40m 粘性土	200~600 90~230	0.1~0.2 0.2~0.4	1.0~1.25 1.20~1.60	1.80~2.20 2.30~2.60
	8+20 ~ 10+00 $L = 180$	26~34m ピート 4.6~5.6m 粘性土	200~520 40~160	0.2 0.3~0.6	1.05~1.25 1.30~1.70	1.80~2.20 2.30~2.60

2. 処理工法概要

処理工法としては、主にサーキュレーション工法を用い、安定、沈下時間の面で問題のある区間に、サンドパイプ・サンドコンパクションパイプを併用した。押え盛土工法については、盛土施工の安全性、経済性からも有利との判断から計画したが地元協議が整わず採用できなかった。


青井谷地区 当地区は軟弱層中含む基盤である泥岩との境に透水層が認められず、(一部を除く)サンドマットによる片面排水となる。このため沈下時間が長期に渡るので工期的に制約を受けるカルバート、橋台の区间にサンドパイプを併用し、沈下時間の短縮、地盤強度の増加をはかる。下条川左岸については緩衝方向のすべりに対する押えと、橋台付近の不等沈下を少なくするためサンドコンパクションパイプを併用する。インターーケート付近は心盛土となり一部区間置換(1m)を行なう。

上野地区 軟弱層下に排水層があるものの、上層のピート層が極めて軟弱であり限界盛土高も低い。圧密による強度増加を待つ4段階に分け盛土を施工し、2次開通区间であるので工期内にサーキュレーションを行い隣接工事区間に引き継ぐ。サンドコンパクションパイプを路肩~法尾間に、盛土中央部にサンドパイプを打設し、盛土の安定・沈下促進をはかる。湧水に対しては盲排水溝を多用し、排水に務める。

軟弱地盤処理工法について下表にて示す。

標準横断図

(STA 7+80)



青井谷・上野地区処理工法一覧表

区間	盛土高 m	軟弱層厚 m	沈下量 cm	処理工法					摘要
				サーキュレーション	S.P.	S.C.P.	サンドマット サンドコンパクション	(算定) U90 (日)	
青 井 谷	STA 136+20~143+60 L=740	3.5~6.0	4~6	30~50	PH+1.00 2段階盛土			50cm	400
	143+60~1+20 L=220	5.0~7.0	8~10	100~130	PH+1.00 3段階盛土	△ 1.80m (△ 1.80m)	△ 1.80m (△ 1.80m)	70	1950
	I.C付近 L=160	1.0~4.5	2~9	20	PH+2.00			50	230
上 野	6+60~8+20 L=160	6.5	8~11	350	PH+1.00 4段階盛土	△ 1.80m	△ 1.80	100	2020 $C/P = 0.35(\text{粘土}) = 0.40(\text{砂土})$
	8+20~10+00 L=100	5.0~7.0	7~9	190~240	PH+1.00 4段階盛土	△ 2.40m	△ 1.80	100	"

以上、小松工事の土質、処理工法の概要について述べてみました。当工事は46年5月より48年9月迄の工期であり、処理工法についての詳細検討につきましては、動態観測結果をふまえまして次の機会に発表させていただきたいと思います。