

の作業に支障を来すことが予想された。そこで線閉着手前に杓座とカンザシ桁のセットボルトの一部撤去を行う事について検討を行った。なお、セットボルトを一部撤去は切換え当日の線閉着手 1 時間前の短時間であることとし、以下の条件のもと検討を行った。

1)短時間による一時的なものであるため、地震発生時の荷重を考慮しない。

2)工事桁が 3 径間であり、カンザシ桁部の支承条件は固定であるが、セットボルトを一部撤去するため、可動として考慮する。

上記条件で検討を行うことで、線路方向の水平力は端部の固定支承で受け持つと仮定し検討部分については中間支点の鉛直力のみ評価をすることで、22 本中 12 本のボルト撤去が可能(図 5)であると判断した。以上の検討結果により線閉間合い内でのセットボルトの撤去時間を 40 分短縮した事で、工事桁横移動を停電開始までに完了する事が可能となった。




図 4 セットボルト一部撤去検討箇所




図 5 セットボルト一部撤去範囲

(2)PC 桁横取り時間の短縮

PC 桁の横取りは、横取り量約 7620mm と移動量が多く、また PC 桁が斜角桁のため、移動量の微調整を行う必要があり移動する際の押し引きの両用が可能なクランプジャッキを使用する計画であった。しかしクランプジャッキは、ストローク量が短いため移動の度にジャッキを伸縮する必要があるため、移動完了まで 40 分程度必要の見込みとなり、その後の作業を考慮すると、10 分の短縮が必要であった。

時間短縮の検討を行った結果、PC 桁の横取りに使用するジャッキは、ダブルツインジャッキ(写真 2)を採用する計画に変更した。ダブルツインジャッキを使用した場合は、引き込み作業のみとなるが連続して移動ができるため約 7620mm と移動量が多い場合には、クランプジャッキに比べて移動時間の短縮が可能となる。



写真 2 ダブルツインジャッキ

以上の検討結果により当夜の PC 桁の横移動を 30 分で完了する事を可能とした。

4. まとめ

工事桁撤去、PC 桁横取り計画のタイムスケジュールについて検討を行い、セットボルトの撤去及び PC 桁の横取りについて線閉間合い内での施工時間の短縮を可能とし、その結果、工事桁から PC 桁への切換えを所定の線閉間合い内で完了する事を可能とした(図 6)。また全体工事についても平成 27 年 6 月に完成し、8 月に供用開始を行い無事に和歌山国体開催までに工事を完了する事ができた。




図 6 検討後計画タイムスケジュール



写真 3 六十谷陸橋 完成（下り線側より）