BaNK システムによる漂砂制御の現地試験

九州大学大学院工学府 学生員 張 信一郎 九州大学大学院工学研究院 正会員 押川 英夫 藤田 和夫 九州大学大学院工学府 学生員 國澤 義則 九州大学大学院工学研究院 フェロー 小松 利光

1. はじめに

小松ら¹⁾は海岸侵食等の底質輸送に起因した諸問題に 対して,複数の小規模非対称構造物を海底に設置するこ とで,海底付近に波の一周期平均的な流れ(以下,波浪残 差流と呼ぶ)を任意の方向に生成させることにより,底 質の移動を制御するBaNK(:<u>B</u>each <u>and Navigation</u> Keeper)システムを提案している.

博多湾に面する福岡市内の地行浜(図-1参照)は沿岸 方向に約400m,岸沖方向に約200mの広さで,突堤と 北北西の方向に200mの開口部を持つ離岸堤に囲まれた 閉鎖性人工海浜である.平均水深6.5mの開口部には高 さ4mの潜堤が設置されており,開口部からの土砂の流出 入は殆ど無い.また地行浜では波浪により海浜形状が変 形するため,毎年6月頃に改修工事が行われ,海浜形状 を元に戻しているという現状がある.このように地行浜 は実際の海浜変形の問題を抱える砂浜でありながら,毎 年同時期に海浜形状がリセットされるという特殊な背景 を有しており,研究対象としては貴重な実海域といえる. そこで著者らはBaNKシステムの現地試験海域として地 行浜を選定し,平成13年度から表-1に示された工程で 現地試験を実施しており^{2),3)},本報告では平成15年度に 実施された第2回現地試験ついて検討を行うものとする.

2. 第2回現地試験(平成15年度)

2.1) 第2回現地試験の目的:図-2に示された平成13年 度の事前調査の結果から 地行浜では東側の堆積が著し い左右非対称な形状となり 中央付近で侵食された砂が 沿岸漂砂により主に東側に輸送されていることが確認さ れている2).図中には実線で平成13年9月17日の汀線, 破線で翌年6月12日の汀線を,また第1回現地試験の際 にブロックを設置した領域を実線の矩形,第2回現地試 験の設置領域を破線の矩形でそれぞれ示している 尚本 研究では、図-2に示すように沿岸方向をx軸、岸沖方向 をv軸とし、地行浜の平均潮位から鉛直上向きにz軸を 定義している .平成14年度の第1回現地試験からは BaNK ブロック設置により実海域においても任意の方向の底質 移動の制御が可能であることが確認されている³⁾.第2 回現地試験は前回の結果を踏まえ より効果的なブロッ クの配置パターンと実海域での漂砂制御の再現性の検討 を目的として実施された.

2.2)第2回現地試験の概要:実験に使用したBaNKブロックは,1ユニットの大きさが5m×2mで,粗度突起部分に半分に切断された古タイヤ(高さ約25 cm)を利用し,粗度間隔が1.25mとなるように鉄パイプで連結させたものである.用いたブロックの総数は72ユニット



図-1 地行浜の位置

表-1 現地試験の工程

年度	日付	事柄
平成13年度	平成13年6月26日~	深浅測量等の開始
	平成14年6月13日~16日	地行浜海浜改修工事
平成14年度 (第1回現地試験)	平成14年11月11日,12日	BaNKブロック設置
	平成15年6月9日,10日	BaNKブロック撤去
	平成15年6月30日~7月3日	地行浜海浜改修工事
平成15年度 (第2回現地試験)	平成15年10月8日,9日	BaNKブロック設置
	平成16年6月7日,8日	BaNKブロック撤去
	平成16年6月22日~26日	地行浜海浜改修工事



図-2 平成13年度の砂面変化(H13/9/17-H14/6/12)

(粗度突起部576個)であり,36ユニットを1セットとし て海底に2セット設置した.各セットの設置領域は沿岸 方向に30m,岸沖方向に15mである.ブロック設置位置 は1回目の試験結果を考慮して決定した.即ち前回の試 験において,中央の侵食領域から東側の堆積領域に向か う沿岸漂砂の抑制を意図して設置したブロック周辺の砂 面の変化に明らかな方向特性が確認されたことから³¹, 沿岸漂砂を直接抑える波浪残差流の強化を意図して x=220~300m付近に粗度突起部を2セット共に同じ方向 に向けて設置した.設置領域の平均水深は1.2mである. 今後は右側に設置されたブロック群をブロックA,左側 をブロックBと呼ぶこととする.

観測項目は事前調査時から実施している波浪観測,汀 線付近及び堤内の深浅測量等に加え,ブロック付近の砂 面の変化をより正確に評価するために,ブロック周りに 目盛りを付けた杭,超音波式砂面計(30分毎に測定)及 び濁度計を設置した観測,更にブロック設置後およそ 2ヶ月間隔でブロック周辺の直接測量が実施された. 2.3)第2回現地試験の結果:ブロック周辺で行った直接 測量の結果から,ブロック設置直後の平成15年10月10 日から翌年2月10日までの砂面高さの変化を図-3に, 平成16年2月10日から同年6月3日までの変化を図-4に示す.図中にはブロック設置領域を実線の矩形で表 し矩形内には粗度突起部の向きを象徴的に示している. 図中に示す黄色の十字印は砂面計の設置位置(右側を砂 面計A,左側を砂面計Bとする),黒の×印は目盛り付き 杭の設置位置[実際に設置された杭の数は22本である が,その内の5本(杭a~e)]をそれぞれ表している.

図-3において 2つのブロック群付近ではブロック群 の右側で侵食、左側で堆積となっている このような砂 面の変化は1回目の現地試験の結果とほぼ同様であり³⁾, ブロック付近に生成された海浜中央へ向かう波浪残差流 が 中央の侵食領域から東側の堆積領域への砂移動を抑 制したものと考えられる 即ち この期間においては前 回と同様な意図した漂砂制御がなされていたものと考え られる.一方,図-4では2つのブロック群の前方(左側) に侵食領域が認められる等、ブロック設置直後の10月か ら翌年2月までの砂面変化(図-3)とは傾向が異なって いる.ブロックBの左側に著しい侵食が見られるのは, 図-2から分かる様にブロック設置位置が地行浜中央部 の侵食領域と東側の堆積領域の境界付近であったために, 中央部の侵食域がブロック設置位置付近まで及んだこと, またブロック前面に強い波浪残差流が生成されるいこと から、この流れにより砂が輸送されたこと等が挙げられ る.また図-3,4ともに,ブロックAの岸側に堆積が見 られ,ブロック群内に堆積域が及んでいる.今回のブ ロック配置では岸沖方向にはブロックの効果に因る波浪 残差流が生成されないため、沖側への堆積の進行を抑制 できず、ブロックの岸側が堆積したものと考えられる.

図-5は、ブロック設置領域の両端付近に固定された砂 面計による連続観測の結果(H15/11/5-H16/5/8)から1 日平均の砂面高さを求め 観測開始日からの砂面の変化 の時系列を示したものである 同時期に行われた目盛り 付き杭の観測結果も併記されており 横軸に記載された 日付は杭の観測日を意味している .砂面計Aでは11月か ら12月下旬における侵食が著しく、その後の1ヶ月程度 は砂面がほぼ安定している.また,1月下旬からは堆積 となり、3月中旬以降はほぼ一定となっている.砂面計 Aに近い杭aの変化もこの結果とほぼ一致している.杭 bは1月末までは砂面計Aと同様に侵食となっているが, 2月以降は安定している .一方,砂面計Bおよび杭 c,d, eは1月末までは緩やかな侵食傾向であるが 2月以降は 顕著な侵食となっている.図-3で議論された様に,ブ ロックA Bの周囲において右側で侵食された砂が徐々に 左側に輸送されたものとすれば,杭a,bでは初期(11 月~1月)の侵食が大きく、ブロック群間の杭cとブロッ



図 -5 砂面計と目盛り付き杭による砂面高さの変化

クBの左側の砂面計Bおよび杭d,eでは初期の侵食が小 さく,ある程度の時間が経過した2月から3月に侵食が 顕著になったことは,2つのブロック群の効果が繋がっ たと考えれば妥当な結果である.

<u>3. 結論</u>

福岡市の地行浜において 小松らが提案しているBaNK システムの第2回現地試験が,第1回とは異なるブロッ クの配置パターンで実施された.その結果,ブロック設 置により実海域においても底質移動の制御が可能である ことが改めて確認されるとともに、実海域における本シ ステムの効果の再現性が示された.

参考文献:1)小松利光他:BaNKシステムの底質輸送制御効果 に関する研究,水工学論文集,第46巻,pp.457-462,2002

- 2)張信一郎他:地行浜の海浜変形に関する現地観測,平成15 年度土木学会西部支部研究発表会講演概要集,第2分冊, pp.B-32-33
- 3)張信一郎他:地行浜における海浜制御の現地実験,平成15 年度土木学会西部支部研究発表会講演概要集,第2分冊, pp.B-32-33