河川仮締切内に構築する堰柱基礎杭へ作用する被圧地下水低下対策

鹿島建設株式会社東北支店 正会員 ○ 嵯峨正己
同 上 千田 茂

1. はじめに

当工事は秋田県中央部にある八郎潟最下流部分で、河川を三回に分けて締め切り、その内側で既設防潮水門（延長 389m, 水門数 10 門）を壊しながら新しく防潮水門（同規模）を構築するものである。この内、一回目の仮締切内施工時（一次施工）に堰柱基礎杭の打設後、杭周面から被圧地下水と思われる湧水が発生し、杭の健全性に影響を及ぼす懸念が想定された為、戴荷試験と解析により、地盤強化・湧水処理等の必要な対策を行った。引続き二回目の仮締切内施工（二次施工）では、スーパーウエルポイントによる地下水低下対策により無事施工を完了した。

写真-1 防潮水門工事状況

2. 一次施工時における湧水発生と対策工法実施

(1) 湧水の発生状況

防潮水門の主要部分である堰柱と中間床版は、それぞれ鋼管杭とPHC杭による基礎支持形式で、杭打設は、杭内部をオーガーで掘削しながら圧入し、杭先端が砂礫層（Dsg層）に到達した時点で根固めを行う、中堀先端根固め工法を採用した。事前には被圧水があることを確認できなかったが、杭打設完了後、基礎床付掘削をした段階で杭周面から湧水が発生していた（写真-2）。この原因調査の結果、砂礫層の上に形成している厚さ 2.0~3.0m の不透水層（Asc層）に、基礎杭打設により水みちを作ってしまう（図-1）、掘削地盤面に噴出してきただけとわかった。

図-1 湧水発生概念図

(2) 杭の健全性確認

基礎杭は、先端支持力の他に周面摩擦力も加味しているため、湧水した杭について衝撃式載荷試験と水平方向載荷試験を行った。この結果、杭の周面摩擦力は3,779kNで、設計極限周面摩擦力2,736kN以上の数値となったが、水平方向変位量は許容変位量 1.0cmを超え、変位量を抑える対策が必要となった。

写真-2 湧水発生状況

(3) 対策工法の検討と実施

対策工法は、湧水を堰柱基礎外面に逃がしながら杭の水平変位量を抑止させることを目的とし、表-1に示す3つの対策工法の中から、『①基礎砕石置換え工法』（図-3）に決定した。

表-1 対策工法比較検討表

工法概要	①基礎砕石置換え工法	②地盤改良工法	③コンクリート充填・置換え工法
工法概要	杭天端から30cm下部分まで床版全面を砕石に置き換える。	杭天端から30cm下部分まで床版全面をセメント固化材等で地盤改良する。	杭内部にコンクリートを充填し、更に床版全面を50~100cm程度コンクリートで置換える。
排水暗渠設置	設置可能 ◎	設置可能 ○	設置不可 ×
工期	18~22日（17ブロック平均3日）	30~35日（17ブロック平均5日）	42~45日（17ブロック平均7日）
コスト（材工とも）	150~170万円（17ブロック約25万円）	150~170万円（17ブロック約20万円）	1,600~1,700万円（17ブロック約260万円）
期待される効果	砕石を締固めることで、十分な強度を確保でき、湧水の排水効果も高い。効果：大	固化材を均一に混合しないと、十分な強度を確保できない。改良材が十分固化できるような止水対策が必要。効果：中	杭を剛結することで、水平変位抑制に対する効果は大きい。コンクリートが十分固化できるような止水対策が必要。効果：中
評価	◎	○	×