砂子沢ダム本体工事おけるELCM工法による 堤体コンクリート打設実績

鹿島建設㈱ 正会員 ○大津 祐一 鹿島建設㈱ 正会員 近藤 正芳 鹿島建設㈱ 正会員 伊藤 健人 鹿島建設㈱ 正会員 江角 真也

1. はじめに

砂子沢ダムは堤体積 283,000m³、堤頂長 185mの重力式コンクリート ダムである。本ダムの本体打設工法は発注時点では RCD (Roller Compacted Dam-Concrete) 工法・リフト厚 75 cmであったが、受注後の 詳細検討・協議により、ELCM(Extended Layer Construction Method; 拡 張レヤー) 工法・リフト厚 100 cmに変更した。ここに工法変更の経緯と 本体打設の施工実績について報告する。



2. 打設工法の比較検討

コンクリートダム築造の主流工法となっている面状工法において、主要なものとして RCD 工法と ELCM 工法が ある。工期短縮・コスト縮減・安全向上を念頭に、RCD工法のリフト厚75cmと100cm、ELCM工法のリフト厚100cm の3ケースについて、比較検討を行った。表-1に検討結果を示す。

工法 RCD工法 ELCM工法 リフト厚 75cm 100cm 100cm 2層打設であり、荷卸しから締固めまでの経 1リフトが4層となり、最下 **層コンクリートは締固めまで**過時間が短い。 Q の経過時間が長くなる。 1.00 0.94 \mathbf{C} 0.96 ※この値を基準に比較 (リフト厚75cmの場合0.99) 降雨規制はゼロスランプコンクリート使用のため、2 降雨規制は有スランプコンクリートのため、 mm/hrである。(年間打設可能日数:131日) 4mm/hrとなり稼働率が向上する。(年間打 設可能日数:138日) D リフト数の減により総打設回数が減り 工程を短縮できる 27ヶ月(発注者計画) 24ヶ月(JV計画) ELCM工法と同様の施工機械に加えて、ブルドーザ・振 バイバック・バックホウ・ペイローダー・運 動ローラが必要となる。限られた施工エリアでより多くの 搬車輌程度の施工機械で済み、接触災害防止 S 重機が稼動することより、接触災害が懸念される。 の点で有利となる。

表一1 打設工法選定比較表

3. 打設計画

3-1. 基本計画

堤体の配合区分は外部・岩着部(A配合)、内部(B配合)、構造物周 り(C配合)の3種類である。図-1に配合区分図を示す。ここに示し たB配合の施工にRCD工法との相違があり、RCD工法ではゼロスラ ンプコンクリートを振動ローラーで締固めるのに対し、本ダムで採用 した ELCM 工法は A・C 配合同様に有スランプコンクリートを内部振 動機(バイバック等)により締固める。このため、同一機種での施工 が可能となり、狭いヤードでの作業効率が高まった。




図-1 堤体配合区分図

3-2. 機械の仕様変更

a. ケーブルクレーン(固定式)

当初計画では 13.5t 吊りであったが、急速施工を目的に社 内転用が可能であった 15.0t 吊りに変更した。また、サイク ルタイムの短縮と省力化を図るため、練混ぜからグランドホ ッパーに荷卸するまでの機械運転を自動化した。この結果、 貼付け人数もバッチャープラント運転1人、ケーブルクレー ン運転1人、打設担当8人の10人/班(2交替制)が可能とな り、当初計画の13人/班から省人化できた。






写真-2 4.5 m³(改造前) 写真-3 5.0 m³(改造後)

b. コンクリートバケット

15.0t 吊りケーブルクレーンの能力を最大限に活かすため、 4.5 m³ コンクリートバケットの重量を 3 t 以内(改造前:約 4 t)にすることで 5.0 m³の積載を可能にした。改造は外付けで きる機器の取外しや本体フレーム部、ガード部等の軽量化等 とした。加えて、バケットの水平バランスを取るためのウェ イトを取り外し、アキュームレータの配置で調整した。

c. コンクリート運搬車輌

堤体上での運搬機械は、当初計画の 10t ダンプから狭いエ リアでの旋回が可能な 10t級不整地ダンプに変更した。旋回 ヵ所は敷鉄板により養生した。

4. 打設実績

4-1. 打設速度

打設設備の最大能力 100 m³/h に対し、実績は平均で 70~ 月別打設量 75 m³/h であった。これは、ケーブルクレーンが固定式であ るために、堤内構造物配置によっては荷受けヤードが制約さ れる事や、重機の走行が制約される事等を考慮すると、作業 効率としては十分に高いものと判断できる。

4-2. 打設数量

打設数量実績を図-2に示す。最大打設量は2.15万 m³/月 であり、 $2 \, \text{万} \, \text{m}^3 / \text{月程度の月も4ヵ月連続した。これは、RCD}$ 工法による計画値の 1.68 万 m³/月を 5 千 m³/月程度上回って いる。また、骨材プラントの稼働時間を計画の 11 h/日から 18h/日とした他、堤体左岸の骨材貯蔵ビンへの製品骨材運搬 (10t ダンプ使用)の稼動時間も延伸した。



写真一4 打設全景




図-2 打設実績

5. まとめ

本ダムでは、打設工程を当初計画の27ヶ月から22ヶ月と5ヶ月短縮した。これは、打設工法の変更はもとより、 機械の仕様変更等による効果も多大であったと考えている。また、これらはコスト・安全面でも有利となった。

本ダムのように中規模以下のコンクリートダムで堤内構造物の配置が複雑な場合、RCD 工法は施工ロスが大きく なると考えられ、ELCM 工法がコスト・工期・安全面でより適する場合が多いと考えている。今後の課題として、 固定式ケーブルクレーンの場合でも、堤内構造物で分断されたリフトや堤頂部の施工性をより向上させるために、 上下流方向へ2~3m程度の可動が可能なものの実用化が挙げられる。