分岐器介在ロングレールの設定替施工実績

東日本旅客鉄道株式会社 東北工事事務所 正会員 ○佐々木 一馬
 東日本旅客鉄道株式会社 東北工事事務所 鎌田 卓朗

1.はじめに

宮城県及び当社は多賀城駅付近の約 1.8 km 区間を連続立体高架化する「JR 仙石線多賀城地区連続立体交差化事業」を 2006 年に施工開始し、2013 年 11 月に全ての高架上の軌道を使用開始した。

本稿では、分岐器に隣接する既設下り線（起
 点方 L=64.43m、終点方 L=105.30m のロングレール化区間、
 分岐器間の新設下り本線区間を含む下り線 L=927.9m(図-1)
 を分岐器介在状態のロングレールとして設定替を行った
 実績について報告を行う。

図-1 多賀城全体図

2.分岐器介在ロングレール設定替計画

ロングレール設定替とは、ロングレールの締結装置
 を緩め、軸力を解放した後に、改めてレール破断や座屈
 が発生しないレール温度（設定温度）となったとき、再度
 レール締結装置を完全に締結し終えることである。

分岐器介在のロングレール設定替の方法は、分岐器
 が不転換等を起こす可能性を極力少なくするために、分岐器両側からの緊張が基本的とされている。しかし、
 本工事では施工日を 7 月下旬の夜間に実施するため、施工日のレール温度が設定温度（25℃）と近く、分岐器
 の移動量が小さくできること、設定替の施工日数が短縮できることから、事前に保守担当箇所との打合せを行
 い、片側からの緊張で設定替を実施することとした。

3.分岐器介在ロングレール設定替実績

3 区間に分割した設定替区間を図-2 に示す。今回の設定替は、分岐器介在ロングレールの設定替であるこ
 とから、分岐器に影響を及ぼさず、分岐器を極力移動させないようにするため、軸力が不均衡となる区間を分
 岐器の端部から離し、設定替区間の設定を行った。

設定替当夜のレール温度は、設定替第 1 回目（20℃）、2 回目（25℃）、3 回目（23℃）であった。それぞれの
 の区間での設定替の結果について報告を行う。設定替は列車が走っている時間帯に常温で行えるのであれば最
 も好ましいが、列車を止めて設定替を行うことは難しい。そのため、今回の分岐器介在ロングレール設定替は、
 夜間の線路閉鎖で緊張器を用いた設定替をとし、緊張器の緊張力については、施工当夜のレール温度と設定温
 度が些少であったため所定の緊張力に対する各点のレール伸び量で管理することとした。各点は、緊張されてい
 るか確認のために緊張器から 15m 離れた位置、ロングレール基準杭設置位置、レールを滑らすローラー設置
 位置、分岐器端部に設定した。

図-2 設定替概要

キーワード: ロングレール化、設定替

連絡先: 仙台市青葉区五橋一丁目 1 番 1 号 東日本旅客鉄道株式会社 TEL 022-266-9660

以下に第1回～第3回の設定替施工実績を示す。キロ程が表記されている区間は設定替を行った区間である。キロ程間のレール伸び量を区間伸び量として示し、区間伸び量の値のレールの伸びが生じる時の温度を換算温度とする。つまり、換算温度の数値の温度変化が起これば、区間伸び量の値のレール伸縮が起きることとなる。この換算温度に施工当夜のレール温度を加算した値が、各区間の設定温度の施工実績となる。

【第1回目】

設定替第1回時のレール温度は20℃であり、設定温度との温度差は5℃となる。温度差が5℃であるため、計画緊張力は7.7tの緊張力がかかることで当該区間のレール温度を25℃することができる計算となるが、前述の通り各点によるレール伸び量で管理を行った。図-3より、第1回目の設定替区間では、いずれの区間でもほぼ予定した温度に設定できた。

図-3 第1回ロングレール設定替結果

【第2回目】

第2回目の設定替では、レール温度が設定温度と同じ値となったことから、緊張器を用いた設定替は実施せず、締結装置を緩解し、ローラー設置後にレール打撃を行い、再度締結装置を設置する常温での設定替とした。結果を図-4に示す。

図-4 第2回ロングレール設定替結果

【第3回目】

第3回目のレール温度は23度であった。第3回目を第1回目と同様の管理方法で行った。結果を図-5に示す。設定度とレール温度差が2℃であったがレール伸び量の管理の結果、ほぼ予定した温度に設定できた。

図-5 第3回ロングレール設定替結果

4.まとめ

今回第1回、第3回ロングレール設定替は緊張器を用いての片側からの緊張で施工を行った。今回の経験を踏まえ、今後の同種工事の検討や施工監理を安全かつ、確実に行っていきたい。