

軟弱地盤の埋立てにおける薄層まき出し工法について

四国電力(株) 橋湾火力建設所 正会員 末沢 等

正会員 澤井壽一

正会員○岩原廣彦

概要 橋湾発電所の敷地造成工事は、粘性土層厚が10m程度の軟弱地盤上への埋立であるため、埋立に先立ち、圧密を促進させる目的でサンドレーを実施している。埋立にあたっては、盛土に伴う粘性土層のすべりによるサンドレーの破壊を防止するため段階施工を行う必要があり、一次埋立の後、ブル押し等による二次埋立を行うこととした。一次埋立については、海上からの簡易フローティングコンバシスシステム（以下「簡易PCS」という。）による薄層まき出し工法を採用した。本報告は、その設計と施工法について述べるものである。

1.はじめに

橋湾発電所は、徳島県阿南市の橋湾に四国電力（株）と電源開発（株）が共同で立地する発電出力280万kW（四国電力70万kW×1基、電源開発105万kW×2基）の石炭専焼火力発電所である。

敷地造成工事は、地山切取地約11haと埋立地約14haを合わせた約25haの発電所敷地を造成するものである。なお、敷地の造成高はDL+4.5mであり、切取土量は約98万m³、埋立土量は約78万m³である。

2.薄層まき出し工法の採用

当区域の埋立においては、

- 1) 埋立地の海底には、最大20m程度の軟弱な沖積粘土層（N値0～1）が堆積しており、2.5m程度の沈下が予想されること
- 2) 堆積粘性土層の圧密沈下を促進させる目的でサンドレー（Φ400mm, ctc2.0m）を施工し、その後埋立ることなどから、直接ブルーザーによる片押しによる埋立では盛土端部ですべり破壊が生じ、サンドレーを破壊することになる

ことなどから、ブルーザーによる片押し埋立（2次埋立）時の押え盛土ならびに堆積粘性土層の圧密促進・強度増加のための先行荷重として、2次埋立に先立ち海上から薄層まき出し（1次埋立）を行うこととした。

なお、強度増加後の增加粘着力については次式により求め、すべり安全率がFs=1.2を確保するような薄層まき出し厚さを求めた。（図-2）

$$\Delta C = m \cdot U / 100 \cdot \Delta P \cdot \alpha$$

△C : 増加粘着力 (tf/m²) m : 強度増加率 (=0.25) U : 圧密度 (%)

△P : 薄層まき出しによる増加荷重 (tf/m²) α : 強度発現の遅れを考慮した係数 (0.9)




図-2 円弧すべり状況図

3. 薄層まき出しの施工

1) 簡易FCS

薄層まき出し工法の選定にあたっては、当埋立海域が狭隘でかつ水深が浅いため底開ペジならびにストーカーフリーによる土砂投入は無理があること、また、ガット船による土砂投入は管理が難しいことなどから、表-1、図-3に示す簡易FCSを採用することとした。なお、簡易FCSを本格的に埋立工事に使用するのは国内初である。




図-3 簡易FCSによる薄層まきだし概念図

2) 薄層まき出しの施工

簡易FCSによる薄層まき出しの厚さは、1層が1mとし、ペルコンパの速度を調整するとともに簡易FCSの移動量を2mとした。

(図-5) 薄層まき出しの施工にあたっては、埋立区域をカウク分割し、各カウクにおいて水深により厚さ2~4mのまき出し施工とし、当該カウクにおいて1層完了後、上層の施工に移ることとした。(図-4)

なお、薄層まき出し厚の管理基準は設計厚+1.0m～-0.5mとした。

4 2次埋立

薄層まきだし完了後、必要な放置期間を経た後、チエクボーリングにより所定の強度増加が得られていることを確認し、護岸側から陸側に向かってブルドーザーにより、所定の高さ(DL+4.5m)まで盛り上げることとした。

なお、1次埋立後、粘性土層内に傾斜計を設置しており、2次埋立による側方移動量を計測した結果、薄層まき出し表層部で10cm程度が生じていないことを確認している。

5. おわりに

当埋立工事は、平成7年11月から着手し、平成8年3月末における埋立土量は約28万m³となっている。当工事の実施にあたっては、計画・設計段階から数多くの関係各位にご指導・ご協力を頂いておりました。この紙面を借りて深く感謝の意を示す次第であります。

表-1 簡易FCSの主要諸元

項目	諸元
コ 輸送能力	300m ³ /h～1,000m ³ /h
ン 機長	106.1m
ベ ベル幅	750mm
ア ベル速度	120m/min
台 全長	109.5m (吃水 0.4m)
船 全幅	頭部/尾部 : 7.0m, 中間部 : 2.2m




図-4 薄層まき出し施工断面図




図-5 薄層剥出し状況図