図-2 土質状況と掘削計画断面

1本目は同一掘削径で掘削し、2本目は掘削途中で掘削径を変更し、鋼管矢板継ぎ手部の部分掘削の検証を行うために偏断面になっている。

(2) 機械構成

ハイロックドリル工法の設備構成を図-3に示す。

図-3 ハイロックドリル工法の設備構成

(3) 岩盤部掘削方法

ハイロックドリルの掘削は、図-3に示すように、掘削機械本体を鋼管矢板内に挿入して行う。手順を図-4に示す。標準部中心部分の1回当たり掘削量(30cm)を掘削し、次に周辺部を掘削する。周辺部は掘削アームを俯仰し、俯仰したまま回転しながら掘削を行い、さらに俯仰角度を傾けて標準部の拡張(杭径+3cm)を行う。次に機械を継ぎ手掘削位置まで引き上げて、今度は継ぎ手部の掘削位置で掘削アームを俯仰し、回転を行わずに掘削する。図-5は鋼管矢板φ1300の場合の掘削形状である。

従来工法で岩盤部に鋼管矢板を建込め場合、鋼管矢板の継ぎ手を含む掘削径(鋼管矢板径φ1300の場合は継ぎ手及び打設精度を考慮してφ1800程度)の施工機(φ2000)で岩盤層まで掘削を行い、一旦砂等で埋戻し、再度鋼管矢板を打設するが、本工法による掘削では、

図-4 岩盤部鋼管矢板継ぎ手掘削手順

図-5 ハイロックドリル工法の鋼管矢板の掘削形状

掘削量が少なく、掘削終了と同時に鋼管矢板が建込まれているので、周辺地盤への影響(ゆるみによる変形等)を最小限に抑えることができる。

4. 計測結果

図-2の2本目の掘削形状を孔壁測定器により計測した。前述した掘削方法により鋼管矢板の継ぎ手部の俯仰掘削の実証を行ったものである。図-6は孔壁計測を着底部から行ったもので、最上面が着底部である。左側がX方向(継ぎ手掘削箇所有り) 右下隅の1の部分) 右側はY方向(X方向に直角方向)である。図中の太線は孔壁面を示している。

右側では孔壁面が若干の崩落が見受けられたが、左側の孔壁測定結果では斜線部の俯仰掘削部が完全に掘削されており、ハイロックドリルの俯仰掘削方法による岩盤部での継ぎ手部の掘削が確認された。

図-6 計測結果